

Leistungsverzeichnis

VERGABENUMMER: 18O30119

.....
.....
.....
(Name und Anschrift des Bieters)

Bauvorhaben

Liegenschaft:	Amtsgericht/Polizeirevier Freiberg Beethovenstr. 8 09599 Freiberg
Maßnahmenummer:	0306107E0601
Baumaßnahme:	Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethoven..
Leistungsverzeichnis für:	Gefahrstoffsanierung

**Bitte füllen Sie Ihr Angebot mit schwarzfarbenem Schreibmittel aus,
damit Ihre Eintragungen auf Kopien besser lesbar sind.**

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

1.0 ERGÄNZUNG DER ANGEBOTSAUFFORDERUNG

Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen werden automatisch sortiert. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter von der ausschreibenden Stelle anzufordern.

Elektronische Angebotsbearbeitung

Nutzen Sie die Möglichkeit der elektronischen Angebotsbearbeitung durch Datenaustausch über die standardisierten GAEB-Schnittstellen der Datenart 83 (Angebotsaufforderung) und Datenart 84 (Angebotsabgabe). Sollten Sie über kein eigenes AVA-Programm verfügen, steht Ihnen im Downloadbereich unserer Website unter <http://sibext.sachsen.de> das Ausfülltool "Offerte L" kostenlos zur Verfügung.

2.0 BAUSTELLENBESCHREIBUNG

2.1 Baubeschreibung

Das Amtsgericht und das Polizeirevier Freiberg befinden sich gemeinsam im historischen, denkmalgeschützten Gerichtsgebäude in der Beethovenstraße 8 in 09599 Freiberg/Sachsen.

Das achsensymmetrische Hauptgebäude mit drei nach Westen anschließenden, gleich tiefen Flügeln wurde 1875/76 im Stil der Neorenaissance als Landgericht erbaut. Mit dem Anbau des Schwurgerichtssaals, vermutlich Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, wurde der nördliche Flügel des Hauptgebäudes in westlicher Richtung verlängert. Eine zusätzliche bauliche Erweiterung erfolgte 1910 mit dem Anbau West. Dieser verbindet den südlichen und mittleren Flügel des Hauptgebäudes miteinander, so dass ein geschlossener Innenhof entsteht.

Der gesamte Gebäudekomplex steht unter Denkmalschutz. Im Zuge der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen ist neben der nahezu vollflächigen Unterbauung des Innenhofes ein freistehender Garagenneubau auf der westlichen Seite des Gebäudes geplant.

Die Zufahrt zum Amtsgericht und Polizeirevier erfolgt über die Beethovenstraße (öffentliche Straße). Es besteht eine Vorfahrt

Leistungsverzeichnis**Projekt: 0306107E0601**
LV: 18030119**Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
Gefahrstoffsanierung

zu den Haupteingängen, die zwischen 1,50 m und 3,50 m Höhendifferenz überwindet. Der südliche Zugang der Vorfahrt ist relativ problemlos befahrbar, die nördliche Abfahrt jedoch wegen der starken Steigung, dem Anschluss an den Fußweg sowie vorhandenen baulichen Defekten nicht für eine Befahrung geeignet. Eine separate, per Schranke gesicherte Zufahrt führt erlang der Südseite des Gebäudes zu einem auf der Westseite gelegenen, nicht öffentlichen Parkplatz und zum Polizeihof. Sowohl das Amtsgericht als auch das Polizeirevier werden von der Beethovenstraße aus erschlossen. Der Hauptzugang zum Amtsgericht führt über den Mitteleingang mit angrenzender Eingangshalle zum Haupttreppenraum. Der Hauptzugang zum Polizeirevier befindet sich im Südteil des Hauptgebäudes. Weitere Zugänge zum Gebäude dienen vorrangig internen Betriebsabläufen bzw. als Fluchtweg. Zu nennen sind hier das an der Südseite gelegene Treppenhaus Süd 01 als Zugang zur Zufahrt und zum Parkplatz, das Treppenhaus West mit Zugang zum Polizeihof sowie das Treppenhaus Nord des Nordflügels, das ebenfalls in den Polizeihof erschließt. Ein weiteres Treppenhaus des Südflügels (TH Süd 2) ist zum Innenhof orientiert, dient jedoch nur der inneren Erschließung zwischen den Geschossen.

Höhenlage Gebäude:

+/- 0,00m = OKFF Foyer Altbau = +397,86m DHHN92

OKFF KG - 2,66m bis -2,85m

OKFF EG +0,37m bis +0,48m

OKFF 1.OG +4,84m bis +4,94m

OKFF 2.OG +8,86m bis +8,94m

OKFF Dachboden, ca.+13.10m bis max. +14.51m (über Sälen)

Gebäuelänge (Nord-Süd): ca. 80m Länge über alles

Gebäudetiefe (Ost-West): ca. 54m für Nordflügel inkl. Anbau
SGS

ca. 47m für Südflügel und Mittelbau

Gebäudehöhen: Firsthöhe max. +19.095m

Geschossanzahl: 3 Geschosse, teilunterkellert, Kaltdach

2.2 Lage der Baustelle, Zufahrt

Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Beethovenstraße über eine einspurige Ein- und Ausfahrt, die ebenso als Ein- und Ausfahrt für den westlich der Baustelle befindlichen Mitarbeiterparkplatz der umliegenden Einrichtungen genutzt wird. Eine öffentliche Nutzung der Zufahrt und des Parkplatzes

Leistungsverzeichnis**Projekt: 0306107E0601**
LV: 18030119**Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
Gefahrstoffsanierung

wird durch eine Schrankenanlage (codebasiert) unterbunden.

Eine weitere Zufahrtsmöglichkeit für die Erschließung des Ostflügels entlang der Beethovenstr., stellt die südöstlich, direkt neben der o.g. Baustellenzufahrt gelegene einspurige Auffahrt zum Haupteingang/Mittelrisalit dar. Die zugehörige nordöstlich situierte Abfahrt ist nicht oder nur sehr eingeschränkt befahrbar, ein Wenden mit größerer Transporttechnik durch die Platzverhältnisse ggf. erschwert. Eine Eignung der Zufahrten für den Schwerlastverkehr ist vorab durch den AN zu prüfen. Die Transporttechnik ist ggf. an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen, diesbezügliche Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die gesamte Zufahrt zum Parkplatz und zur Baustelle sind ständig von Material und Gerät freizuhalten, unvermeidbare, nicht geringfügige Einschränkungen der Zufahrten sind im Vorfeld, d.h. mit mind. 2 Wochen Vorlauf, durch den AN mit der Bauleitung des AG abzuklären.

Die Baustellenzufahrten sind ständig freizuhalten. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden sofort und auf Kosten des Verursachers abgeschleppt. Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind außerhalb der Baustelle zu parken. Nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung/ AG ist ein Parken für eine begrenzte Anzahl von PKW auf dem westlich an die Baustelle angrenzenden Mitarbeiterparkplatz möglich. Eine Haftung für eventuell auftretende Schäden oder Verluste wird ausgeschlossen.

2.3 Auflistung der Gefahrstoffe

Geschoss	Raum/ Raumberei- ch	Vorkommen/ betroffene Bauteile	Stoff- bezeichnu- ng	Befund	Zu berücksich- tigende Regelwerke, siehe auch A+S Plan!
KMF					
KG	HLKS-Trassen	Rohrisolierung	KMF	Kanzerogene Fasern: Vorkommen von WHO-Fasern	Abbruch: DGUV R 101-004 TRGS 521 (02/2008), BGI GUV I8593 (03/2009)

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

Alles Geschosse	Unterhang- rasterdecke n	Mineralfaser- Einlegeplatte n	KMF	Kanzerogen e Fasern: Vorkommen von WHO- Fasern	Abbruch: TRGS 521 (02/2008), BGI GUV I8593 (03/2009)
Gesamt es Gebäud e	-	Trockenbauwänd e, Dämmfüllung	KMF	Kanzerogen e Fasern: Vorkommen von WHO- Fasern	Abbruch: DGUV R 101-004 TRGS 521 (02/2008), BGI GUV I8593 (03/2009)
2.OG	Deckenplatte n Raum 313	Magnesitgebunden e Mineralwolleplatten (Hamilitplatten)	KMF	Kanzerogen e Fasern: Vorkommen von WHO- Fasern	Abbruch: TRGS 521 (02/2008), BGI GUV I8593 (03/2009)

Asbest

1.OG	Schwurgerichts- saal	Innenliegender Hitzeschutz der Türen der Heizkörper- abdeckung	Weißer Asbest- t- pappe	Chrysotil, schwach gebunden Gehalt >40%	Abbruch: DGUV R 101-004 (Nr.8/9,03/2015)
2.OG	Deckenplatte n Raum 311, 28, 29, 30, 31	Gipsplatten mit Asbestfasern	Asbest	Schwach gebunden er Asbest, Chrysotil & Amphibol, 15-40%	Abbruch: DGUV R 101-004 TRGS 519 (Nr.8/9,03/2015)
KG/DG	Gesamte Geschosse	DDR- Elektro- installationen: Dichtungskitt z.B. der Aufputzsteckdosen/ - schalter	Asbest	Chrysotil, Gehalt 15- 40%	Abbruch: TRGS 519 (03/2015)

PAK-haltige Stoffe

EG	Raum 170/186 (A-61.1., A-66.1., A-42.1) voraussichtlich	Fußbodenaufbau : Teerhaltige Sperrschichten	PAK	Benzo- (a) pyren- Gehalt >50mg/kg	Abbruch: DGUV R 101-004 TRGS 551 (03/2016)
	gesamter Nordflügel				

Leistungsverzeichnis**Projekt: 0306107E0601**
LV: 18030119**Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
Gefahrstoffsanierung**MKW und Schwermetalle**

EG-DG	Gesamte Geschosse	Wand/ Decke: Putz	Schwe r- metalle	Erhöht e Werte As, Cd, Zn	Abbruch: DGUV R 101-004 TRGS 504 (06/2016) TRGS 559 (02/2010)
OG-DG	Gesamte Geschosse, mit einzelnen Räumen als Ausnahme	Fußbodenaufbau: Einschub/ Verfüllbaustoff Sand	Schwe r- metalle	Erhöht e Werte As, Cd, Pb, Cu, Zn	Abbruch: DGUV R 101-004 TRGS 504 (06/2016) TRGS 559 (02/2010)
EG	Raum 102/ Raumnr. neu P-69.2	Fußbodenaufbau : Gußasphalt + Schlackebeton	MKW	MKW 35g/kg TM Pb 1,3g/kg TM	
DG	Gesamtes Geschoss, Ziegeleinbaute n	Wandaufbau: Ziegelwand/ Putz	Schwe r- metalle	Erhöht e Werte As, Cd, Pb, Cu, Zn	Abbruch: DGUV R 101-004 TRGS 504 (06/2016) TRGS 559 (02/2010)
Außen- anlagen	Außenmauern	Natursteinmauer/ Mörtel	Schwe r- metalle	Erhöht e Werte Cd, Zn	

Holz

Gesamt es Gebäude	Alle Geschosse	Fußbodenaufbau : Dielung Dachtragwerk: Dachholz	-	-	Abbruch: h: AltholzV
-------------------------	----------------	--	---	---	----------------------------

Radiologisch auffällige Stoffe

EG	Raum 138, Raumnr. neu P-35, P-73/74, P-35.1	Fußbodenaufbau : Schlackehaltige Dämmschüttung	erhöht e Radio- aktivität	spezifische Aktivität > 200 Bq/kg Baustofffind e x I=1,48	Abbruch: TRGS 504 (06/2016) TRGS 559 (02/2010) Entsorgung: StrlSchV
2.OG	Raum 310, Raumnr. neu P-3.1	Fußbodenaufbau : Schlackehaltige Dämmschüttung (Einschub)	erhöht e Radio- aktivität	spezifische Aktivität > 200 Bq/kg Baustofffind e x I=1,28	Abbruch: TRGS 504 (06/2016) TRGS 559 (02/2010), Entsorgung: StrlSchV

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Besonderheiten

DG	Dachgeschoss Südflügel, Dachgeschoss Mitteltrakt: Bodenkammer 5	Leichtbauwand mit sulfidhaltiger Füllung, verputzt	Schwer- metalle/ Schwefel- wasserstoff	Austritt von H ₂ S bei Ausbau!
----	--	--	---	---

Einen vollständigen Überblick über die bisher erkundeten entsorgungsrelevanten Stoffe gibt das Vorläufige Entsorgungskonzept als Bestandteil der Anlagen der Ausschreibung.

3.0 BVB - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER BAUSTELLE

3.1 Baubesprechungen

Wöchentlich finden Gespräche zur Koordination von Terminen und Schnittstellen zu anderen Gewerken sowie nach Erfordernis Baubegehungen statt. Der AN muss an diesen Besprechungen durch einen bevollmächtigten und fachlich mit der Baustelle vertrauten Vertreter teilnehmen.

Vom AN ist dafür ein verantwortlicher Projektleiter oder ein Fachbauleiter zu stellen und bis spätestens zur Anlaufberatung schriftlich dem AG zu benennen.

Von diesen Besprechungen werden Protokolle durch die örtliche Bauleitung angefertigt, in denen die vereinbarten Festlegungen enthalten sind. Die Festlegungen sind mit Verkündung gültig und gegebenenfalls schon vor Zugang des Protokolls auszuführen.

3.2 Unterlagen zum Baubeginn, Bauleitung

Innerhalb einer Woche nach Zuschlagserteilung sind zur Bestätigung durch den AG vorzulegen:

- ein detaillierter eigener Bauzeitenplan
- ein aktualisierter Baustelleneinrichtungsplan mit Bezug zur Rückbau- und Sanierungsfolge
- Abschottungspläne incl. Standort Schleusen (Personen und Material) u.a. für Entfernung PAK-haltiger Terrappen, Asbestsanierung, Abbruch/ Ausbau schwermetallhaltiger Putze und Einschubschüttung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Spätestens zum Baubeginn sind vom AN folgende Unterlagen vorzulegen:

- Zulassung gemäß Gefahrstoffverordnung Anhang I Nr. 2.4.2 Absatz 4 für Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei schwach gebundenem Asbest
- von der zuständigen Behörde bestätigtes Entsorgungskonzept für gefährliche Abfälle und nicht gefährliche Stoffe
- Nachweis und namentliche Benennung eines Sachkundigen gemäß TRGS 519, Anlage 3
- Nachweis und namentliche Benennung eines Sachkundigen gemäß DGUV 101-004 (ehemals BGR 128) und TRGS 524 für die Baustelle, der ständig auf der Baustelle anwesend sein muss
- Benennung des Aufsichtsführenden und eines Stellvertreters für die Baustelle
- Nachweis über die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (z.B. G1.2, G1.3, G26, G40) aller im Schwarzbereich Beschäftigten.
- aktuelle Prüfzertifikate der zum Einsatz kommenden Filteranlagen und Sauggeräte mit Messprotokollen (Emissionsmessungen der RLFA)
- Kopie der Anzeige der Arbeiten bei der zuständigen Berufsgenossenschaft des AN
- Übergabe evtl. Auflagen und Vorschriften von Melde- und Aufsichtsbehörden
- Arbeitsplan und Betriebsanweisung
- Gefährdungsbeurteilungen zum Umgang mit den jeweiligen Gefahrstoffen, erstellt von einem entsprechend Fachkundigem (Nachweis AN beizulegen)

Der Bauleiter bzw. Projektverantwortliche des AN muss während der Ausführungszeit ständig vor Ort anwesend und bevollmächtigt sein, Erklärungen mit Wirkung für und gegen den AN abzugeben und entgegenzunehmen.

Mit Beginn der Arbeiten ist dem Auftraggeber die Fachbauleitererklärung gemäß Sächsischer Landesbauordnung §56 Absatz 2 vorzulegen.

Anweisungen der Aufsichtsbehörden an den AN sind dem AG sofort zur Kenntnis zu bringen. Ebenso die Ansprüche Dritter wegen Auswirkungen der Arbeiten des AN.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

3.3 Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte arbeitstäglich zu führen und dem AG wöchentlich zur Baubesprechung zu übergeben. Die Tagesberichte müssen Angaben enthalten über das Kalenderdatum, Anzahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Anzahl und Art der eingesetzten Geräte, den wesentlichen Baufortgang größerer Teilabschnitte, Wetterverhältnisse, von der Bauüberwachung erhaltene Unterlagen, größere Lieferungen und Transporte, und Anordnungen und besondere Vorkommnisse.

3.4 Ausführungsunterlagen

Der AN hat die für die Bauausführung benötigten Unterlagen, die nach dem Vertrag vom AG zu liefern sind, rechtzeitig schriftlich anzufordern. Dem AG wird zur Planlieferung eine Frist von zwei Kalenderwochen eingeräumt. Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom AG ausdrücklich als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet und freigegeben sind.

Der AN ist verpflichtet, alle für seine Leistungen erforderlichen Ausführungsunterlagen gemäß VOB/B §3 rechtzeitig unaufgefordert in eigener Verantwortung unentgeltlich einmal digital als pdf, 1-fach in Papierform für die Prüfstatik, zusätzlich 2-fach auf Papier, beizubringen und diese dem AG einfach, den Architekten zweifach und der Bauleitung einfach vor Beginn der Ausführung zur Freigabe vorzulegen.

Die Freigabe durch den AG ist lediglich als Kenntnisnahme zu werten und schränkt die Verantwortlichkeit des AN hinsichtlich VOB/B §4 nicht ein.

3.5 Bauablauf

Bauablauf, Arbeitszeiten

Die Arbeiten sind vom AN gemäß Bauablaufplan auszuführen. Der AN hat im Auftragsfall einen Feinterminplan als Balkendiagramm mit Kapazitätsuntersetzung über seine vertragliche Leistung auf Grundlage des Generalterminplanes und unter Berücksichtigung der Vertragsfristen dem AG und dem SiGe-Koordinator zur Freigabe vorzulegen. Die Festlegungen des AG zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen. Der Baufristenplan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

unverzüglich jeweils in 2 Ausfertigungen zu übergeben.
Hinsichtlich der Arbeitszeiten wird auf die allgemeinen
gesetzlichen Regelungen verwiesen.

Zeitliche Verzögerungen, Abschnittweises Arbeiten

Die Bauabbruchleistungen und der Abbruch der Technischen
Gebäudeausrüstung wird im Rahmen der VM teilweise parallel
ausgeführt. Es ist entsprechend von Abstimmungsaufwand,
zeitlichen Verzögerungen und abschnittweisen Arbeiten
auszugehen und dieser in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Aufgrund der Vielzahl der bereits bekannten
Gefahrstoffvorkommen ist davon auszugehen, dass ggf. weitere
belastete Bereiche oder Baumaterialien bei den Arbeiten im und
am Gebäude aufgefunden werden bzw. Verdachtsmomente
entstehen. Daher werden durch den AG baubegleitend
Deklarations- bzw. Entsorgungsanalysen durchgeführt. Zeitliche
Verzögerungen, die z.B. aus Analyseprozessen und dgl.
resultieren, hat der Bieter in die Positionen einzukalkulieren.

3.6 Emissionsschutz

Die Beeinträchtigungen der Nachbarn durch Baulärm,
Transporte, Staub etc. sind zu minimieren.
Es sind alle zur Zeit der Ausführung geltenden Richtlinien und
Gesetze zur Reduzierung des Lärmpegels zu beachten.
Insbesondere erfolgt der Verweis auf das Gesetz zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz-BImSchG)
derzeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002
(BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Gesetz vom
18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) m. W. v. 29.07.2017; sowie auf die
in § 66 aufgeführten Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum
Schutz gegen Baulärm. Beim Transport sind Bauschutt und
Aushubmassen mit Planen abzudecken.
Sämtliche Schutz- und Sicherungseinrichtungen sind
eigenverantwortlich festzulegen und in die Angebotspreise
einzukalkulieren.
Es dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die bezüglich
Emissions- und Immissionsschutz den neuesten technischen
Auflagen und Vorschriften sowie dem neuesten technischen
Stand entsprechen. Grundsätzlich sind die
erschütterungsärmsten Verfahren anzuwenden bzw. sind
unumgängliche Erschütterungen auf das technisch erforderliche
Mindestmaß zu beschränken, um Schäden an der bestehenden

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Bebauung zu vermeiden.

3.7 Baustelleneinrichtung

Ein Kran oder sonstiges Hebezeug für Leistungen des AN werden bauseits nicht gestellt. Kranmieten etc. für Arbeiten aus dem Leistungsbereich des AN sind in die jeweiligen EP einzurechnen. Evtl. Mitbenutzung der Hebezeuge anderer am Bau beteiligter AN ist durch den AN selbstständig zu koordinieren.

Vertikale Erschliessung/ Zugänglichkeit des Gebäudes

Die Fassade des Gebäudes ist bereits saniert und kann nicht geöffnet werden. Einbringöffnungen stehen in der Fassade und auf dem Dach nicht zur Verfügung. Im Erdgeschoss stehen jedoch verschiedene Türöffnungen zur Verfügung:

Ostseite (Zufahrt Beethovenstr.):

- 3x bis max. ca. 1,70 x 2,80 m (Haupteingang Mittelrisalit), Zugang über innen- und aussenliegende Treppenstufen
- 1x 2 flg. ca. 1,50 x 2,33 m (Zugang Nordflügel)
- 1x 2 flg. ca. 1,50 x 2,33 m (Zugang Südflügel)

- Treppenhaus West, Türöffnung ca. 1,00 x 2,00m, über aussenliegende Treppenstufen

Das Niveau des Erdgeschosses ist nur über innen- und/oder aussenliegende Treppen zu erreichen.

Für die interne, vertikale Erschliessung des Gebäudes steht im und am Gebäude kein Aufzug zur Verfügung, es wird kein Bauaufzug durch den AG gestellt. Der weitere gebäudeinterne geschossübergreifende Transport geschieht ausschliesslich über die Treppenhäuser Süd 01, Süd02, West sowie Nord. Das Haupttreppenhaus als denkmalschützerischer Hauptbereich ist vom Materialtransport auszunehmen.

Dem AN steht es jedoch frei, in Absprache mit der Bauleitung des AG eine Ver- und Entsorgung aus den Geschossen über vorhandene Fassadenöffnungen d.h. Fenster zu organisieren. Sollte der AN Fensteröffnungen, z.B. für Schuttrutschen, nutzen wollen sind sie von ihm entsprechend sorgfältig durch Einhausung zu schützen. Fensterflügel sind zu katalogisieren, auszubauen und beschädigungssicher zu lagern, sowie nach Abschluss der Arbeiten wieder zu montieren. Krafteintragung in die Fassade sind nicht zulässig, vorhandene

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Gesimse und sonstige Fassadenvorsprünge sind als statisch nicht belastbar anzunehmen. Eine Beschädigung der Fenster und Fensteröffnungen sowie vor allem der bereits sanierten Fassade ist unter allem Umständen zu verhindern bzw. auszuschliessen.

Für Arbeiten im Dachgeschoss stehen keine Fassadenöffnungen zur Verfügung. Ein Betreten der Dachflächen ist nicht zulässig. Es ist von einem Handtransport des Abbruchmaterials aus dem DG über die Treppenhäuser Süd, West sowie Nord zumindest bis in das OG2 auszugehen. Daraus resultierender Aufwand ist in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Aufgrund der Gebäudeausdehnung und Struktur ist eine Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/Ladeplatz einzukalkulieren. Für Arbeiten im Dachgeschoss sowie Keller sind Erschwernisse durch streckenweise beengte (vordergründig Treppenhäuser, betrifft Höhen und/oder Breite) Transport/Förderwege zu berücksichtigen. Nach Absprache mit der Bauleitung und dem Statikbüro besteht jedoch die Möglichkeit, Wanddurchbrüche in Türgröße zur Wegeverkürzung vorzunehmen. Siehe auch entsprechende, dafür vorgesehene Positionen. Aufgrund der baulichen Situation ist davon auszugehen, dass ggf. nur ein Teil der möglichen Wegeverkürzungen auch tatsächlich ausgeführt werden kann.

Die Flächen für die Baustelleneinrichtung gehen aus dem beigelegten BE-Leitplan hervor.
Darüber hinausgehende Flächen stehen nicht zur Verfügung. Aufgrund der Grundstückssituation ist der Platz für Arbeits- und Lagerflächen sowie Tagesunterkünfte beschränkt. Entsprechende Flächen sind mit dem AG abzustimmen. Zur Kenntlichmachung der Baustelle wird vom AG ein Bauschild errichtet. Es besteht die Möglichkeit für den AN -gegen Kostenübernahme- durch den AG ein Zusatzschild auf diesem Bauschild anbringen zu lassen. Die Veranlassung dazu erfolgt vom AG in Absprache mit der Bauleitung. Das Anbringen von Werbung ist im Bereich der Baustelle bzw. am Bauzaun nicht zugelassen.
Die allgemeine Baustelleneinrichtung wird durch das Gewerk Abbrucharbeiten erstellt und betrieben. Diese umfasst Bauzäune, einen Sanitärcontainer, Baustrom und Bauwasser. Die Sicherungsmaßnahmen in direktem Zusammenhang mit im LV ausgeschriebenen Leistungen obliegen dem AN. Der Brandschutz auf der Baustelle obliegt dem AN in seinem Arbeitsbereich. Entsprechendes Löschgerät ist vorzuhalten.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Sammelcontainer für brennbare Baustoffe sind arbeitstäglich abzufahren. Seitens des AG wird keine Haftung für Schäden oder Verlust der BE übernommen.

Der Bauzaun ist jederzeit geschlossen und die Tore (codebasiert) außerhalb der Arbeitszeiten stets verschlossen zu halten.

Die Einrichtung, inkl. der Einholung von ggf. notwendigen behördlichen Genehmigungen von Turmdreh- oder Mobilkränen, Kranmieten etc. für Arbeiten aus dem Leistungsbereich des AN sind in die jeweiligen EP einzurechnen.

3.8 Baustrom, Bauwasser

Als Baustrom wird je Etage bauseits durch AN BE und Abbruch ein DIN-gerechter Baustromverteilerschrank mit

1 x 32 A CEE 400V

2 x 16 A CEE 400 V

6 x Schuko-Steckdosen

bauseits zur Verfügung gestellt. Die Verteilung innerhalb der Etagen ist Sache des AN. Im Außenbereich, ehemaliger Polizeihof, wird im Westen ein Baustromverteiler bauseits gestellt (s. Baustellenleitplan).

Im Innenbereich wird bauseits durch AN BE und Abbruch für Bauwasser nur eine Entnahmemöglichkeit im HAR in der Nordwestecke des Gebäudes eingerichtet. Weitere Entnahmestellen befinden sich im westlichen Teil des Außenbereiches.

Der weitere Transport des Bauwassers innerhalb des Gebäudes ist Sache des AN.

3.9 Freimeldung, Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Die Messungen zur Freimeldung des Schwarzbereiches der Asbestsanierung sind durch den AN bzw. ein vom AN beauftragtes Ingenieurbüro durchzuführen und zu dokumentieren.

Messungen zur Freimeldung PAK-Sanierungsbereiche erfolgen über den AG bzw. Gefahrstoffgutachter. Siehe auch schadstoffspezifische Anmerkungen unter Punkt 4.4.

3.9.1. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Entsprechend der Verordnung über Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung -

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

BaustellV) vom 10.Juni 1998 (BGI. I S. 1283) hat der Bauherr für diese Baumaßnahme einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) beauftragt. Die vom SiGeKo erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation ist Vertragsbestandteil und gilt für diese Baustelle. Sie kann auf der Baustelle eingesehen werden.

Für alle, sich aus der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation ergebenden Leistungen des Unternehmers und deren Umsetzung während der gesamten Bauzeit, erfolgt keine gesonderte Vergütung. Die Kosten hierfür sind in die Angebotspreise einzurechnen!

Vor Beginn der Arbeiten ist/ sind von der ausführenden Firma eine/entsprechende Gefährdungsbeurteilung(en) vorzulegen, welche auf Grundlage des Leistungsverzeichnis sowie dessen Anhang (Arbeits- und Sicherheitsplan Auflistung Gefahrstoffe lt., Vorl. Entsorgungskonzept) zu erstellen ist. Auf Basis der Gefährdungsbeurteilung sind die ausführenden Mitarbeiter nachweislich zu belehren.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen unter eigener Verantwortung auszufüllen oder zu veranlassen.

Den Anordnungen des verantwortlichen Bauleiters im Sinne der LBO, der Fach-Bauüberwachung nach TRG 519 des AN und des verantwortlichen SiGeKo ist auch in Bezug auf die Sicherheit auf der Baustelle Folge zu leisten.

Der AN hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen im Zusammenhang mit einer Leistung alle erforderlichen Maßnahmen, Anordnungen und Vorleistungen zu treffen, die den Bestimmungen der UVV "Allgemeine Vorschriften" und den für ihn sonstigen geltenden UVV- Vorschriften und den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Dies gilt insbesondere auch für die vom AN eingesetzten Arbeitskräfte. Schutzausrüstung ist in ausreichender Anzahl auf der Baustelle vorzuhalten. Arbeitskräfte des AN, welche dieser Verpflichtung nicht nachkommen, können von der Baustelle verwiesen werden.

Vorhandene Schutzabdeckungen, Geländer oder Ähnliches, die zur Durchführung der Arbeiten vorübergehend entfernt werden müssen, sind wieder ordnungsgemäß herzustellen. Für die Dauer der Entfernung müssen alle Gefahrenstellen durch geeignete Maßnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden.

3.9.2. Ausländische Beschäftigte des AN

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18O30119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Bei Einsatz von ausländischen Beschäftigten mit den entsprechenden arbeitsrechtlichen Zulassungen ist für Übersetzungen von Sicherheitsanweisungen ein nachweisbar die jeweilige Landessprache der ausländischen Beschäftigten beherrschender Mitarbeiter des AN vorzuhalten bzw. auf Wunsch des Bauleiters oder des SiGe-Koordinators unverzüglich einen Dolmetscher bereitzustellen. Dies trifft insbesondere für die Grundunterweisungen und Anlaufberatungen zu.

Darüber hinaus sichert der AN verbindlich zu, dass von ihm beschäftigte ausländische Mitarbeiter die Baustellenordnung in ihrer Muttersprache übersetzt zur Kenntnisnahme und Einhaltung vorgelegt erhalten haben.

Auch ausländische Beschäftigte im Schwarzbereich müssen die notwendigen arbeitsmedizinischen Untersuchungen (G1.2, G26, G40) nachweisen.

Fremdsprachige Mitarbeiter, die Informationen über Sicherheit und Gesundheit nicht verstehen können, verlieren die Berechtigung zum Betreten der Baustelle.

3.9.3. Nachunternehmer

Bei der Beauftragung von Nachunternehmern verpflichtet sich der AN im Rahmen seiner Organisationsverpflichtung, die vollständige Teilnahme der Beschäftigten des Nachunternehmers an der Grundunterweisung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle rechtzeitig vor Beginn der Tätigkeiten zu organisieren.

Bei Nachunternehmern ist der AN verpflichtet diese vor Beginn der Tätigkeiten zu Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle einzuweisen.

Auch Nachunternehmer im Schwarzbereich müssen die notwendigen arbeitsmedizinischen Untersuchungen (G1.2, G26, G40) nachweisen.

3.9.4. Unfallmeldepflicht

Jeder Unfall ist dem SiGe-Koordinator und der Bauleitung sofort zu melden. Unbenommen davon verbleibt die im Sozialgesetzbuch VII verankerte Rechtspflicht des Unternehmers zur Unfallanzeige an die Arbeitsschutzbehörde und den zuständigen Unfallversicherungsträger.

3.9.5. Reinigungspflicht des AN

Der AN ist unaufgefordert zur Leistungspflicht der laufenden Reinhaltung der Baustelle, der Baustelleneinrichtungsfläche und

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

der angrenzenden Bereiche verpflichtet, wenn diese durch den AN verschmutzt worden sind. Eine Reinigung hat dabei unverzüglich, mindestens jedoch 1 x pro Arbeitstag zu erfolgen. Der Umfang der Reinigung hat dem entsprechenden Urzustand des verschmutzten Bauteiles bzw. Bereiches zu entsprechen. Im Zuge der laufenden Reinigungspflicht sind unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen durchzuführen, wenn eine Verschmutzung der Baustellenbereiche und der angrenzenden Bereiche eine Gefahr für die Sicherheit der auf der Baustelle Beschäftigten darstellt.

Sollte der AN einer mündlichen bzw. schriftlichen Aufforderung des verantwortlichen Bauleiters oder des SiGe-Koordinators im Falle einer Verwarnung nicht in der geforderten Frist nachkommen, so ist der AG berechtigt, die erforderliche Reinigung durch Dritte auf Kosten des AN durchführen zu lassen. Die Gegenverrechnung des AG erfolgt durch Direktabzug gegen Nachweis in der folgenden Rechnung des AN entsprechend VOB, Teil B, § 4, Nr. 7 und § 8, Nr. 3. Für die tägliche Reinigungspflicht hat der AN Schuttcontainer mit versperbarem Deckel oder gesicherte Abfallbehälter je Stoffart einzurichten, vorzuhalten, den Inhalt laufend fachgerecht zu entsorgen und zu räumen.

3.9.6. Schadstoffbelastung

Bei Arbeiten im Schwarzbereich (kontaminierter Bereich) dürfen Unbefugte diesen Bereich nicht betreten. Der AN ist verpflichtet, den Schwarzbereich entsprechend zu kennzeichnen.

Bei den Ausführungsarbeiten aller AN ist darauf zu achten, im Innern des Bauwerks gefährliche Schadstoffkonzentrationen in der Atemluft (z.B. von Rückbauarbeiten) zu verhindern bzw. zu vermeiden. Da die Konzentration von Schadstoffen nicht nur die Mitarbeiter des AN, sondern auch andere in diesem Bereich Beschäftigte betrifft, müssen die Maßnahmen zur Verhinderung unerwünschter Schadstoffkonzentrationen, die durch die einzelnen AN einzuleiten und durchzuführen sind, mit den Ausführungsleistungen und den Maßnahmen zur Verhinderung von Schadstoffkonzentrationen mit anderen AN koordiniert und gegebenenfalls abgestimmt werden.

Der AN wird unmittelbar nach Auftragserteilung die für seine Ausführungsleistung erforderlichen Schutzmaßnahmen bei Auftreten von Schadstoffkonzentrationen und die von ihm geplanten Maßnahmen zur Schadstoffvermeidung dem AG bekannt geben und mit dem SiGe-Koordinator abstimmen. Der abgestimmte Maßnahmenkatalog wird dann in den SiGe-Plan der Baustelle integriert und an alle Projektbeteiligten zur Kenntnisnahme verteilt.

Die Koordination dieser Maßnahmen mit den anderen auf der

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Baustelle tätigen AN erfolgt in erster Linie über den SiGe-Koordinator.

Die schadstoffspezifischen Anmerkungen und Forderungen der Punkte 4.4, 4.5 und 4.6 sind zu beachten.

3.10 Gerüste

Ein Fassadengerüst, z.B. zur Befestigung von Schuttrutschen, steht nicht zur Verfügung. Werden durch den AN Arbeits- und Schutzgerüste benötigt, so hat er die hierfür erforderlichen Leistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine Verankerung von Gerüsten o.ä. außen in der Fassade ist nicht zulässig. Der Nachweis der Standsicherheit der Gerüste muss durch den AN erbracht werden.

3.11 Baureinigung/ Reinhaltung von öffentlichen Gehwegen und Fahrbahnen

Verschmutzungen auf öffentlichen Gehwegen und Fahrbahnen durch Baustellenfahrzeuge des AN sind vom AN unaufgefordert unverzüglich, mindestens täglich zu entfernen.

Der AN ist unaufgefordert zur laufenden Reinhaltung der außerhalb des Bauzauns angrenzenden Bereiche verpflichtet, wenn diese durch den AN verschmutzt worden sind. Die Reinigung hat dabei mindestens arbeitstäglich zum Arbeitsschluss besenrein zu erfolgen.

3.12 Lagerung und Wetterschutz von Stoffen und Bauteilen

Der AN trägt dafür Sorge, dass seine Stoffe und Bauteile gegen Wind, Umstürzen, Einstürzen, Rutschen, Rollen etc. gesichert werden. Das gilt für Transport und Zwischenlagerung außerhalb, wie auch für den Transport und die Umschlaglagerung innerhalb der Baustelle, als auch für die Bereitstellungslagerung am Ausbauort.

Sämtliche Stoffe/Bauteile hat der AN daher während des gesamten Vorganges so zu schützen, dass die Stoffe/ Bauteile weder in nassem, gefrorenem oder verschmutztem Zustand in das Gebäude gelangen.

3.13 Feuerwehzufahrten, Zufahrten für Rettungs- und Krankenfahrzeuge

Feuerwehzufahrten sind von Material und Gerät freizuhalten. Baustellenzufahrten sind ständig freizuhalten. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden sofort und auf Kosten des Verursachers abgeschleppt.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

3.14 Dokumentation

Der AN hat eine 3-fache Objektdokumentation in deutscher Sprache zu erstellen und eine Woche vor Abnahme als Vorableseexemplar an das Planungsbüro zu übergeben. Vollständigkeit und Akzeptanz der Dokumentation ist eine Abnahmevoraussetzung. Gliederungsanforderung:

0 - Inhaltsverzeichnis zu Nachweisen und Produkten, mit lfd. Nr. / LV-Pos.-Nr./ Bezeichnung/Datum/Seite,

1 - Unternehmererklärung inkl. ggf. vorh. Nachunternehmer

2 - Abfallnachweisbuch (Muster wird bei Auftragserteilung übergeben), aus dem die Entsorgungswege und -mengen ohne großen Prüfaufwand eindeutig, vollständig, übersichtlich und gut lesbar hervorgehen (mit allen Wiege-, Übernahme- und Begleitscheinen sowie Entsorgungsnachweisen). Das Abfallnachweisbuch ist für alle anfallenden Abfallarten (gefährliche und nicht gefährliche) zu führen. Nach Abschluss der Arbeiten und vor Übergabe an den AG ist es vom AN dem zuständigen Umweltamt zur Prüfung und Bestätigung zu übergeben.

3 - alle Messergebnisse und Prüfprotokolle

4 - Produktnachweise und -beschreibungen

Produktnachweise sind für alle verbauten Sachen, die in das Eigentum des AG übergehen und/oder die Eigenschaften des Eigentums dauerhaft beeinflussen erforderlich. Sie sind nicht erforderlich für Sachen die im Eigentum des AN stehen oder die das Bauwerk vor/mit der Abnahme verlassen.

3.15 Verzeichnis der Pläne und sonstigen Unterlagen

- Baustelleneinrichtungsplan
- Übersichtspläne Fußbodenaufbauten/
 Deckensystem, A3
- Grundrisse Abbruchplanung
- Vorläufiges Entsorgungskonzept
 (dieses muss zur Angebotsabgabe
 ausgefüllt mit vorgelegt werden)
- Gefahrstoffgutachten, 2010 (Details
 siehe Punkt 4.3)

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

- Ergänzung zum Gefahrstoffgutachten, 2017 (Details siehe Punkt 4.3)
- Radiologische Untersuchung (Details siehe Punkt 4.3)
- Radiologische Detailuntersuchung (Details siehe Punkt 4.3)
- Arbeits- und Sicherheitsplan

4.0 ZVB - GEWERKEBEZOGENE BEDINGUNGEN DER AUSFÜHRUNG

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu beachten.
Sich hieraus ergebende Leistungen und Mehraufwendungen sind im Angebotspreis zu berücksichtigen.

Die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Pläne und Berechnungen gelten als zeichnerische bzw. rechnerische Beschreibung der auszuführenden Leistung.

Bei Differenzen zwischen Angaben in Planzeichnungen und Leistungsbeschreibung gelten die Angaben der Leistungsbeschreibung vorrangig.

4.1 Leistungsumfang

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Gefahrstoffsanierung des Gebäudes sowie Bauten der Aussenanlagen. Zur Sanierung gehören der statisch nicht relevante Abbruch von Decken- und Fußbodenaufbauten (sofern nicht bereits im Los "Abbruch" entfernt), der Abbruch von Leichtbauwänden und Vorsatzschalen, der Rückbau von Einbauten des Dachgeschosses sowie gefahrstoffbelasteter Bestandteile der Technischen Gebäudeausrüstung (ELT/ HKLS). Ebenso enthalten ist der Teilabbruch einer gefahrstoffbelasteten Außenmauer.

Die Leistungen umfassen u.a.:

- Baustelleneinrichtung für die eigene Leistung
- Abschottungen
- Abbruch von Fußbodenaufbauten, Schüttungen, Wandputz,
- Abbruch von Wänden und Wandteilen sowie Trockenbaukonstruktionen - Rückbau von Leitung und Dämmungen
- Rückbau asbesthaltiger Materialien
- Reinigungsarbeiten

Allgemeine Angaben:

Der AN hat sämtliche Arbeiten zur Herstellung und Sicherung der von ihm zu erstellenden Leistungen zu erbringen:

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

- zur Sicherung seiner Arbeiten,
- zum Erreichen / Sichern der Zwischenbauzustände,
- für die aufgabengerechte Baureihenfolge,
- zum Witterungsschutz ausgeführter Leistungen,
- zum Schutz der sichtbaren Bauteile vor Beschädigungen etc.,
- zum Unfallschutz etc.. Maßnahmen des Unfallschutzes

beinhalten auch das Absperren von Öffnungen und Deckenkanten als Schutz vor Absturz, sowie das verschiebesichere Abdecken von Durchbrüchen. Alle im LV angegebenen Maße sind circa-Maße. Alle Maße sind vom AN eigenverantwortlich am Bau zu nehmen. Bedenken gegen die Art der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten sind vor Beginn der Ausführung dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Nachträge außerhalb dieser Ausschreibung sind nur möglich, wenn sie der örtlichen Bauleitung bzw. deren Stellvertretung innerhalb einer angemessenen Frist vor Ausführung mitgeteilt und von dieser ausdrücklich genehmigt werden.

4.2 Abbrucharbeiten allgemein

Alle in nachfolgenden Titeln beschriebenen Abbruchleistungen sind als Teilabbruchmaßnahmen innerhalb des bestehenden Gebäudes geplant.

Anfallendes Abbruchmaterial aus vorbereitenden Arbeiten und ausgeschriebenen Abbrucharbeiten aus dem Leistungsbereich des AN ist fachgerecht zu entsorgen.

Die Abfallentsorgung aller anfallenden Abfallarten, sowohl gefährlicher als auch nicht gefährlicher Abfallarten, ist in separaten Entsorgungspositionen ausgeschrieben.

Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich nach Aufmaß durch den AN der abzubrechenden Stückzahlen, Längen, Flächen und Volumina des unausgebauten Zustands der Stoffe und Bauteile. Sicherungsmaßnahmen für die Baustelle, wie Absperrungen, Abdeckungen, Geländer, Treppen, Beleuchtungen, sowie Befestigung, Unterhaltung und Rückbau von Lagerflächen für eine Zwischenlagerung der Bauteile hat der AN zu veranlassen. Wenn nötig, sind diese Sicherungsmaßnahme auch mehrmals anzubringen. Der AN haftet für alle Schäden, die aus Unterlassung von Sicherheitsmaßnahmen resultieren. Alle dafür anfallenden Kosten sind in die EP mit einzukalkulieren.

Werden Hilfsmittel für Materiallieferungen und Abtransporte wie Hebezeuge, Arbeits- und Schutzzüstungen durch den AN benötigt, so hat er sämtliche hierfür erforderlichen Leistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die spezifischen bereits aufgeführten Bedingungen der Zugänglichkeit und des Materialtransportes sind dabei zu

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18O30119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

berücksichtigen.

4.2.1 Abbruchtechnologie

Alle Abbruchleistungen sind als Handabbruch bzw. als Abbruch mit handgeführten Kleingeräten ohne Beschädigung des vorhandenen Untergrundes und der verbleibenden Bauteile zu kalkulieren und verstehen sich einschließlich Demontage aller Verbindungsmittel (teilw. aus Stahl), inkl. zerkleinern, verkarren und fördern innerhalb des Gebäudes und Verladung in Behälter/Fahrzeuge des AN. Temporäre Abfangkonstruktionen, Transport- und Hilfsgeräte, wie z. B. Hilfsrüstungen, Kräne, Innenraumgerüste für Arbeiten bis 4,25m, in geringerem Umfang auch für Arbeiten bis ca. 5,25 über OKFFB (Verhandlungssaal + Schulungsraum 2.OG), sind, wenn sie für die Durchführung nachgenannter Abbrucharbeiten notwendig sind, als Teil der Abbruchtechnologie durch den Auftragnehmer zu planen. Alle vorgenannten Leistungen sind - sofern nicht gesondert beschrieben - in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4.2.2 Abfallentsorgung / Transportweg auf der Baustelle

Container und Sammelbehälter werden bauseits nicht gestellt. Sie sind entsprechend den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen vom AN zu stellen und in die jeweiligen EP einzurechnen. **Der Aufstellort für die Container befindet sich regulär im Hofbereich (siehe BE-Plan), temporär können jedoch, je nach gewählter vertikalen Transporttechnologie, auch Container auf der östlichen Vorfahrt zur Befüllung platziert werden. Der händische Transport der abzubrechenden Teile auf einer horizontalen Wegstrecke von bis 80 Metern Luftlinie und über bis zu vier Geschossen vertikal ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. (inkl. DG, Angaben zu Geschosshöhen siehe Punkt 2.1 Baubeschreibung)**

Im Zuge der Abbruchmaßnahmen ist eine Separierung der anfallenden Abfallarten überwiegend manuell vorzunehmen. Jede anfallende Abfallart ist in speziell dafür vorgesehenen ausreichend großen Abfallcontainern zu lagern. Kontaminierte Bausubstanz ist generell von kontaminationsfreier Bausubstanz zu trennen. Ebenso sind Baustoffe unterschiedlichen Kontaminationsgrads getrennt zu erfassen. Der AN hat dem AG gegenüber den Nachweis für die fachgerechte Entsorgung aller Abbruchmaterialien über ein Abfallnachweisbuch zu führen.

Der AG, hier das SIB NL Chemnitz Außenstelle Freiberg, ist der Abfallerzeuger.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

4.2.3 Hinweise zum Abfalltransport

Grundsätzlich ist ein zeitnaher Abtransport der Abfallcontainer (nach dem Befüllen) zur Verwertungs-/Beseitigungsanlage anzustreben. Abfälle zur Beseitigung sowie gefährliche Abfälle dürfen nach § 50 Absatz 2 Nr. 1 KrW-/AbfG in Verbindung mit § 1 Transportgenehmigungs-Verordnung (TrV) gewerbsmäßig nur mit einer Transportgenehmigung der zuständigen Behörde eingesammelt oder befördert werden (Ausnahme nach § 51 Absatz 1 KrWG: Entsorgungsfachbetriebe).

Teerhaltige Abfälle sind in geeigneten, sicher verschleißbaren und gekennzeichneten Behältnissen zu sammeln und zu befördern. Sie sind so zu sichern, dass während der Beförderung und beim Be- und Entladen kein gesundheitsgefährdender Staub freigesetzt werden. Es sind mindestens bedeckte Fahrzeuge zu verwenden. Die Beförderung darf nur von fachkundigen und zuverlässigen Transportunternehmen durchgeführt werden.

Die für die im gesamten LV beschriebenen Abbruch- und Entsorgungsleistungen notwendigen Abfallbehälter, Transporte und Entsorgungsgebühren sind in die EPs einzukalkulieren.

4.2.4 Kabel und Leitungen

Der AG sorgt für die Freischaltung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen. Der AN hat vor Abbruchbeginn die Medienfreischaltung zu kontrollieren und sich über die Lage von Leitungen, Kabel, Dränagen, Kanäle etc. zu informieren.

4.2.5 Fugen und Anschlüsse

Schnittstellen zum verbleibenden Mauerwerk sind als Sägeschnitte gemäß gesonderter Position, maßgenau gemäß DIN18202 auszuführen.

4.2.6 Deckenbelastung

Alle auf den Geschossen eingesetzten Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände und Materialien sowie Abfälle dürfen die zulässige Deckenbelastung von 200 kg/m² nicht überschreiten.

4.3 Prüfberichte zur Bausubstanzuntersuchung

Im Vorfeld der geplanten Baumaßnahmen wurde das Gebäude auf Gebäudeschadstoffe untersucht.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	0306107E0601	Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
LV:	18030119	Gefahrstoffsanierung

Die Ergebnisse sind in den nachfolgend aufgeführten
Unterlagen zusammengefasst:

Gefahrstoffgutachten B10/1265.2

Ergänzendes Gefahrstoffgutachten P17/00162

Radiologische Untersuchung 171023-13

Radiologischen Detailuntersuchung 180116-01

Ergebnisse zu zusätzlichen Probenahmen:

11.01.2018 (Asbestpappen)

09.01. bis 12.01.2018 (Schlackeeinschub)

08.02.2018 (Deckenplatten)

21.03.2018 (Schüttung WC-Anlagen Südflügel OG1+OG2/

Gang Nordflügel OG2)

REM Untersuchungen

Prüfbericht Nr. 1715882-D00577 vom 20.07.2010

Prüfbericht Nr. 4311360-REMA171106 vom 09.10.2017

Prüfbericht Nr. 4314998-REMA171122 vom 11.10.2017

Prüfbericht Nr. 4369008-REMA171279 vom 28.11.2017

Prüfbericht Nr. 4422967-REMA180038 vom 16.01.2018

Chemische Untersuchungen

Prüfbericht Nr. 10/1265.2 vom 20.07.2010

Prüfbericht Nr. 17/3118 vom 30.11.2017

Prüfbericht Nr. 17/3256 vom 12.12.2017

Prüfbericht Nr. 18/0642

Radionuklidanalysen

Prüfbericht Nr. 171002-07 vom 05.10.2017

Prüfbericht Nr. 171006-23 vom 09.10.2017

Prüfbericht Nr. 180116-01 vom 18.01.2016

Prüfbericht Nr. 180116-07 vom 18.01.2016

4.4 Anforderungen für Ausbau und Entsorgung asbesthaltiger Produkte

4.4.1. Grundlagen

Die Arbeiten sind unter Berücksichtigung der TRGS 519
durchzuführen, und der Abfall ist als gefährlicher Abfall zu

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

entsorgen.

Spätestens zum Baubeginn sind vom AN gemäß
Vorbemerkungen Punkt. 3.2 die "Unterlagen zum Baubeginn"
vorzulegen.

Den Arbeitnehmern wird vom AN ein Raum zur Verfügung
gestellt, in dem sie ohne Beeinträchtigung der Gesundheit durch
Gefahrstoffe essen und trinken können. Eine Wasch- und
Duschgelegenheit wird in Form eines Sanitärcontainers bauseits
zur Mitbenutzung bereitgestellt.

Die Abbrucharbeiten zum Asbest sind dem
Gewerbeaufsichtsamt und der Berufsgenossenschaft 7 Tage vor
Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Die entsprechenden
Nachweise sind vor Beginn der Abbrucharbeiten der
Bauüberwachung vorzulegen.

4.4.2 Demontage-/ Abbruchtechnologie der asbesthaltigen Stoffe

Der Zutritt zum Schwarzbereich ist für Unbefugte verboten. Der
AN hat den Schwarzbereich entsprechend zu kennzeichnen.
Schwach gebundene asbesthaltige Materialien sollen im
durchfeuchtetem Zustand unmittelbar von ihrer
Unterkonstruktion abgesaugt oder abgenommen werden.
Freiwerdende Fasern sind direkt am Entstehungsort
abzusaugen.

Für Reinigungs- und andere Arbeiten mit Absaugung
asbesthaltiger Materialien sind nur Industriestaubsauger oder
Entstauber der Staubklasse H mit Zusatzanforderung „Asbest“
zu verwenden.

Asbesthaltige oder mit Asbest kontaminierte Materialien und
Bauteile sind grundsätzlich staubdicht zu verpacken in
gekennzeichneten Behältnisse und auszuschleusen.
Sie sind im Arbeitsbereich so zu verpacken, dass eine
Freisetzung von Asbestfasern beim Transport von der
Anfallstelle zur Deponie ausgeschlossen ist. Das Schreddern
von asbesthaltigen Materialien ist nicht zulässig.

Die zur Durchführung der Tätigkeiten zu installierenden
raumlufttechnischen Anlagen müssen ausreichend dimensioniert
werden. Es muss eine Abluftreinigung vorhanden sein
(Raumluftfilteranlage mit 3-stufigem Filtersystem -
Grobstaubfilter - G4, Feinstaubfilter - F9 und Schwebstofffilter
H14 sowie Filterzustandsanzeige). Der Arbeitsbereich muss zur
Reduzierung der Asbestfaserkonzentration ausreichend
durchlüftet werden und ein ausreichender Unterdruck muss
aufrechterhalten werden. Bei Abbruch schwach gebundener
Asbestprodukte ist der Unterdruck nachweislich aufrecht zu
erhalten, der Nachweis erfolgt mittels Messgerät zur

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Unterdruckhaltung und entsprechende automatische Aufzeichnung.

Personen- und Materialschleusen sind arbeitstäglich sorgfältig feucht zu reinigen. In den Fällen, bei denen eine Feuchtreinigung nicht möglich ist, muss die Schleuse mit einem geeigneten Industriestaubsauger sorgfältig abgesaugt werden.

Nachfolgend werden die Mindestanforderungen beim Umgang mit den asbesthaltigen Produkten noch einmal zusammengefasst:

- Belastete Bereiche räumlich von unbelasteten Bereichen staubdicht trennen
- Der Arbeitsbereich darf von Unbefugten nicht betreten werden.
- Einsatz von Dekontaminationsanlagen (Personal- und Materialschleuse)
- Einsatz staubbeseitigender Geräte und Maschinen (Industriestaubsauger der Staubklasse H (Asbest) und Raumluftfilteranlagen im Unterdruckbetrieb);
- Einsatz staubarmer Arbeitsverfahren, Feinreinigung des gesamten Arbeitsbereiches.
- Das demontierte Material ist unmittelbar vor Ort in staubdichte Behältnisse zu verpacken (in Big-Bags mit PE-Inlinern).

4.4.3 Abnahme der Arbeiten zu den Demontagen der asbesthaltigen Stoffe

Die Aufhebung der Schutzmaßnahme bedarf der Freigabemessung durch das vom AN beauftragte Ingenieurbüro. Für die Abnahme (Freigabe) der Arbeiten im Schwarzbereich durch die Fach-Bauüberwachung AN müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

- die Tätigkeiten mit Asbest und anderen asbesthaltigen Materialien einschließlich der Reinigung sind abgeschlossen
- alle Abfälle wurden verpackt aus dem Schwarzbereich über die Materialschleuse abtransportiert
- Sekundärkontaminationen sind beseitigt, der Schwarzbereich ist ausreichend grob- und feingereinigt
- es ist nach Abschluss der Arbeiten ein ausreichend langer Luftwechsel erfolgt

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

- es sind keine sichtbaren Restverschmutzungen mehr vorhanden
- durch Messung nach VDI 3492 der Fach-Bauüberwachung AN wurde eine Asbestfaserkonzentration in der Raumluft unter 500 F/m³ ermittelt und die Obergrenze des nach der Poisson-Verteilung berechneten 95% Vertrauensbereichs der Asbestfaserkonzentration beträgt weniger als 1000 F/m³. Sollte dies nicht erreicht werden, sind weitere Maßnahmen einzuleiten. Erst wenn alle genannten Anforderungen erfüllt sind und die Freimeldung durch die Fach-Bauüberwachung AN erfolgt ist, darf der Schwarzbereich aufgelöst und die Abschottungen abgebaut werden.

4.5 Anforderungen für den Ausbau von teerhaltigen Baustoffen

Die Demontagearbeiten der teerhaltigen Dichtungspappen dürfen nur unter Anwendung folgender Ausrüstungsbestandteile zugelassen werden:

Grundausstattung:

- Kopfschutz
- Ein-Weg-Schutzkleidung
- S3-AS-Schuhe (BGV C 22 „Bauarbeiten“)
- Handschutz (Schutzhandschuhe aus Nitril oder Butylkautschuk)
- P2-Atemschutzmaske

Der AN hat im Rahmen der Eigenkontrollmaßnahmen die Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu übernehmen.

Sämtliche Arbeiten sind unter Anwendung der TRGS 524, der Baustellenverordnung und nach dem allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen.

Alle Beteiligten, welche im Rahmen der Sanierungsarbeiten tätig werden, müssen zudem über eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung entsprechend den Grundlagen gemäß TRGS 524, BGV A4 und BGV A7 verfügen und diese vor Baubeginn vorweisen. Für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen gelten am Standort folgende berufsgenossenschaftliche Grundsätze: G26/Atemschutzgeräte, G40/krebserzeugende Stoffe.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

4.6 Grundregeln künstliche Mineralfasern (KMF)

Künstliche Mineralwolle-Dämmstoffe bestehen aus verschiedenen dicken Glas- oder Steinwollefasern (künstlichen Mineralfasern), die mit Kunstharz gebunden und denen sehr geringe Mengen an Mineralölen zur Staubbildung zugegeben sind. Kamilit gehört zu den "alten Fasermaterialien", die wegen ihrer stofflichen Zusammensetzung (Kanzergenitätsindex KI ist kleiner als 30) in die Kategorie K2 der kanzerogenen Stoffe einzustufen sind. Bei der Verarbeitung bzw. beim Umgang mit Kamilit können lungengängige Fasern (Durchmesser kleiner als 3 µm, Länge größer als 5 µm, Verhältnis Länge zu Durchmesser ist größer als 3 zu 1) entstehen bzw. frei werden.

Die Sanierungsarbeiten sind gemäß TRGS 521 (Technische Regeln für Gefahrstoffe „Faserstäube“) durchzuführen:

- Kann das Entstehen von Faserstäuben nicht vermieden werden, so sind diese an der Entstehungsstelle zu erfassen (Entstauber müssen der Staubklasse H entsprechen)
- Die Mineralwolle ist sofort vor Ort in einem geeigneten, geschlossenen Behälter (z.B. Big Bag) zu sammeln, staubdicht zu verpacken und zu transportieren, um die Faserfreisetzung so gering wie möglich zu halten und auf eine dafür zugelassene Deponie zu verbringen.
- Während der Arbeiten ist von den exponierten Beschäftigten Besondere persönliche Arbeitsschutzkleidung zu tragen. Aufgrund der Möglichkeit der Faserfreisetzung ist als Atemschutz eine Partikelfiltermaske (mindestens P3) vorzusehen und in Abhängigkeit der Expositionskategorie ggf. während der Arbeiten ein Einweg-Schutzanzug zu tragen.
- Straßen- und Arbeitskleidung sind getrennt aufzubewahren
- Exponierte Beschäftigte müssen nachweislich über vorab durchgeführte arbeitsmedizinische Untersuchungen nach G 1.3 (mineralischer Staub, Teil 3, keramikfaserhaltiger Staub) und G 26 (Atemschutzgeräte) verfügen. Der Nachweis ist durch den AN zu erbringen; die Kosten für die Untersuchungen und Nachweisführungen sind in die entsprechenden EP's einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

5. EINREICHUNG VON UNTERLAGEN

Voraussetzung der Auftragsvergabe stellen die im folgenden Abschnitt aufgelisteten Unterlagen dar. Zur Prüfung der Eignung aller Bewerber werden auf Grundlage der VOB Nachweise und Eigenerklärungen abgefordert. Die mit dem Angebot abzugebenden Unterlagen sind dem Angebot als Anlagen beizufügen. Diese Anlagen sind in sortierter Form mit entsprechend nummerierten Anlagenfrontblättern (z.B. Anlage 1..., Anlage 2... usw.) zu erstellen und mit einzureichen. Folgende Unterlagen (Anlage 1 – Anlage 5) sind mit dem Angebot einzureichen:

(Anlage 1) Allgemeine Angaben

Die folgenden allgemeinen Unterlagen sind durch die Bieter nachzuweisen bzw. darzustellen:

- Angaben zu Firmenprofil, Firmenstruktur, Niederlassungen etc. (z.B. Organigramm), über Zuverlässigkeit, Geschäftsfelder, Darstellung gesellschaftlicher Verflechtungen, Leistungsfähigkeit und Fachkunde
- Gesamtumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre (2015/ 16/ 17)
- Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (2014/ 15/ 16) jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte / Gegliedert nach Berufsgruppen, Angabe der Leitung und Aufsicht der zu vergebenden Leistung vorgesehenes techn. Personal
- Beschreibung der zur Qualitätssicherung und –management getroffenen Vorkehrungen
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Berufsgenossenschaft und Krankenversicherung (max. 3 Monate alt)
- Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister (Firmensitz / Wohnsitz); Gewerbezentralregisterauszug (max. 3 Monate alt)
- Nachweis zur ordnungsgemäßen Zahlung von gesetzlichen Steuern und Abgaben (Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt) (max. 3 Monate alt)

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

- Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung von Personen-, Sach-, und Vermögensschäden (Deckungssumme mind. 5 Mio. EUR)
- Kooperationspartner / Nachauftragnehmer (wenn zutreffend);

(Anlage 2) Erfahrungen mit dem Vergabegegenstand

Erstellung einer Referenzliste mit umfassend erläuterten Referenzen zum Nachweis von erfolgreich abgeschlossenen Leistungen für gleichartige Vorhaben (Auftragsvolumen vergleichbarer Projekte mind. 200.000 € brutto) in den letzten 3 Jahren (2015/ 16/ 17) mit Angabe des Auftraggebers (Ansprechperson mit Telefonnummer), Auftragswert und detaillierte Darstellung der durchgeführten Arbeiten.

Es sind Erfahrungen mit dem Vergabegegenstand anhand von vergleichbaren Leistungen nachzuweisen. Ein angegebenes Projekt wird als Referenz anerkannt, wenn ein Bezug zu folgenden Leistungen gegeben ist:

- Gefahrstoffdemontage, Separierung von gefährlichen Abfällen (schwachgebundener Asbest, KMF) gemäß TRGS 519 und TRGS 521
- Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 519 und TRGS 521 (s/w Bereich, 4 Kammersystem gemäß TRGS 519)
- Erstellung Sanierungskonzept

Über alle angegebenen Referenzen sind zwingend Erfahrungen in allen zuvor genannten Leistungsbereichen nachzuweisen.

Doppelnennung einer Referenz in unterschiedlichen Leistungsbereichen ist möglich. Je nachzuweisenden Leistungsbereich sind zwei Referenzen zu erbringen. Die Referenzen sind dem Angebot als Anlage 2 beizufügen.

(Anlage 3) Technische Ausstattung

- Detaillierte Vorstellung der zum Rückbau zur Verfügung stehenden Technik / Ausrüstung mit Technologiebeschreibung. Die Angaben zur technischen Ausstattung inkl. Einsatzbestätigung der Sondermaschinen sind dem Angebot als Anlage 3 beizufügen.

(Anlage 4) Spezifische Qualifikationen des Bieters

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Vom Bieter insgesamt sind folgende Qualifikationen in gültiger und lesbarer Form nachzuweisen:

- die Transportgenehmigung gem. § 54 Absatz 1 KrWG (der Transport kann dabei auch durch zugelassenes Sub-Unternehmen realisiert werden)
- Nachweis der behördlichen Genehmigung des Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten durchgeführt werden dürfen gemäß GefStoffV, Anhang I Nr. 2.4 Absatz 4
- Nachweis der Sachkunde des verantwortlichen Fachbauleiters gemäß TRGS 524
- Gültige Einsammlungs- und Beförderungsgenehmigung gem. § 12 AbfG für das Bundesland Sachsen
- Nachweis Entsorgungsfachbetrieb im Sinne von § 56 KrWG

(Anlage 5) Einreichung von Unterlagen zur Asbestsanierung

Weitere, zur Sanierung (fachgerechter Ausbau und Entsorgung) von Asbest beizubringende Unterlagen sind:

- Sachkundenachweise und Berechtigung(en)/Zulassung(en) zur Bergung, zum Ausbau, zum Transport u. zur Entsorgung von asbesthaltigem Material nach TRGS 519 Anlage 3 (die Entsorgung u. der Transport kann dabei auch durch ein zugelassenes Sub-Unternehmen realisiert werden),
- Zulassung für schwach gebundenen Asbest gemäß GefStoffV
- Eignungsnachweis der zum Einsatz kommenden gemäß Nummer 8.2 Absatz 6 bzw. Anlage 7 der TRGS 519 geeigneten Industriestaubsauger und ortsveränderliche Entstauber

Sollte sich ein Bieter zur Erfüllung der vorgenannten Mindestanforderungen von Anlage 5 der Erfahrungen eines anderen Unternehmens bedienen, ist dies anzugeben.

Ende der weiteren besonderen Vertragsbedingungen

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601
LV: 18O30119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Gefahrstoffsanierung			
1.1.	Gewerkespezifische Baustelleneinrichtung			
1.1.1.	Allgemeine Baustelleneinrichtung			
1.1.1.1	Interimstreppe herstellen einer Interrimstreppe im Bereich der bauseits durch die Abbruchmaßnahme wegfallenden Rampenanlage am Nordtreppenhaus außen. Material: Holzbretter, mind. 25 mm stark Laufbreite: ca. 1,20 m mit Podest am oberen Ende (ca. 1,20 x 1,00 m) Stufentiefe: ca. 30 cm Geländer: beidseitig, bestehend aus Pfosten mit horizontalem Handlauf und Kniebrett Höhenunterschied: ca. 70 cm	1,000 Stk		
1.1.1.2	Herstellen von Rampen außen Position wie vor, jedoch: um vorhandene Höhengsprünge an den außenseitigen Treppen zum Gebäude für den Transport befahrbar zu machen, Material: witterungsbeständige Platten, mind. 25 mm stark Breite: bis 1,20 m Länge: bis 5 m, ggf. mit Zwischenpodest Höhenunterschied: von ca. 60 bis 100 cm Das vorhandene Podest ist ebenfalls mit einer Platte (1,50 x 1,0 m) des Rampenmaterials zu belegen. Eine Befestigung in den verbleibenden Podesten oder Treppenstufen ist nicht möglich,	3,000 Stk		
1.1.1.3	Herstellen von Rampen innen um vorhandene Höhengsprünge im Gebäude für den Transport	4,000 Stk		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

befahrbar zu machen, sind wie folgt Rampen zu erstellen:

Material: OSB-Platte, mind. 22 mm stark
Breite: bis 1,20 m
Länge: bis 2 m
Höhenunterschied: bis 20 cm

einschl. verschiebesicherer und stabiler Unterkonstruktion aus
Kanthölzern in verschiedenen Stärken

1.1.1.4 291,000 m2
Herstellen von Laufwegen

um eine Haupteerschließung der Arbeitsbereiche mit kompletter
Entfernung der Bestandsdielung und des Einschubes zu
ermöglichen, sind im Zuge der Sanierungsarbeiten Laufbereiche
neu herzustellen:

Material: OSB-Platten mit einer Stärke von mind. 22 mm
Laufwegsbreite: von ca. 60 cm bis ca. 200 cm
Ausführung: mit Nut und Feder
Befestigung: mittels Verschraubung in den Deckenbalken
Orte: an verschiedenen Stellen im Dachgeschoss,
im 1. und 2. Obergeschoss jeweils die
Gangbereiche im Südflügel zwischen TRH Süd 2
und Achse D und Teilbereiche des Nordflügels

1.1.1.5 1,250 m3
Wanddurchbruch in nichttragenden Trennwänden aus
Mauerwerk 17,5 cm

Trennwand aus Mauerziegel, beidseitig verputzt, Putzstärke
2cm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, zur Herstellung
von Verbindungen z.B. im EG zwischen dem Nord-Ost und dem
Süd-Ost-Bereich zum Haupttreppenhaus, zu erreichende
Durchgangslichten: HxB 210x120cm (zzgl. Abstützung!)
Abbruchdicke '17,5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 4 m, Erschwernis durch horizontale und
vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80
dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im Behälter des AN lagern, auf der Baustelle bereitstellen, Achtung: Putz ist belastet lt. Anlage Gefahrstoffgutachten! Mauerwerk ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 Einschl. Abstützung des freigelegten Sturzbereiches mittels Holzausrahmung mit Stützen und Rähm aus Kanthölzern 14/14cm über die gesamte Wanddicke Die Abstützung ist an bis zu 2 Öffnungen auszuführen, bis zum Beginn der anschliessenden Rohbauarbeiten vorzuhalten und dem AN Rohbau zur weiteren Vorhaltung zu übergeben. .			
	Summe 1.1.1.	Allgemeine Baustelleneinrichtung		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2.	Baustelleneinrichtung für Abschottungen / Demontagebereiche			
1.1.2.1	Besondere persönliche Schutzausrüstung	1,000 psch		
	Persönliche Schutzmaßnahmen für die Demontearbeiten in abgeschotteten Bereichen, bestehend aus: regulär gemäß A+S Plan: - Partikelfiltrierende Halbmaske P2 - Augen-und Gesichtsschutz (DGUV R 112-192) - Schutzhandschuhe aus Nitril/ Handschutz (VBG 123) - zertifizierter Einweg-Schutzanzug (DGUV R 101-004), Kategorie III, mind. Typ 5-6 (bei Auftreten von Sprühnebel und Feuchtigkeit mind. Typ 4), diffusionsfähig zusätzlich bzw. alternativ in besonderen Fällen gemäß A+S Plan: - bei Arbeiten nach TRGS 519/521: Vollmaske mit Partikelfilter P3 und Ausatemventil oder Maske mit Gebläse & Partikelfilter TM3P anstelle Halbmaske P2 - bei Arbeiten mit Schwefelwasserstoff: Vollmaske mit Partikelfilter P3 und Atemschutzfilter Typ B (grau) anstelle Halbmaske P2 - bei Arbeiten in PAK-belasteten Fußbodenbereichen: Überziehschuhe Kat. III, Typ 5-6 Die vorstehende PSA ist für alle, in den betreffenden Bereichen arbeitenden Mitarbeiter des AN sowie für firmenfremde Baubeteiligte für Begehungen im Rahmen der Baubesprechungen und/oder Kontrollgängen (z.B. Vertreter des AG/ Nutzervertreter/ Planer/ Sigeko) vorzusehen und gemäß geltender Bestimmungen nach Gebrauch zu erneuern. Einschl. Entsorgung benutzter, nicht mehr wiederverwendbarer Materialien.			
1.1.2.2	Abschottungen im DG	1,000 psch		
	Herstellen von in sich abgeschlossener Arbeitsbereiche im Dachgeschoss zur Trennung von Bereichen mit gefährlichen Abfällen und Bereichen ohne gefährliche Abfälle (nach der Sanierung).			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Dazu sind alle Öffnungen zu den benachbarten Bereichen luftdicht mittels PE-Folie (mind. 0,3 mm stark) abzukleben. ->in Summe ca. 30 m² je Arbeitsbereich. Wegen der zu öffnenden Randbereiche zum darunterliegenden Geschoss, ist gleichzeitig der entsprechende Arbeitsbereich im 2. OG abzuschotten. (separate Position) Darüber hinausgehende Öffnungen, sei es in der Decke, in Schächten, in Schornsteinen oder in der Fassade (Querlüftungsöffnungen-ca. 30 Stück) sind luftdicht zu verschließen.

Um die Freisetzung von Stäuben über die Dacheindeckung zu vermeiden, sind die Arbeitsbereiche seitlich und nach oben ebenfalls vollflächig abzuplanen. In Teilbereichen kann die Folie an den vorhandenen Dachzangen (Höhe ca. 2,40 m) den Sparren und/ oder den seitlichen Fußpfetten befestigt werden, ggf. auch mit Unterstützung durch eine Latten-UK für die Überbrückung der Zangenabstände. In den übrigen Bereichen (z.B. bei anliegenden Einbauten muss eine Unterkonstruktion für die Folie erstellt werden und beim Erreichen einer gewissen Zugänglichkeit Folienbereiche ergänzt werden. Alle Anschlüsse an das vorhandenen Dachtragwerk, Mauerbereiche und eventuelle Einbauten sind luftdicht herzustellen.

Im Arbeitsbereich ist jeweils eine Zugangsmöglichkeit vom/ zum jeweiligen Treppenhaus mit einer I-Kammer-Schleuse (kombinierte Personal- / Materialschleuse herzustellen. Ausreichend groß dimensioniert, mit allen dazu notwendigen Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, vorhalten und betreiben für die Dauer der Gesamtmaßnahme,

Alle Maßnahmen beinhalten die Lieferung, den Aufbau, die Vorhaltung, die Dekontamination, die Demontage und fachgerechte Entsorgung bzw. den Abtransport nach Abschluss der Arbeiten.

Das Dachgeschoss hat eine Raumhöhe von bis zu 6 Metern im Firstbereich.

Anzahl der Arbeitsbereiche: 6
Flächen der Arbeitsbereiche:

West: ca. 390 m² mit Zugang zum TRH West
(Achse D-K
und 4-6)

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Süd: ca. 397 m ² mit Zugang zu TRH Süd 2, Die zusätzlich einzubauenden Trennungen, in Form einer allseitig staubdichten Folienwand (in Summe ca. 75 m ²) mit Unterkonstruktion zum Abschnitt "West" und "Süd-Ost" ist im Bereich der Achse 4, bzw. Achse C zu errichten und kann dann für beide Abschnitte wechselseitig genutzt werden. Einschl. zwischenzeitlicher Anpassarbeiten im Boden- und Wandbereich beim Wechsel der Arbeitsbereiche.			
	(Achse C-H und 1-4)			
	Süd-Ost: ca. 260 m ² mit Zugang zu TRH Süd 1			
	(Achse A-C und 1-5)			
	Mitte: ca. 390 m ² Arbeitsbereich schließt kein Treppenhaus ein -> Schleusengang für Materialtransport bis zum TRH West einzukalkulieren, Länge ca. 8 m			
	(Achse A-D und 5-6)			
	Nord-Ost: ca. 295 m ² Die zusätzlich einzubauende Trennung, in Form einer allseitig staubdichten Folienwand (ca. 35 m ²) mit Unterkonstruktion zwischen Abschnitt "Nord-Ost" und "Nord" ist im Bereich der Achse C zu errichten und kann dann für beide Abschnitte wechselseitig genutzt werden. Einschl. zwischenzeitlicher Anpassarbeiten im Boden- und Wandbereich beim Wechsel der Arbeitsbereiche. Darüber hinaus ist das aktuell zum Dachgeschoss offene Treppenhaus Nord so mit Folie zu umbauen, dass noch im Dachgeschoss ein Schleusenbereich entsteht, welcher dann für die Bearbeitung von Nord-Ost- und Nordbereich genutzt wird.			
	(Achse A-C und 6-10)			
	Nord: ca. 230 m ² mit Zugang zum TRH-Nord. Schleusensituation siehe vorstehender Arbeitsbereich. Es ist eine zusätzliche, allseitig staubdichte Folienwand mit Unterkonstruktion im Bereich der Achse F einzubauen. (ca. 40 m ²)			
	(Achse C-F und 7-10)			

Nachgewiesener gefährlicher Abfall im Dachgeschoss:

Probe 44 (Dichtungskitt-Asbest)

Probe 45 (Ziegel mit Putz mit u.a. erhöhten Werten bei Arsen, Cadmium, Blei)

Probe 47 (sulfidhaltige schwarze Leichtbauwände mit Putz; Schwermetalle)

Probe 51 (Putz mit u.a. erhöhten Werten bei Arsen und Cadmium)

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2.3	Abschottungen im 2. OG Herstellen von in sich abgeschlossenen Arbeitsbereichen im 2. OG zur Trennung von Bereichen mit gefährlichen Abfällen und Bereichen ohne gefährliche Abfälle (nach der Sanierung). Dazu sind alle Öffnungen zu den benachbarten Bereichen luftdicht mittels PE-Folie (mind. 0,3 mm stark) abzukleben. -> ca. 40 m² je Arbeitsbereich. Ebenso sind die Öffnungen zum darunter- und darüberliegendem Geschoss (sei es in der Decke, querende Leitungen, Schächte oder in Schornsteinen) luftdicht zu verschließen. Die Abschottungen müssen standsicher sein und müssen der Sogkraft des Unterdruckes und den sonstigen Beanspruchungen standhalten. Im Arbeitsbereich ist jeweils eine Zugangsmöglichkeit vom/ zum jeweiligen Treppenhaus mit einer I-Kammer-Schleuse (kombinierte Personal- / Materialschleuse herzustellen. Ausreichend groß dimensioniert, mit allen dazu notwendigen Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, vorhalten und betreiben für die Dauer der Gesamtmaßnahme, Alle Maßnahmen beinhalten die Lieferung, den Aufbau, die Vorhaltung, erforderliche Umbauten beim Wechsel der Arbeitsbereiche, die Demontage und fachgerechte Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten. Das 2. Obergeschoss hat eine Raumhöhe von ca. 4 m und im Verhandlungssaal von ca. 5,25 m. Anzahl der Arbeitsbereiche: 6 Flächen der Arbeitsbereiche: West: ca. 385 m² (Flurbereich und alle angrenzenden Räume) (Achse D-K und 4-6) mit Zugang zum TRH West Süd: ca. 397 m² (Flurbereich und alle angrenzenden Räume) (Achse C-H und 1-4) mit Zugang zum TRH Süd 2 Süd-Ost: ca. 260 m² (Flurbereich und alle angrenzenden Räume) (Achse A-C und 1-5) mit Zugang zum TRH Süd 1	1,000 psch		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Mitte: ca. 315 m² Das im Arbeitsbereich liegende Haupt-TRH ist für
(Achse A-D Materialtransporte nicht vorgesehen, weshalb ein
und 5-6) Schleusengang bis zum TRH West einzukalkulieren
ist, Länge ca. 8 m

Nord-Ost: ca. 295 m² (Flur und alle angrenzenden Räume)
(Achse A-C mit Zugang zum TRH-Nord über einen
und 6-10) einzukalkulierenden Schleusengang von ca. 4 m
Länge

Nord: ca. 230 m² mit Zugang zum TRH-Nord.
(Achse C-F
und 7-10)

1.1.2.4

1,000 psch

.....

Abschottungen im 1. OG

Position wie vor, jedoch:

Ausführung im 1. OG

Grundfläche für:

Süd-Ost-Abschottung: ca. 248 m²Nord-Ost-Abschottung: ca. 288 m²Nord-Abschottung: ca. 226 m²

Das 1. Obergeschoss hat eine Raumhöhe von ca. 3,70 m.

1.1.2.5

1,000 psch

.....

Abschottungen im EG

Position wie vor, jedoch:

Ausführung im EG

Das Erdgeschoss hat eine Raumhöhe von ca. 4,20 m.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.2.6	Abschottung im Schwurgerichtssaal Position wie unter 1.1.2 beschrieben, jedoch: Ausführungsort: 1.OG, Südseite des Schwurgerichtssaales Ausführungsart: als lokales Folienzelt Abmessungen der Abschottung: Breite ca. 10 m, Höhe: ca. 3 m, Tiefe: ca. 2,5 m; Einschließlich aller erforderlichen Unterkonstruktionen und umlaufenden, luftdichten Anschlüsse auf verschiedenen Materialien (z.B. Holz, Putz, Wandbeläge). Die Abschottung dient der Entfernung von Asbestpappen, welche als Hitzeschutz an der Rückseite der Türen der vorspringenden Holzvertäfelung angebracht sind. In dieser Art Schrank sind Heizkörper untergebracht, vor deren Wärmeabstrahlung das Holz offensichtlich geschützt werden sollte. Die Pappen weisen einen schwach gebundenen Asbestanteil >40% auf.	1,000 psch		
1.1.2.7	Abschottungen für das Entfernen von asbesthaltigen Deckenplatten und eines Tresors Position wie unter 1.1.2 beschrieben, jedoch: Ausführungsort: 2.OG Ausführungsart: es sind insgesamt 6 Räume einzeln und nacheinander durch Verschluss der Tür- und sonstigen Öffnungen zu den Nachbarräumen abzuschotten Räume und Größen: 311: 34,9 m ² 28: 16,3 m ² 29: 31 m ² 30: 22,7 m ² 31: 25,4 m ² 24: 19,1 m ² (Raum mit Tresor)	1,000 psch		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Einschließlich aller umlaufenden, luftdichten Anschlüsse auf verschiedenen Materialien und der Anschlussmöglichkeit einer 4-Kammerschleuse (separate Position)

Die Abschottung dient der Entfernung von Deckenplatten mit schwach gebundenem Asbest, welche oberhalb der vorhandenen Rasterdecken angebracht sind, bzw. dem Rückbau eines Tresors mit vermuteten Asbestanteilen/asbesthaltiger Füllung in den Tresorbauteilen.

1.1.2.8

20,000 St

Einhausung für abschnittsweise Demontage der HLS-Dämmung, aufgestellt auf dem Fussboden im Gebäude, bestehend aus schadstoffundurchlässigem Material, undurchlässig für Schadstoffe bis Kategorie 2 und 3 gemäß DIN 5 21, reissfest (Folienstärke größer 0,2 mm) , Maße der Einhausung LxBxH ca. 10,0 m x 3,0 m x 2,0 m, inklusive Sauggeräten zur gerichteten Luftführung, mit Staubfilter der Kategorie H und Luftschläuchen für Zu- und Abluft, Luftschläuche Länge jeweils bis ca . 25 m , Umsetzen auf der Baustelle bis 50 m, Reinigen der Aufstellfläche.
1 Stück entspricht 1 x Umsetzen .

1.1.2.9

2,000 St

Luftwechselgerät

mit Schwebstofffilter, einschl. Vor- und Zwischenfilter, für einen Unterdruck von mind. 10 Pa , für kontrollierte Lufthaltung in den jeweils abgeschotteten Arbeitsbereichen, Größe des Abschottungsraumes bis 2000 m3, min. 5-facher Luftwechsel/Stunde lt. AS-Plan, installieren, vorhalten für die Dauer der beschriebenen Gesamtmaßnahme, reinigen und demontieren, einschl. ggf. notwendiger Filterwechsel sowie Entsorgung der gebrauchten Filter und anderer anlagenspezifischer Abfallstoffe.

Bei den Abschottungen im Dachgeschoss und 2. Obergeschoss ist wegen der erforderlichen Deckenöffnung (meist im Randbereich) der Einsatz von 2 parallel laufenden Luftwechselgeräten erforderlich. -> 1 im jeweiligen Abschottungsbereich im Dachgeschoss und 1 im

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	darunterliegenden Abschottungsbereich im 2.OG.			
1.1.2.10	Luftwechselgerät umsetzen umsetzen des vor beschriebenen Luftwechselgerätes in einem Geschoss (maximaler Höhenunterschied wegen Zwischenebenen: 1,50 m) zum nächsten Arbeitsbereich als Komplettleistung mit allen erforderlichen Zwischenreinigungen des Gerätes (inkl. ggf. notwendiger Filterwechsel) Demontage- und Wiedermontagearbeiten, sowie erneute Inbetriebnahme. Entfernung zum nächsten Arbeitsbereich: max. 100 m	22,000 St		
1.1.2.11	Luftwechselgerät geschossweise umsetzen, Position wie vor, jedoch: zusätzlich noch Umsetzung in das nächste Geschoss	5,000 St		
1.1.2.12	Luftwechselgerät für Asbestrückbau mit kontrollierter Lufthaltung Lieferung, Inbetriebnahme, Betrieb und Vorhaltung inkl. ggf. Filterwechsel, umsetzen zu den einzelnen Einsatzbereichen und Rückbau eines Luftwechselgerätes wie in Position 1.1.8 beschrieben, jedoch zum Einsatz im Bereich der Asbestsanierung in einem Teilbereich des Schwurgerichtssaales und in 6 Einzelräumen des 2. OG zur Erfüllung der TRGS 519, für kontrollierte Lufthaltung, einschl. Kontrollgerät mit kontinuierlicher Aufzeichnung und optischer und akustischer Warneinrichtung, Volumen der jeweiligen Abschottungsbereiche: bis ca. 150 m ³	1,000 Stk		
1.1.2.13	4 Kammerschleuse (Personenschleuse) 4-Kammer Personalschleuse gemäß TRGS 519 mit Türgegenverriegelung, liefern, aufbauen, betreiben, vorhalten, unterhalten und beräumen/ abtransportieren; an 7 verschiedenen Einsatzorten im 1. OG (Schwurgerichtssaal) und	1,000 Stk		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2. OG (Räume 311, 24, 28, 29, 30 und 31) einschl. staubdichtem Anschluss an den jeweiligen Schwarzbereich und Herstellung eines Strom-, Wasser- und Abwasseranschlusses, einschl. arbeitstäglicher Reinigung, Die Position beinhaltet neben der Inbetriebnahme auch sämtliche Nebenkosten wie Filter, Filterwechsel- und entsorgung, Zubehör und Verbrauchsmaterialien, Ebenfalls enthalten ist die jeweilige Umsetzung zum nächsten Arbeitsbereich.			
1.1.2.14	Abdichten von Anschnittbereichen der Verfüllung	478,800 m		
	Um die verbleibenden Schüttungs- und Einschubbereiche von den Sanierungsbereichen zu trennen, sind in der Balkenebene der Holzbalkendecken passgenau zugeschnittene Bretter senkrecht an den Anschnittbereichen der Schüttung einzubauen und seitlich durch Verschraubung zu befestigen. Einbauhöhe bis 20 cm, einschl. Lieferung und Einbau dicht gestopfter Steinwolle (ca. 20 cm tief) hinter dem Brett, die Randbereiche sind staubdicht zu verschließen, Ausführung vor der Reinigung der jeweiligen Arbeitsbereiche.			
1.1.2.15	Reinigung der Demontagebereiche EG bis 2.OG	5.660,000 m2		
	Position wie vor, jedoch: Ausführung Reinigung von EG bis 2. OG mit Raumhöhen bis 4,50 m; Verhandlungssaal im 2.OG bis 5,25 m (Raumgröße: ca. 94 m²)			
1.1.2.16	Reinigung der Demontagebereiche im Dachgeschoss	2.190,000 m2		
	Grob- und Feinreinigung aller Oberflächen nach Demontage der Gefahrstoffe, einschließlich Fußböden, Wände, Decken, Innenseiten von Folienabschottungen, Dachinnenseiten mit rauen und grobporigen Oberflächen, Oberflächen von Drempelbereichen, Stützen, Träger, Fenster, Fensterbänke, Glasflächen, Ablagen, noch vorhandene feste Einbauten und ggf. lose Materialien und Gegenstände, durch absaugen mit einem Industriestaubsauger der Staubklasse H, abschließend			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	feucht reinigen,			
	Abrechnungsbasis ist die Grundfläche der Sanierungsbereiche			
	Summe 1.1.2.	Baustelleneinrichtung für Absch..		
	Summe 1.1.	Gewerkespezifische Baustellenei..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Abbrucharbeiten KG300- 400

Ausgewählte Räume wurden wegen der im Zuge der Bauteilerkundung erfolgten Freilegung von Schadstoffbereichen bei den vorgezogenen Maßnahmen abgesperrt. Weitere Rückbaumaßnahmen sind nach Auftreten neuer Schadstofffunde erst im Anschluss an den Rückbau gefährstoffbelasteter Bauteile möglich. Der Rückbau der nicht gefährlichen Stoffe wird daher im nachfolgend beschriebenen Umfang Bestandteil der Schadstoffsanierung unter Nutzung der im Titel "Baustelleneinrichtung" benannten Schutzmaßnahmen.

Es sind die folgenden Räume betroffen:

im 1. Obergeschoss: Raum 221, 240, 250, 004

im 2. Obergeschoss: Raum 311, 340, 341, 341a, 349, 022 und 029

im Dachgeschoss: der gesamte Bereich

1.2.1. Abbruch KG300

1.2.1.1		12,000 Stk		
----------------	--	------------	-------	-------

Vertikallamellen demontieren

Demontieren und entsorgen der innenseitig vor den Fensteröffnungen montierten Vorhänge aus Vertikallamellen in unterschiedlichen Abmessungen, einschl. Rückbau der Wand-, oder Deckenhalter, sowie der Tragschienen und Bedienelemente

Elementhöhe: bis 3,00 m

Elementbreite: bis 2,50 m

Arbeitshöhe: bis 4,00 m

1.2.1.2		2,000 Stk		
----------------	--	-----------	-------	-------

Zulage Übergröße

Position wie vor, jedoch bis zu 80 cm Mehrgröße in der Breite und in der Höhe zu den vorstehenden Maximalmaßen, Einbaubereiche: Säle

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.1.3	Abbruch von Schornstein-/Kaminmauerwerk größtenteils versottet, Kamine sind unter dem Dach abgemauert, einschl. Putz einseitig, einschl. Transport und Entsorgung Bauschutt, sowie Deponiekosten. Die Dielung der Decke über dem 2. OG/ des Dachbodens ist im Abbruchbereich gegen Beschädigung und zur Verhinderung einer Freisetzung der Schüttung im Einschub der Holzbalkendecken zu schützen. Entsprechende Schutzmaßnahmen durch geeignete Unterlagen sind im EP einzukalkulieren. Wanddicke (Mauerwerk Nennstärken): 11,5 bis 25cm Putzstärke bis 30mm Arbeitshöhe bis 4,75m Zuordnungswert: W1.1, siehe beiliegende Analyse Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung): 17 01 07 (Gemische aus Beton, Fliesen und Keramik) Ort: Innenraum/ Kaltdach, Dachgeschoss	21,200 m3		
1.2.1.4	Holzbekleidung Sitzungsäle Zerstörungsfreie Demontage und Einlagerung der wandseitig angebrachten Holzverkleidung in den Sitzungssälen des Amtsgerichts im 1. und 2. Obergeschoss des Ostflügels, Zugang über Haupttreppenhaus Höhe: ca. 1,50 m Gesamtstärke: bis 6 cm Einlagerungsort: innerhalb des Gebäudes im Bereich Schwurgerichtssaal 1. oder 2. OG) einschl. Unterkonstruktion, Sockel- und Wandanschlußleisten und aller Befestigungsmittel; Die Einzelteile sind zur späteren Wiedermontage zu nummerieren und in einem Demontageplan zu erfassen.	105,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.1.5	Zerstörungsfreie Demontage von gusseisernen Lüftungsklappen mit Rahmen, Abmessungen: Breite: bis ca. 40 cm Höhe: bis ca. 45 cm Stärke: bis ca. 4 cm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Demontageort: Saal 022 Einlagerung an zugewiesener Stelle innerhalb des Gebäudes, für den späteren bauseitigen Wiedereinbau/Ausbau von gusseisernen Lüftungsklappen	2,000 Stk		
1.2.1.6	Türabbruch, einflügelig, Zarge profiliert, Türblatt kassettiert Breite Nennmaß Wandöffnung: bis ca. 1,01 m Höhe Nennmaß Wandöffnung: bis ca. 2,20 m Maulweite/Wanddicke: bis ca. 40 cm, einschl. Türblatt, Schwelle und Unterkonstruktionen, die Zargen sind profiliert, die Türblätter kassettiert, einzelne Türen verfügen ggf. über eine rückwärtige, nicht schadstoffbelastete Schaumstoffdämmung mit Kunstlederbezug. Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 18 bis 30 m³, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse, Altholzkategorie A IV, Ausführung gemäß Zeichnung. Abfallschlüssel: 17 02 04* („Glas, Kunststoffe und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind“)	5,000 Stk		
1.2.1.7	Türabbruch, 1,5- 2flügelig, Zarge profiliert, Türblatt kassettiert Position wie vor Pos. 1.2.1.6, jedoch Breite Nennmaß Wandöffnung: bis ca. 2,10 m	5,000 Stk		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe Nennmaß Wandöffnung:bis ca. 2,60 m Maulweite/Wanddicke: bis ca. 40 cm, 1,5flg. inkl. Seitenfeld und massivem Oberlicht -> Abbruch 2flg, ohne Seitenfeld und Oberlicht -> siehe Zulage Pos. 1.2.1.10 einschl. Türblatt, Schwelle und Unterkonstruktionen, Seitenfelder, Oberlichter, die Zargen sind profiliert, die Türblätter kassettiert, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse, Altholzkategorie A IV Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung): 17 02 04* („Glas, Kunststoffe und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind“)			
1.2.1.8		5,000 Stk		
	Türabbruch, einflügelig, aus Holzwerkstoff, glatt Breite Nennmaß Wandöffnung:bis ca. 1,01 m Höhe Nennmaß Wandöffnung:bis ca. 2,14 m Maulweite/Wanddicke: bis ca. 20 cm, einschl. Türblatt und Schwelle die Zargen und Türblätter sind glatt, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 18 bis 30 m³, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse, Altholzkategorie A IV, Ausführung gemäß Zeichnung. Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung): 17 02 04* („Glas, Kunststoffe und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind“)			
1.2.1.9		2,000 Stk		
	Zulage für vorsichtige Demontage und Einlagerung 1-flg. von vorgenannten einflügeligen Türen aus Pos. 1.2.1.6			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Demontage zur späteren Wiedermontage mit Beschriftung und Kartierung der Einzelteile, Einlagerung in einem Nebenraum des Schwurgerichtssaales, Ausbaubereich: Saal 022 im 2. OG			
1.2.1.10		4,000 Stk		
	Zulage für vorsichtige Demontage und Einlagerung 2-flg.			
	Position wie vor, jedoch: 2-flüglige Tür aus Pos. 1.2.1.7			
1.2.1.11		5,000 m2		
	Fliesenabbruch Wand			
	Abbruch und Entsorgung von Fliesen/Platten an Wand, aus keramischen Fliesen, kleinformig, Dicke bis 10 mm, einschl. Mörtelbett, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, Bettungsdicke bis 20 mm, auch Kleinflächen, Arbeitshöhe bis 3,65 m,			
	Zuordnungswert: W1.1 Abfallschlüssel: 17 01 07 (Gemische aus Beton, Fliesen und Keramik)			
	An Wänden aus Trockenbau, Mauerwerks- und Betonwänden			
1.2.1.12		100,000 m2		
	Tapete entfernen, einlagig			
	Tapete, einlagig, einschliesslich anhaftender Kleberrückstände entfernen und entsorgen			
	Bauteil: im Vortext genannte Räume Raumhöhen: bis 4,00m			
1.2.1.13		400,000 m2		
	Tapete entfernen, mehrlagig			
	Tapete, mehrlagig, einschliesslich anhaftender Kleberrückstände entfernen und entsorgen			
	Bauteil: im Vortext genannte Räume			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Raumhöhen: bis 4,00m			
1.2.1.14	Hülsenrohre ausstemmen Ausbau, Entfernen von Mörtelresten u dgl. und Entsorgung der je nach Erfordnis in Länge und Durchmesser verschieden dimensionierten Rohrhülsen zur Wand- bzw. Deckenrohrdurchführung der Heizleitungen. Ausführung nach Demontage der Heizleitungen und in Abstimmung mit Schadstoffsanierung der Einschub-Schüttung (Deckenhülsen). Einschl. aller erforderlicher Stemmarbeiten. Mengenermittlung nach Aufmaß. Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung): 170405* Eisen und Stahl	14,000 Stk		
1.2.1.15	Abbruch von Bodenbelag aus Massivholz-Parkettstäben in verschiedenen Abmessungen, Fischgrätverlegung, sichtbar/ verdeckt genagelt,einschliesslich Sockelleiste, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke '2,5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 18 bis 30 m³, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse, Altholzkategorie A IV, Mengenermittlung nach Aufmaß, Ausführung gemäß Zeichnung. Einbauorte: gesamtes Gebäude, EG- 2.OG Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung): 170204* Glas, Kunststoff und Holz, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, Schadstoffe siehe lt. beiliegender Analyse	175,000 m2		
1.2.1.16	Abbruch von Bodenbelag aus Spanplatten	203,070 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, mit Nut und Feder verklebt und geschraubt, Abbruchdicke: 2 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 18 bis 30 m³, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse, Mengenermittlung nach Aufmaß. Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung): 170204* Glas, Kunststoff und Holz, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, Schadstoffe siehe lt. beiliegender Analyse			
1.2.1.17	Abbruch von textilem Bodenbelag	63,280 m2		
	im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, geklebt, einschliesslich Sockelleiste, Abbruchdicke '0,5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 18 bis 30 m³, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse, Mengenermittlung nach Aufmaß. Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung): 170204* Glas, Kunststoff und Holz, schadstoffbelastet			
1.2.1.18	Abbruch von Bodenbelag aus Linoleum/ PVC	80,000 m2		
	im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, geklebt, einschliesslich Sockelleiste Abbruchdicke '0,5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Obergeschossen, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 18 bis 30 m³, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse, Mengenermittlung nach Aufmaß. Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung): 170204* Glas, Kunststoff und Holz, schadstoffbelastet Einbauorte: EG, 1. OG und 2.OG			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.1.19	Abbruch von Bodenbelag aus Linoleum/ PVC auf Ausgleichsschicht wie Vorposition, jedoch Abbruchdicke gesamt '1,0' cm, inkl. Ausgleichsschicht/Nivelliermasse 5mm Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung): 170204* Glas, Kunststoff und Holz, schadstoffbelastet, Einbauorte: EG, 1. OG und 2.OG	35,000 m2		
Summe 1.2.1. Abbruch KG300				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2.2. HLS Demontagen KG400

Demontage und Entsorgung von Rohrleitungen

Die Demontage der Rohrleitungen erfolgt einschließlich der Halterungen, Schellen, Dübel und sonstiger Befestigungen sowie sämtlicher Armaturen, Form- und Verbindungsstücken. Alle demontierten Rohrleitungen und zugehörigen Armaturen sind zu entsorgen. Die Entsorgung erfolgt nach Trennung und Sortierung einschließlich Auf- und Abladen. Die geordneten Entsorgungsnachweise sind beizubringen. Vor der Demontage ist die Heizungsanlage durch den AN außer Betrieb zu nehmen und zu Entleeren.

1.2.2.1

1,000 Stk

Demontieren Ausgussbecken

Demontieren, trennen und sortieren einschl. Auf- und Abladen von komplettem Ausgussbecken aus nichtrostendem Stahl, bestehend aus Ausgussbecken, Stand- /Wand-Auslaufarmatur, Geruchsverschluss, TW-Eck-Absperrventile, einschließlich Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen, Verschraubungen, Armaturen und Anschlussleitungen. in Gebäuden. Transportentfernung horizontal/vertikal auf der Baustelle bis 350m, im ungenutzten Gebäude, Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3m. Die Komponenten werden Eigentum des AN und sind komplett zu entsorgen. Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/Ladeplatz Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im flüssigkeitsdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern. Die Entsorgung ist in die Kalkulation mit einzurechnen, die Entsorgungsnachweise sind entsprechend beizubringen. Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß.

Incl. Demontage und Entsorgung von Accessoires wie Spiegel, Seifenspender, Papierhandtuchspender,

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Desinfektionsmittelspender etc.			
1.2.2.2	Demontieren dezentrale Wassererwärmer/Warmwasserspeicher	1,000 Stk		
	Dezentrale Wassererwärmer/Warmwasserspeicher aus Stahl, demontieren, trennen und sortieren nach Werkstoffen einschl. Auf- und Abladen, einschl. Entleeren des Bauelementes, mit Demontieren von Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen, Verschraubungen, Armaturen und Anschlussleitungen, im Gebäude, Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.			
1.2.2.3	Freischalten dezentrale Wassererwärmer	1,000 Stk		
	Freischalten dezentraler Wassererwärmer für Demontage, einschl. Elektro- und Wasseranschlüsse.			
1.2.2.4	Demontieren Rohr DN 12 bis DN 25, mit Dämmung, abschnittsweise	44,000 m		
	Demontieren, Trennen, Sortieren, abschnittsweise, Rohrleitungen einschl. Form- und Verbindungsstücke, Armaturen sowie Befestigungen und Rohrdurchführungen in Decken und Wänden, aus Stahlrohr geschweißt/Kupferrohr/C- Stahlrohr/ Verbundrohr, einschließlich Form- und Verbindungsstücke, mit Dämmung, Dämmdicke bis 2 cm, aus Mineralwolle alukaschiert, mit PVC-/Alublech-/verz.Stahlblech- Mantel, DN 15 bis DN 25, Transportentfernung horizontal/vertikal auf der Baustelle bis 200 m, im ungenutzten Gebäude, Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 4,5 m. Die Komponenten werden Eigentum des AN und sind komplett zu entsorgen. Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/Ladeplatz sowie durch beengte Arbeitsräume. Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im flüssigkeitsdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern. Die Entsorgung ist in die Kalkulation mit einzurechnen, die Entsorgungsnachweise sind entsprechend beizubringen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß.			
1.2.2.5	Demontieren Rohr DN 32 bis DN 50, mit Dämmung, abschnittsweise Wie Vorposition 1.2.2.4, jedoch DN 32 bis DN 50, Dämmdicke bis 5 cm	24,000 m		
1.2.2.6	Demontieren Rohr DN 12 bis DN 25, abschnittsweise Leistung wie vor in Pos. 1.2.2.4 beschrieben, jedoch Heizleitung ohne Dämmung, DN 12 bis DN 25	44,000 m		
1.2.2.7	Demontieren Rohr DN 32 bis DN 50, abschnittsweise Leistung wie vor in Pos. 1.2.2.4 beschrieben, jedoch Heizleitung ohne Dämmung, DN 32 bis DN 50	24,000 m		
1.2.2.8	Demontage Plattenheizkörper, ein- bis dreireihig, H bis 0,6 m, L bis 1,0 m Demontieren, Trennen, Sortieren Plattenheizkörper aus Stahlblech, ein- bis dreireihig, Höhe 0,6 m, Länge bis 1,5 m incl. Ventil und Halterungen (Halterungen 4 Stück pro Heizkörper) sowie trennen und sortieren nach Werkstoffen einschl. auf- und abladen, einschl. entleeren des Bauelementes, mit demontieren von Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen, Verschraubungen, Armaturen und Anschlussleitungen, im Gebäude, Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3 m. Transportentfernung horizontal/vertikal auf der Baustelle bis 350m. Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/Ladeplatz sowie durch beengte Arbeitsräume. Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im flüssigkeitsdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern. Die Entsorgung ist in die Kalkulation mit einzurechnen, die	11,000 Stk		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Entsorgungsnachweise sind entsprechend beizubringen. Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß.			
1.2.2.9	Demontage Plattenheizkörper, ein- bis dreireihig, H bis 0,6 m, L bis 2,0 m Wie vor 1.2.2.8, jedoch Länge bis 2,0 m	2,000 Stk		
1.2.2.10	Demontage Röhrenradiator, drei- bis vierreihig, H bis 0,6 m, L bis 3,0m Wie vor 1.2.2.8 , jedoch für Stahlröhrenradiator drei- bis vierreihig, Höhe bis 0,6 m, Länge bis 3,00 m	5,000 Stk		
1.2.2.11	Entleerung der Bestandsanlage Direktkälte Entleerung/Absaugen von Kältemittel R 407-C aus der vorhandenen Direktkälteanlage mit Außeneinheit, Leitungsnetz Kältemittel - Sauggasleitung, einschl. fachgerechte Entsorgung mit Entsorgungsnachweis, einschl. Lagerbehälter Kältemittel: R 407-C Inhalt Gesamtanlage: ca. 20 kg einschl. aller Aufwendungen für Geräte und Hilfsmittel.	1,000 Stk		
1.2.2.12	Demontage Außeneinheit Direktkälte Demontage und fachgerechte Entsorgung kompakte Außeneinheit im selbsttragenden wetterfesten Gehäuse, Aufstellung im Dachgeschoss in räumlicher Nähe zur Inneneinheit im Raum 311, 2. OG.. Einschl. Befestigungen und Konsolen, Medienanschlüsse, inkl. Steuerleitung und Bediengerät. Inkl. Freischalten aller Medien und kompletter Außerbetriebnahme für Demontage, inkl. Sicherung/Verschluss aller offenen Anlagenteile, einschliesslich Trennen aller Medienanschlüsse, inkl. Steuerleitung und Bediengerät. Abmessungen bis: Höhe: 1.500mm	1,000 Stk		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Breite: bis 1.500mm Tiefe: bis 1.100mm Gewicht: bis 400kg			
1.2.2.13	Demontage Inneneinheit Direktkälte wie vor, jedoch dazugehörige Inneneinheit im Raum 311 (bzw. 2.032/2.031), 2.OG, als Wandgerät einschl. Befestigungen und Reglereinheit.	1,000 Stk		
1.2.2.14	Rückbau Rohrltg. Direktkälte m.WD AD 18-28mm Rückbau Rohrleitungen Direktkälte mit Wärmedämmung, aus Kupferrohr, Außendurchmesser 18- 28 mm, einschl. Form- und Verbindungsstücke, fachgerechtes Schneiden, von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, in Einzelabschnitten, in genutzten Gebäuden, Schützen der offenen Rohrenden, Befestigungen, Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen rückbauen, Rückbau Kälteämmung aus synthetischen Kautschuk an Rohrleitungen und Formstücken, Transport zum Lagerplatz des AN, Auf- und Abladen, sortiert nach Werkstoffen fachgerecht entsorgen, einschl. Entsorgungskosten. Abrechnung nach Aufmaß.	15,000 m		
Summe 1.2.2.		HLS Demontagen KG400		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2.3. ELT Demontagen KG400**Vorbemerkungen**

Bei der Demontage der elektrotechnischen Anlage wird die vorhandene Installation komplett entfernt.

In allen Fällen ist die komplette Spannungsfreiheit des betroffenen, zu demontierenden Bereiches sicherzustellen!

Die Elektroanlage wird bis auf den Wandlerschrank demontiert. Zur Demontage gehört auch die Demontage aller Unterputzgeräte einschl. das Entfernen der Spreizdübel.

Die Ausführungsfirma ist selbst verantwortlich für Gerätschaften wie z.B. Rollgerüste und hat eine einwandfreie Demontage zu gewährleisten.

1.2.3.1		12,000 Stk		
	Demontage und Entsorgung Langfeldleuchte als Wand oder Pendelleu			

Langfeldleuchte als Wand oder Pendelleuchte mit Kette oder Pendelstab, bis 2 x 65 W, mit Leuchtstofflampen (EAK Schlüssel 20 01 21), demontieren und entsorgen.

1.2.3.2		39,000 Stk		
	Demontage und Entsorgung Rasterleuchte aus Unterhangdecke mit Leuchtstofflampen			

Rasterleuchte, quadratisch, ca. 60x60cm, aus Unterhangdecke mit Leuchtstofflampen (EAK Schlüssel 20 01 21), demontieren und entsorgen.

1.2.3.3		3,000 Stk		
	Demontage und Entsorgung Datenschränk 42 HE			

Datenschränk 42 HE mit allen Einbauten wie Patchfelder, Fachböden, etc. fachgerecht demontieren und entsorgen.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.3.4	Demontage und Entsorgung Kabelbahn BA 200 Kabelbahn BA 200, größtenteils auf Binder aufgelegt, falls vorhanden einschließlich Befestigung und Abhängern (EAK Schlüssel 20 01 36) demontieren und entsorgen.	64,800 m		
1.2.3.5	Installationsrohr PVC PG 16 bis PG29, mit Schellen auf Putz verlegt (EAK Schlüssel 17 02 03) demontieren und entsorgen.	32,400 m		
1.2.3.6	Installationskanal PVC bis 30x60, auf Putz verlegt (EAK Schlüssel 17 02 03) demontieren und entsorgen.	11,600 m		
1.2.3.7	Installationskanal/ Brüstungskanal PVC bis 100x300, auf Putz verlegt (EAK Schlüssel 17 02 03) demontieren und entsorgen.	11,600 m		
1.2.3.8	Installationskanal/ Brüstungskanal Stahlblech bis 100x300, auf Putz verlegt (EAK Schlüssel 17 04 05) demontieren und entsorgen.	16,800 m		
1.2.3.9	Abbruch E-Kabel nach Gewicht, z.B.	100,000 kg		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	PVC-Kabel 3x1,5 bis 5x2,5, PVC-Kabel 4x4 bis 5x16, PVC-Kabel 5x16 bis 5x25, verlegt in Rohren, Kanälen, auf Kabelbahnen oder auf Putz, (EAK Schlüssel 17 04 11) demontieren und entsorgen. Durchschnittsgewicht 105g/m. Abbrechung erfolgt nach Gewicht/ Wiegeschein.			
1.2.3.10	Installationsgeräte als Aufbaugerät, bis IP 44, wie Schalter, Steckdosen, Abzweigdosen, Taster, Dämmerungsschalter u.ä. (EAK Schlüssel 20 01 36) Vorgehensweise entsprechend Vortext.	20,000 Stk		
1.2.3.11	Installationsgeräte als Einbaugeräte, wie Schalter, Steckdosen, Abzweigdosen, Taster u.ä. einschließlich Einbaudosen, (EAK Schlüssel 20 01 36) Vorgehensweise entsprechend Vortext.	160,000 Stk		
Summe 1.2.3.	ELT Demontagen KG400			
Summe 1.2.	Abbrucharbeiten KG300- 400			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Gefahrstoffsanierung KG 300**1.3.1. Freilegen von Bereichen mit gefährlichen Abfällen**

Hinweis:

Es handelt sich bei den nachfolgenden Positionen um Arbeiten in Bereichen mit gefährlichem Abfall. Diese sind teilweise von nicht gefährlichen Materialien oder Schichten überdeckt. Da man beim Rückbau der nicht gefährlichen Abfälle mit den gefährlichen in Kontakt gerät, sind für die Arbeiten die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie beim Umgang mit gefährlichen Abfällen einzuhalten.

1.3.1.1	250,250 m2	
gemauerte Vorsatzschalen entfernen		

Abbruch der nichttragenden Trennwand aus Verblendmauerwerk aus Mauerziegel, einschl. Putz, einseitig, im Rahmen einer Teillabbruchmaßnahme, Abbruchdicke bis ca. 14 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Kellergeschoss, Arbeitshöhe bis 2,60 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen,

Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung bis Z 2, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Mengenermittlung nach Aufmaß, Ausführung gemäß Zeichnung.

1.3.1.2	13,728 m3	
Vormauerung entfernen		

Position wie vor, jedoch nicht als Vorsatzschale, sondern als massiver Mauerblock,

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abbruchdicke bis ca. 70 cm, Abbruchhöhe: bis ca. 1,60 m, Ausführungsbereich: Achse B, zwischen Achse 5 und 6			
1.3.1.3	Sperrschichten aus Vorpositionen	166,960 m2		
	Bei den gemauerten Vorsatzschalen der Vorposition ist eine in Teilbereichen überlappende Lage Dachpappe als rückseitiger Durchfeuchtungsschutz und als Horizontalsperre eingebaut. Bahnenbreite: 10-100 cm, Im Zuge des Mauerrückbaues sind die Sperrbahnen mit zu demontieren und zu separieren und die aufgenommenen Stoffe im Behälter des AN zu sammeln, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen,			
	Abfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen, Mengenermittlung nach Aufmaß,			
1.3.1.4	Abbruch der Rahmenkonstruktion der Rasterdecke	338,650 m2		
	aus Aluminiumprofil, Rastermaße L/B 620/620 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, einschl. Randschienen und Abhängungen, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im 1. und 2. Obergeschoss, Arbeitshöhe bis 4,5 m, Abhanghöhe bis 1,0 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/ Ladeplatz und gemäß Vorbemerkungen und Ausführung im Asbest-Schwarzbereich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen			
	Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt, Mengenermittlung nach Aufmaß, Ausführung u.a. in den Räumen: 28, 29, 30, 31 und 311 (Bestandsbezeichnung)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.1.5	Gipsplatten bei Trockenbauwänden entfernen Abbruch von Bekleidungsplatten an Trennwand, aus Gipsplatten, 2-lagig, mit Spachtelung, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Abbruchdicke 2 x '1,25' cm je Seite, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4,5 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/ Ladeplatz und gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abrechnungsgrundlage ist die einfache Wandfläche, d.h. 4 Lagen Gipsplatten je m² AVV: 17 08 02 ("Baustoffe auf Gipsbasis ohne gefährliche Stoffe")	617,330 m2		
1.3.1.6	Unterkonstruktion Trockenbauwände entfernen Abbruch des Einfachständerwerks der Trennwand, aus Stahlprofil, verzinkt, Ständerachsabstand 625 mm, CW/UW 50 bis CW/UW 100, Blechdicke 0,7 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, einschl. Befestigungsmittel, auf Beton oder an Holzbalken/-Decken befestigt, gedübelt, komplett entfernen, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4,5 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen,	617,330 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt, Mengenermittlung nach Aufmaß, Ausführung gemäß Zeichnung.			
1.3.1.7	Dielung aufnehmen 25-30 mm	3.152,000 m2		
	Abbruch von Belag aus Massivholzdielen aus Laub- oder Nadelholz, genagelt, teilweise mit Nut und Feder, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke ca. 3 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/ Ladeplatz und gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, einschl. entfernen aller Befestigungsmittel wie Schrauben und Nägel, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall enthält gefährliche Stoffe, Altholzkategorie A IV, Abfallschlüssel 17 02 04* Mengenermittlung nach Aufmaß			
1.3.1.8	Lagerhölzer aufnehmen	714,000 m2		
	Position wie vor, jedoch: als Lagerhölzer, die im Fußbodenaufbau des EG vorhanden sind und im Zuge dessen Rückbau mit zu entfernen sind. Querschnitte: ca. 40/60 mm bis 60/80 mm Einzellängen bis 5 m Lichter Abstand: ca. 75 bis 100 cm			
1.3.1.9	Einschubbretter aufnehmen	1.385,260 m2		
	Einschubbretter aufnehmen, im Mittel ca. 30 mm Abbruch von Einschubbrettern aus Laub- oder Nadelholz, aus den Balkenzwischenräumen, im Rahmen einer			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke im Mittel ca. 3 cm, einschl. Rückbau des Lehmverstriches zwischen den Brettern und zu den Balken, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss in der Decke über dem 2. OG, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/ Ladeplatz sowie gemäß Vorbemerkungen und Ausführung im Abschottungsbereich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, einschl. entfernen aller Befestigungsmittel wie Schrauben und Nägel, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall enthält gefährliche Stoffe, Altholzkategorie A IV, Abfallschlüssel 17 02 04* Mengenermittlung nach Aufmaß			
1.3.1.10	Podest aus Holz, h = ca. 12 cm	65,000 m2		
	Demontage und Entsorgung von ca. 12 cm hohen Fußbodenerhöhungen welche als Podest ausgebildet sind, einschl. Unterkonstruktion, Befestigung und aller Pass- und Anschlußleisten, das darüber befindliche Parkett wird im Rahmen der vorgezogenen Abbruchmaßnahmen entfernt, Konstruktion: Holzbretter und Balken Ort: z.B. im Sitzungsraum des 2. OG- Westflügel			
1.3.1.11	Holzverschalungen im DG mit einseitigem Putz	125,000 m2		
	Abbruch von Wänden aus Holzbrettern aus Laub- oder Nadelholz, genagelt, teilweise mit Nut und Feder, einseitig mit einem Draht-/ Strohputz versehen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke Holz ca. 3 cm, Abbruchdicke Putz ca. 3 cm, Wandhöhe: bis ca. 6 m im Firstbereich einschl. Unterkonstruktion aus horizontalen und vertikalen Balken mit Querschnitten bis 80/80 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss des Nord-			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anbaues, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/ Ladeplatz und gemäß Vorbemerkungen, der Draht-/ Strohputz und das Holz sind voneinander zu trennen.			
	Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, einschl. entfernen aller Befestigungsmittel wie Schrauben und Nägel an verbleibenden Bauteilen, aufgenommene Stoffe getrennt sammeln, in Behältern des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall enthält gefährliche Stoffe, Altholzkategorie A IV, Abfallschlüssel 17 02 04*, der Putz (Schlackeputz Z1.1) ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel 17 01 07 Mengenermittlung nach Aufmaß			
1.3.1.12	Holzverschalungen im DG	122,000 m2		
	Position wie vor, jedoch ohne einseitigem Putz, es handelt sich nur um Holzmaterialien und Befestigungsmittel, welche zurückzubauen sind, die tragende Unterkonstruktion aus Holzbalken bleibt erhalten,			
	Orte: Dachgeschoss, Mittelbereich, zwischen Achse C und D um das Bestandsoberlicht, Nordflügel, zwischen Achse B und F, 2 Stück Einhausung			
	Konstruktion: dicht gestoßene Grundschalung mit außenseitig aufgesetzten schmaleren Deckbrettern			
	Wandhöhe: bis ca. 4,5 m im Firstbereich des Oberlichtes			
1.3.1.13	Trennwände aus Holz-UK mit Brettern und Faserplatten	204,800 m2		
	Position wie vor, jedoch:			
	Orte: Dachgeschoss, Nordostbereich, zwischen Achse 6 und 7,			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Konstruktion: Unterkonstruktion aus vertikalen Leisten (ca. 40/60 mm) und darauf horizontal im Abstand von ca. 50 cm befestigten Holzbrettern (110/25), auf den Holzbrettern sind einseitig ca. 4 mm starke, harte Faserplatten aufgebracht (Kabak-Platte) Ausführung als Wand- und Deckenkonstruktion			
	Wandhöhe: bis ca. 2,6 m			
1.3.1.14		63,000 m2		
	Trennwände aus Holz-UK und Faserplatten			
	Position wie vor, jedoch:			
	Orte: Dachgeschoss, Nordwestbereich, zwischen Achse 5/6 und G/H,			
	Konstruktion: Unterkonstruktion aus vertikalen und horizontalen Leisten (ca. 30/50 mm) mit einem Abstand von ca. 40 cm zueinander, auf den Holzleisten sind einseitig ca. 4 mm starke, harte Faserplatten aufgebracht (Kabak-Platte)			
	Wandhöhe: bis ca. 4 m			
1.3.1.15		130,000 m2		
	Faserplatten im DG			
	Abbruch von Faserplatten, welche in den Decken der Dachgeschosseinbauten dicht gestoßen verlegt sind, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke ca. 10 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss, Erschweris durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/ Ladeplatz und gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, keine WHO Fasern mit einem Durchmesser von < 3 µm und einer Länge von < 5 µm nachweisbar. (siehe Probe 46) Abfallschlüssel 17 06 04 Mengenermittlung nach Aufmaß			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.1.16	Estrich über Verfüllungen Abbruch von Estrich auf verschiedenen Unterlagen, Trennschichten oder Verfüllung, oberseitig teilweise mit Resten von Fliesen- oder PVC-Kleber, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke 4 bis 10 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss und Obergeschossen, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz bzw. gemäß Vorbemerkungen. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107, Zuordnung Z 1.2 (eingeschränkter offener Einbau, in hydrogeologisch günstigen Gebieten), Mengenermittlung nach Aufmaß.	89,100 m3		
1.3.1.17	verputzte HWL-Platten im DG Abbruch von nichttragenden Trennwänden aus Holz-Unterkonstruktion und darauf befestigten außenseitig verputzten HWL-Platten, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke der einzelnen Schalen: bis ca. 7 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss, Arbeitshöhe bis 2,60 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV	135,200 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen, Deponieklasse >III, das Holz (AVV 17 02 04*) ist von den HWL-Platten und dem Putz zu trennen und im Holzcontainer zu lagern, Mengenermittlung nach Aufmaß, Abrechnung bei 2-schaliger Ausführung je Ebene.			
1.3.1.18	Styroporschichten im EG	210,000 m2		
	Abbruch der Fußbodendämmung, Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,3 kN/m3, Abbruchdicke 4 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, teilweise sind bis zu 3 Lagen übereinander eingebaut, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gemäß aktueller Einstufung nicht gefährlich, AVV: 17 06 04 "Dämmmaterial ohne gefährliche Stoffe" als Monofraktion			
1.3.1.19	Dachpappe als Sperrschicht im EG	1.856,000 m2		
	Abbruch der Sperrschicht unter Fußboden, Bitumenbahn, einlagig, Bahndicke über 2 bis 4 mm, geschweißt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen, Mengenermittlung nach Aufmaß,			
1.3.1.20	Zulage Dachpappe mehrlagig Zulage zur Vorposition bei mehrlagiger Ausführung der Sperrschicht, Abrechnung je zusätzlicher Lage, ausgenommen sind Bereiche mit systembedingter Überlappung	900,000 m2		
1.3.1.21	Tor in Außenmauer zurückbauen Rückbau Metalltür (ca. 2,20 x 1,00 m) in Natursteinmauerwerk Metalltür lackiert, einschl. Halterungen und Schlosskasten demontieren und laden. Entsorgung wird gesondert vergütet.	1,000 Stk		
Summe 1.3.1. Freilegen von Bereichen mit gef..				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.2.	Rückbau gefährlicher Abfälle			
1.3.2.1	Abbruch der Dämmung hinter den gemauerten Vorsatzschalen Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte oder Matte, lose verlegt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke: ca. 10 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Kellergeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m, im Zuge des Rückbaues der gemauerten Vorsatzschalen (separate Position) Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, -> KMF , AVV: 17 06 03* "anderes Dämmmaterial, dass aus gefährlichen Stoffen besteht" Mengenermittlung nach Aufmaß, Sämtliche Dämmmaterialien mit WHO-Fasern mit einem Durchmesser von > 3 µm und einer Länge von < 5 µm sind im Entsorgungsfall gem. TRGS 521 Teil 1 unter Einhaltung der Forderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes, vor bzw. während des Abbruchs als gefährlicher Abfall zu separieren. Es ist wegen der erfolgten Analysen davon auszugehen, dass dies auf alle im Gebäude verbauten Mineralfaser-Dämmstoffe zutrifft. (außer Faserplatten in den Decken der Dachgeschosseinbauten)	45,000 m2		
1.3.2.2	Abbruch der Dämmung in den Trockenbauwänden Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke 4-5 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4,5 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/ Ladeplatz und gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle	554,530 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 16 + 25), AVV: 17 06 03* Mengenermittlung nach Aufmaß, Ausführung gemäß Zeichnung. Die Hinweise zu WHO-Fasern der Vorposition sind analog zutreffend.			
1.3.2.3	Abbruch von Einlegeplatten an Unterdecken	338,650 m2		
	Rastersystem, aus Mineralfaserplatten, Platten einzeln herausnehmbar, L/B 620/620 mm, einlagig, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruch Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, Abbruchdicke 1,5 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im 1. und 2. Obergeschoss, Arbeitshöhe bis 4,5 m, Erschweris durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/ Ladeplatz und gemäß Vorbemerkungen und Ausführung im Asbest- Schwarzbereich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 11), AVV: 17 06 03* Mengenermittlung nach Aufmaß, Die Hinweise zu WHO-Fasern der Vorpositionen sind analog zutreffend.			
1.3.2.4	Abbruch von Brandschutzdecken	175,200 m2		
	Unterdeckensystem aus großformatigen magnesitgebundenen Mineralwolleplatten (L/B 250/125 cm), einlagig, jedoch mit einer streifenförmigen Stoßhinterlegung (ca. 20 cm breit) ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme einschl. Unterkonstruktion abbauen, Plattendicke 2 cm, Unterkonstruktion: kreuzweise verschraubte			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Holzkonstruktion mit Querschnitten bis 60/ 60 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im 2. OG, Raum 311 und 313 im Süd-/Westflügel sowie 28, 29, 30 und 31 im Nord-/ Ostflügel, Arbeitshöhe bis 5 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/ Ladeplatz und gemäß Vorbemerkungen und Ausführung im Asbest-Schwarzbereich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, im staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Stoffe der beiden Ausbaubereiche sind jeweils in separaten Behältern zu lagern, da getrennt zu entsorgen: Raum 313: 44,8 m ² -> AVV 17 06 03* Probe 56 Deckenplatten mit Fasern Räume 311, 28 ,29, 30, 130,4 m ² -> AVV 17 06 01* 31: Probe 55+57 Gipsplatten mit Asbest			
1.3.2.5	Verfüllstoffe im Bodenbereich EG_Abfallschlüssel 17 05 03*_DK III Abbruch von Auffüllung (teilweise zwischen Lagerhölzern), Schicht aus Lehm im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme im Schwarzbereich, Abbruchdicke bis 30 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz und Ausführung im Abschottungsbereich Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, Ausschleusen aus dem Schwarzbereich, im geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen,	482,550 m3		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 35) , belastet nach Deponieverordnung für DK III, gem. LAGA BS > Z2 AVV: 17 05 03* oder 17 01 06*			
1.3.2.6	Verfüllstoffe im Bodenbereich 1. OG_Abfallschlüssel 17 05 03*_DK I Position wie 1.4.5, jedoch: Abbruch von Einschub zwischen den Deckenbalken, Schicht aus Sand, Abbruchdicke bis 15 cm, Ausführung im 1. OG, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz und Ausführung im Abschottungsbereich, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 33), belastet nach Deponieverordnung für DK I.	156,660 m3		
1.3.2.7	Verfüllstoffe im Bodenbereich 2. OG und DG_Abfallschlüssel 17 05 04*_DK II Position wie vor, jedoch: Abbruch von Einschub zwischen den Deckenbalken, Schicht aus Sand mit Bauschutt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke bis 20 cm, Ausführung im 2. OG und DG, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz und Ausführung im Abschottungsbereich, Abfall ist nicht gefährlich (Probe 34 für 2. OG) belastet nach Deponieverordnung für DK II.	310,640 m3		
1.3.2.8	Teerhaltige Sperrschichten EG_Abfallschlüssel 17 01 06* Abbruch von teerhaltigen Sperrschichten, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme im Schwarzbereich, mehrlagig, Abbruchdicke bis 2 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss Nordflügel, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur	360,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, Anfeuchten des teerhaltigen Materials, aufgenommene Stoffe sammeln, Ausschleusen aus dem Schwarzbereich, im geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet mit erhöhten Werten von Benzo(a)pyren und PAK gemäß beigefügter Analyse (Probe P E/8 und P E/12) Nach Abschluss der Rückbauarbeiten ist eine Freimessung durch ein fachlich dazu befähigtes Umweltinstitut durchführen zu lassen. Die Kosten sind einzukalkulieren.			
1.3.2.9	Auffüllung, Schlacke_Abfallschlüssel 19 01 11* die Schichtstärke beträgt ca. 11 bis 15 cm Rückbaubereiche: - EG-Südflügel, WC-Räume neben TRH Süd 2, Räume P-35, P-35.1, P 73/74 - 2. OG Westflügel, Raum P-3.1 Die in u.a. in der Materialprobe D-17-09-2041 erfolgte Radionuklidanalyse ergab auffällige Werte . Es wurden spezifische Aktivitäten von über 0,2 Becquerel/Gramm (Bq/g) gemessen. Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gem. beigefügter Analyse (Probe 10 u. 7) Beim Ausbau sind erhöhte Arbeitsschutzanforderungen zu beachten. Ausbau erfolgt im Abschottungsbereich (Schwarzbereich) Die TRGS 504 (06/2016) und TRGS 559 (02/2010) sind zu beachten Nach dem Entfernen der darüberliegenden Schicht (Betonestrich) wird eine weitere Messung durch einen fachkundigen Radiologen durchgeführt, um die genauen Werte zu bestimmen. Bis zur Vorlage des endgültigen Ergebnisses können bis zu 2 Wochen vergehen. Die Unterbrechung der Arbeiten in den betroffenen Räumen ist bei der Preisbildung zu	6,720 m3		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	berücksichtigen.			
1.3.2.10	Sperrschicht Gußasphalt und Schlackebeton EG_Abfallschlüssel 17 01 06* >DK III Abbruch von Gußasphalt und Schlackebeton im Raum neben dem TRH Süd 1 im EG, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme im Schwarzbereich, Abbruchdicke: Schichtstärke Gußasphalt: ca. 3 cm Schichtstärke Schlackebeton: ca. 10 cm abgerechnet wird der Rückbau der Gesamtstärke von ca. 13 cm Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, Ausschleusen aus dem Schwarzbereich, im geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 13 und 14) , belastet nach Deponieverordnung für >DK III, gem. LAGA BS > Z2	8,100 m2		
1.3.2.11	Folie auf dem Boden Liefern und verschiebesicheres Aufbringen einer starken Folie, welche verhindert, dass im Zuge des Putzabbruches Feinbestandteile in die Fugen der noch verlegten Dielung gelangen, Folienstärke: mind. 0,4 mm, 2-fach verlegt einschl. Reinigen der Folie nach Aufnahme des Abbruchgutes, sowie fachgerechte Entsorgung der Folie und der Befestigungsmittel.	1.021,540 m2		
1.3.2.12	Innenputz abbrechen, AH bis 4m, schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 17 01 06*_DK I	7.200,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abbruch von Putz an Aussenwand (Raumseite) und Innenwand, einschl. Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme im Abschottungsbereich, Abbruchdicke bis '3' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen oberirdischen Geschossen in Teilflächen, Arbeitshöhe bis 4,0 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche, Stoffe sammeln, Ausschleusen aus dem Schwarzbereich, im geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 51), belastet nach Deponieverordnung für DK I, gem. LAGA BS > Z2 Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 06*			
1.3.2.13	Innenputz abbrechen, AH bis 5m, schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 17 01 06*_DK I Position wie vor, jedoch Arbeitshöhe > 4,00 m bis 5 m	1.500,000 m2		
1.3.2.14	Deckenputz mit Putzträger und Sparschalung abbrechen, schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 17 01 06*_DK I Abbruch von Putz an Decke, mineralisch, einschl. Putzträger aus Schilfrohmatten, genagelter Holz-Sparschalung und aller Befestigungsmaterialien, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruchdicke ca.3 cm Putz und ca. 2 cm Sparschalung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in den Obergeschossen, Arbeitshöhe bis 5 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz und durch Ausführung im Abschottungsbereich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne	888,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wasserfreisetzung, Stoffe sortieren, sammeln, Ausschleusen aus dem Schwarzbereich, im geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 51), belastet nach Deponieverordnung für DK I, gem. LAGA BS > Z2 Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 06* für Putz Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 02 04* für Holz			
1.3.2.15	Deckenputz von Massivdecke abbrechen, schadstoffbelastet, Abfallschlüssel 17 01 06*_DK I Position wie vor, jedoch: Putzabbruch an der Unterseite von Massivdecken (Mauerwerk oder Beton, gewölbt oder gerade), ohne Putzträger und Sparschalung, Ausführung in den allen Geschossen, in Teilbereichen ab 10 m² Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 06*	500,000 m2		
1.3.2.16	Wandabbruch im Dachgeschoss_Abfallschlüssel 17 01 06*_DK I Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel, einschl. Putz, 2-seitig, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme im Schwarzbereich, Abbruchdicke 15 bis 30 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss, Arbeitshöhe bis 4 m, Erschweris durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, Ausschleusen aus dem	53,630 m3		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schwarzbereich, im geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 45), belastet nach Deponieverordnung für DK I, gem. LAGA BS > Z2			
1.3.2.17	sulfidhaltige Leichtbauwände im DG_17 09 03*	72,500 m2		
	Abbruch von nichttragenden Trennwänden aus beidseitig verputzten sulfidhaltigen, schwarzen Leichtbausteinen, im Rahmen einer Teillabbruchmaßnahme, Abbruchdicke ca. 10 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss, Arbeitshöhe bis 2,60 m, Erschweris durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche und Ausführung im Abschottungsbereich, Es ist außerdem zu beachten, dass beim Rückbau der Leichtbauwände Schwefelwasserstoff (farbloses, nach faulen Eiern riechendes Gas) freigesetzt wird. Diesbezüglich sind erhöhte Arbeitsschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Während des gesamten Rückbauprozesses sind zwei Gaswarngeräte für Schwefelwasserstoff einzusetzen. (eines im eigentlichen Rückbaubereich und eines im Geschoss darunter, da das Gas nach unten absinkt) Außerdem ist ein Sicherungsposten in Form eines 2. Mitarbeiters zu stellen. Die Maßnahmen sind in den Angebotspreis einzurechnen. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln und verpacken, ohne Zerkleinerung, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 09 03* Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit gefährlichen Stoffen,			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.2.18	Abbruch von schwach gebundenen Asbestpappen im Schwurgerichtssaal_Abfallschlüssel 17 06 01* Abbruch von Asbestpappen im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme im Schwarzbereich. Diese sind als Hitzeschutz an der Rückseite der Türen der vorspringenden Holzvertäfelung an der Südseite des Schwurgerichtssaales angebracht. In dieser Art Schrank sind Heizkörper untergebracht, vor deren Wärmeabstrahlung das Holz offensichtlich geschützt werden sollte. Der Bereich um die Schränke soll für die Sanierung vom Raum abgetrennt werden, als eine Art lokales Folienzelt. (siehe separate Position im Titel Baustelleneinrichtung) Bei der Sanierung ist äußerst vorsichtig vorzugehen, da die Pappen einen hohen Asbestanteil (>40%) besitzen und dieser schwach gebunden vorliegt. Abbruchdicke bis 1 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im 1. OG, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, Ausschleusen aus dem Asbest-Schwarzbereich, in geschlossenen Spezialsäcken des AN transportieren, lagern und auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse Probe 19 (D-18-01-0578), bei allen diesbezüglichen Arbeiten ist die TRGS 519 zu beachten und die enthaltenen Forderungen einzuhalten	12,000 m2		
1.3.2.19	Abbruch von Tresor mit vermutetem Asbestanteil Demontage und Abtransport eines Tresors bzw. Panzerschranks mit 2flg. Tür, vor Wand stehend, Maße: ca. H/B/T 200x150x60, Gewicht: ca. 1 t , Baujahr: geschätzt vor 1945, innenseitig befinden sich 6 horizontale und 7 vertikale	1,000 psch		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterteilungen in Form eines Stecksystems, so dass insgesamt ca. 50 Fächer vorhanden sind, Vermutlich vollflächige, asbesthaltige Füllung in den Türen und allseitig in den Schrankwänden, ggf. bleihaltige Farben, Aufstellort: 2. OG, Raum 024 (alte Bezeichnung), bzw. Raum A-55 (neue Raumbezeichnung)			
	Summe 1.3.2.	Rückbau gefährlicher Abfälle		
	Summe 1.3.	Gefahrstoffsanierung KG 300		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18O30119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Gefahrstoffsanierung KG 400			
1.4.1.	Demontagen ELT			
1.4.1.1		65,000 Stk		
	Installationsgeräte als Aufbaugerät, bis IP 44, asbesthaltiger Dichtungskitt			
	Installationsgeräte als Aufbaugerät, bis IP 44, wie Schalter, Steckdosen, Abzweigdosen, Taster, Dämmerungsschalter u.ä. (EAK Schlüssel 170605) mit asbesthaltigem Dichtungskitt.			
	Die Zuleitung ist 30 cm vor dem Gerät abzuschneiden, in besondere Behältnisse zu legen und zu transportieren. Die Vorschriften des Arbeitsschutzes ist dabei zu beachten.			
Summe 1.4.1. Demontagen ELT				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.4.2. Demontagen HLS

KMF-Dämmung im Gebäude

Im Gebäude sind Kanal- und Rohrleitungen mit Dämmungen mit KMF/WHO-Fasern vorhanden. Bei Probennahmen wurden WHO-Fasern mit einem Durchmesser < 3 µm und einer Länge von < 5 µm nachgewiesen.

Im Rahmen einer Schadstoffsanierung sind diese Dämmungen Abschnittsweise zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen.

Hinweise zu künstlicher Mineralfasern (KMF)

Die Dämmmaterialien sind unter dem Abfallschlüssel: 17 06 03* (anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält) fachgerecht zu entsorgen.

Die Stoffe sind gemäß TRGS 521 Teil 1 unter Einhaltung der Forderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes als gefährlicher Abfall zu separieren und ordnungsgemäß zu verbringen.

Die KMF/WHO-Faserhaltigen Bauteile sind zu verpacken und zu kennzeichnen und separiert zu lagern (Container, BIG BAG). Die Entsorgung erfolgt über einen Entsorgungsnachweis mit Nachweisverfahren.

Hausmülldeponie (nicht verwertbare Abfälle - Beseitigung) gefährlicher Abfall AVV-Nr. 17 06 03*

Die Demontagearbeiten erfolgen nur mit Persönlicher Schutzmaßnahmen (Partikelfilter-Staubmaske mit Feinstaubfilter P3, Schutzhandschuhen und Einweg-Schutzanzug).

1.4.2.1

350,000 m

Demontieren, Trennen, Sortieren
Abschnittsweise,

Dämmung aus KMF mit WHO-Fasern von Rohrleitungen DN 12 bis DN 25 einschl. Form- und Verbindungsstücke, Armaturen sowie Befestigungen und Rohrdurchführungen in Decken und Wänden, Dämmdicke bis 5 cm,

Transportentfernung horizontal/vertikal auf der Baustelle bis 200 m, im ungenutzten Gebäude, Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 4,5 m

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Komponenten werden Eigentum des AN und sind komplett zu entsorgen. Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/Ladeplatz sowie durch beengte Arbeitsräume. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung. Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im flüssigkeitsdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern. Entsorgung siehe separate Position, Mengenermittlung nach Aufmaß. Die untersuchten Dämmungen aus künstlichen Mineralfasern weisen WHO-Fasern mit einem Durchmesser von <3µm und einer Länge von <5µm auf.			
1.4.2.2	wie vor, jedoch DN 32 bis DN 50, Dämmdicke bis 10 cm	800,000 m		
1.4.2.3	wie vor, jedoch DN 65 bis DN 80, Dämmdicke bis 20 cm	310,000 m		
1.4.2.4	wie vor, jedoch DN 100 bis DN 150, Dämmdicke bis 20 cm	50,000 m		
1.4.2.5	wie vor, jedoch Dämmung an Lüftungskanal, Kantenlänge bis 500mm Dämmdicke bis 50 mm	50,000 m2		
1.4.2.6	wie vor, jedoch Dämmung an Lüftungskanal, Kantenlänge bis 1000mm Dämmdicke bis 50 mm	25,000 m2		
Summe 1.4.2. Demontagen HLS				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18O30119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.4.	Gefahrstoffsanierung KG 400		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.5. Gefahrstoffsanierung KG 500

Vorbemerkungen

Der Rückbau der Natursteinmauer ist abschnittsweise und von oben nach unten vorzunehmen. Die Festlegung der Teilabschnitte erfolgt in Abstimmung mit der BÜ und dem AG. Der Abbruch hat mit Rücksicht auf den zu erhaltenden Teil der Natursteinmauer zu erfolgen. Das Umstoßen der kompletten Mauer ist nicht gestattet.

Eine Staubentwicklung ist durch eine geeignete Befeuchtung des Schutts wirksam zu unterbinden.

Die Massenberechnung für Schüttgüter und zu entsorgende Stoffe erfolgt ohne Berücksichtigung des Auflockerungsfaktors. Für Umrechnungen m³/t gelten, soweit im Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt, die nachfolgenden Umrechnungswerte

Naturstein Bruchsteine 1m³ 2,30t

Schutt/Unrat/Geröll 1m³ 1,90t

Mit dem Bericht der ergänzenden Gefahrstoffuntersuchung der bestehenden Altbebauung - Ergänzung zum Gefahrstoffgutachten B10/1265.2 v. 21.07.2010 liegt mit den Untersuchungsergebnissen die Grundlage für die ordnungsgemäße Verbringung der schadstoffbelasteten Baumaterialien vor. Durch den Baubetrieb ist der geeignete Entsorgungsfachbetrieb auszuwählen.

Die Unterlagen liegen den Verdingungsunterlagen bei.

Das Material der Natursteinmauer (Naturstein + Putz) mit einer Mischprobe -Probe 30 D-17-09-2061 beprobt. Das Untersuchungsergebnis deklariert das Material als Gefährlichen Abfall >Z2 DK II, Abfallschlüssel 17 01 06* (" Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten").

Entsprechend der analytischen Ergebnisse sind die Baumaterialien als gefährlicher Abfall gemäß AVV/10/ und KrWG/2/ getrennt zu entsorgen. Alle in diesem Zusammenhang als gefährlicher Abfall definierten Baustoffe sind von den übrigen Materialien zu separieren und fachgerecht zu entsorgen.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Der Auftraggeber ist sofort zu unterrichten, wenn darüberhinaus Schadstoffe angetroffen werden. Der Auftragnehmer hat bei Gefahr unverzüglich die notwendigen Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Schadstoffhaltige Bestandteile dürfen nicht untereinander vermischt werden, sondern sind getrennt von Bauschutt, Erdaushub und sonstigen Stoffen fachgerecht zu entsorgen. Vertragsbestandteil werden insbesondere folgende Regelwerke: - Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.07.1999 - Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen (LAGA). Es besteht Meldepflicht bei Erkennung von Bodenbelastungen (Bauleitung, Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde).			
1.5.1.	Abbrucharbeiten			
1.5.1.1	Abbruch Natursteinmauerwerk im Außenbereich_Abfallschlüssel 17 01 06*_DK II Teilabbruch Natursteinmauerwerk Polizeihof Natursteinmauerwerk freistehend Abmessungen: Länge: 41,00 m; Dicke: 0,70 m Höhe: 3,20m Material: Bruchsteine Freiberger Gneis, geringer Anteil Sandstein, vermörtelt Abdecksteine Mauerkrone und Stützpfiler Sandsteine Kantenlänge der Bruchsteine 10-70 cm einschließlich Gründung bis -0,30m unter OK Gelände, Material abbrechen, transportfähig zerkleinern, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist gefährlich, siehe auch Probe 30 Entsorgung wird gesondert vergütet Abbruchtechnologie nach Wahl des AN	98,000 m3		
Summe 1.5.1.	Abbrucharbeiten			
Summe 1.5.	Gefahrstoffsanierung KG 500			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Entsorgung			
1.6.1.	Entsorgung nicht gefährlicher Stoffe			
1.6.1.1	Schlackeputz_Abfallschlüssel 17 01 07_Z1.1 Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170107 hier Schlackeputz, schadstoffbelastet gemäß beiliegender Analyse (Probe 43), Zuordnung Z 1.1 (eingeschränkter offener Einbau, in hydrogeologisch günstigen Gebieten), nach LAGA BS, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zur Verwertungsanlage, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	5,630 t		
1.6.1.2	Ziegel mit Putz, Ziegel, Fliesen, Beton, Betonestrich_Abfallschlüssel 17 01 07_Z1.2 Position wie vor, jedoch: Ziegel mit Putz, Ziegel, Fliesen, Beton, Betonestrich, schadstoffbelastet gemäß beiliegender Analyse (Probe 8, 9 und 21), Zuordnung Z 1.2 (eingeschränkter offener Einbau, in hydrogeologisch günstigen Gebieten), nach LAGA BS,	142,620 t		
1.6.1.3	Ziegel mit Putz_Abfallschlüssel 17 01 07_Z2 Position wie 1.6.1.1, jedoch: Ziegel mit Putz, schadstoffbelastet gemäß beiliegender Analyse (Probe 5), Zuordnung Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen), nach LAGA BS,	49,990 t		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.1.4	Ziegel mit Rußablagerungen 17 01 07_DK I Position wie 1.6.1.1, jedoch: Ziegel mit Rußablagerungen, schadstoffbelastet gemäß beiliegender Analyse (Probe 49), Zuordnung >Z 2, Deponieklasse I gemäß Deponieverordnung	38,160 t		
1.6.1.5	Ausgleich/ Betonestrich_Abfallschlüssel 17 01 07_DK II Position wie 1.6.1.1, jedoch: Ausgleich/ Betonestrich, schadstoffbelastet gemäß beiliegender Analyse (Probe 18), Zuordnung >Z 2, nach LAGA BS, DK II gemäß Deponieverordnung	62,310 t		
1.6.1.6	Dachpappe_Abfallschlüssel 17 03 02 Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170302 Bitumengemische, (siehe Probe 2, 4, 19, 23, 28) nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	8,850 t		
1.6.1.7	Metall_Abfallschlüssel 17 04 07 Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170407 Metall, gemischt, nicht schadstoffbelastet,	1,460 t		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	in Behälter auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, es handelt sich zum Beispiel um Metalle des Deckenrasters, der Profile aus Trockenbauwänden oder dem Tor aus der Natursteinmauer, zur Anlage nach Wahl des AN, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.			
1.6.1.8	Kabel_Abfallschlüssel 17 04 11 Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	0,300 t		
1.6.1.9	Einschub (Sand, Bauschutt)_Abfallschlüssel 17 05 04_DK II Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Zuordnung >Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen), nach LAGA 1997 Boden, (siehe auch Probe 34, Probe D-10-11-056 ->Einschub aus Holzbalkendecke im Dachgeschoss und Probe D-10-11-055 -> Verfüllung Erdgeschoss) in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN, zur Anlage nach Wahl des AN, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen,	714,470 t		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

1.6.1.10

0,980 t

.....

.....

Faserplatte_Abfallschlüssel 17 06 04

Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170604 Dämmstoff, (siehe Probe 46)

in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zur
Beseitigungsanlage:
vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im
Entsorgungskonzept einzutragen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

1.6.1.11

0,290 t

.....

.....

Polystyrol_Abfallschlüssel 17 06 04

Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170604 Dämmstoff, (siehe Probe 22)

in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zur
Beseitigungsanlage:
vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im
Entsorgungskonzept einzutragen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Gemäß POP-Abfall-ÜberwV sind HBCD-haltige
Dämmstoffabfälle, die auf Baustellen als Monofraktion anfallen -
mit Konzentrationen ≥ 1.000 und < 30.000 mg/kg HBCD ohne
weitere abfallbestimmende Gefährlichkeitsmerkmale nicht mehr
als gefährlich eingestuft,

Dennoch unterliegen diese Abfälle dem Getrennt-Sammlungs-
Gebot, dem Vermischungsverbot. Außerdem unterliegt deren
Entsorgung weiter den für gefährliche Abfälle geltenden
Regelungen zu den Nachweis- und Registerpflichten des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Es ist davon auszugehen, dass das am Objekt auszubauende Polystyrol die vorstehenden HBCD-Werte nicht überschreitet.			
1.6.1.12	Gips mit Gewebe/Fasern 17 08 02_DK III	0,200 t		
	Bau- und Abbruchabfälle auf Gipsbasis, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170802 Baustoff auf Gipsbasis, Deponieklasse III gemäß Deponieverordnung, (siehe Probe 3) in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zur Verwertungsanlage, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.			
1.6.1.13	Gipskartonplatten_Abfallschlüssel 17 08 02_DK> III	18,020 t		
	Position wie vor, jedoch: Deponieklasse > III gemäß Deponieverordnung, (siehe Probe 15)			
1.6.1.14	gemischte Bau- und Abbruchabfälle_Abfallschlüssel 17 09 04	1,000 t		
	Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.1.15	HWL-Platten_Abfallschlüssel 17 09 04_DK >III nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle ohne gefährliche Stoffe, Deponieklasse > III gemäß Deponieverordnung (siehe Probe 42) in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zur Beseitigungsanlage, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	5,680 t		
Summe 1.6.1.		Entsorgung nicht gefährlicher ..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.2.	Entsorgung gefährlicher Stoffe			
1.6.2.1	Teerhaltige Sperrschichten entsorgen_Abfallschlüssel 17 01 06*	9,360 t		
	Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK I, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Schadstoff 2 Benzo(a)pyren, (siehe Proben P E8 und P E12) im geschlossenen Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zur Beseitigungsanlage, vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.			
1.6.2.2	Wandputz + Ziegel mit Putz_Abfallschlüssel 17 01 06*_DK I	534,450 t		
	Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Abfall ist gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 45 und 51), belastet nach Deponieverordnung für DK I, gemäß LAGA BS >Z2 in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.2.3	Naturstein + Putz_Abfallschlüssel 17 01 06*_DK II	228,000 t		
	Position wie vor, jedoch: Deponieklasse: II Material: Naturstein und Putz von der Mauer im Außenbereich schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 30)			
1.6.2.4	Gußasphalt und Schlackebeton_Abfallschlüssel 17 01 06*_DK >III	4,630 t		
	wie Position: 1.5.2, jedoch: schadstoffbelastet gemäß beigefügter Analyse (Probe 13 und 14), belastet nach Deponieverordnung für DK >III, gemäß LAGA BS >Z2 Material: Gußasphalt und Schlackebeton vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen,			
1.6.2.5	Dielung und Holz entsorgen_Abfallschlüssel 17 02 04*	111,000 t		
	Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 170204* Glas, Kunststoff und Holz, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.2.6	Einschub (Sand)_Abfallschlüssel 17 05 03*_DK I Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503* Boden und Steine, schadstoffbelastet gemäß beiliegender Analyse (Probe 33), belastet nach Deponieverordnung für DK I, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	313,320 t		
1.6.2.7	Auffüllung (Lehm)_Abfallschlüssel 17 05 03*_DK III Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503* Boden und Steine, schadstoffbelastet gemäß beiliegender Analyse (Probe 35), belastet nach Deponieverordnung für DK III, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	1.013,360 t		
1.6.2.8	Asbestpappen_Abfallschlüssel 17 06 01* gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170601* Dämmmaterial, das Asbest enthält, (siehe Probe 19) Bei der Probe wurden schwach gebundene Asbestfasern festgestellt. Gehalt Chrysotil > 40 % schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519, DGUV-Regel	0,050 t		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	101-004, in Behälter oder Spezialsäcken auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.			
1.6.2.9	Gipsplatten mit Asbest_Abfallschlüssel 17 06 01* Position wie vor, jedoch: Probe 55 und 57 Gehalt Chrysotil und Amphibol: 15-40 % vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen,	1,143 t		
1.6.2.10	Dämmstoffe entsorgen_Abfallschlüssel 17 06 03* Abfall ist gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 06 03* Dämmstoff, schadstoffbelastet durch WHO Fasern und gemäß beigefügter Analysen (Proben 1, 11, 16, 25, 50 und PII/5) in Behälter auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	9,670 t		
1.6.2.11	Dämmstoffe entsorgen_Abfallschlüssel 17 06 03*_DK III Position wie vor, jedoch: Deckenplatten mit Einstufung in Deponieklasse III siehe Probe 56	0,630 t		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen,			
1.6.2.12	Asbest (Dichtungskit)_Abfallschlüssel 17 06 05*	0,200 t		
	Installationsgeräte als Aufbaugerät, bis IP 44, wie Schalter, Steckdosen, Abzweigdosen, Taster, Dämmerungsschalter u.ä. (EAK Schlüssel 170605) mit asbesthaltigem Dichtungskitt. (siehe Probe 44) Die Zuleitung ist 30 cm vor dem Gerät abzuschneiden, in besondere Behältnisse zu legen, zu transportieren und fachgerecht zu entsorgen. Die Vorschriften des Arbeitsschutzes sind dabei zu beachten. Es handelt sich um ca. 65 Stück der oben genannten Elemente.			
1.6.2.13	sulfidhaltige Stoffe_Abfallschlüssel 17 09 03*	4,350 t		
	Abfall ist gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 09 03* Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten, (siehe Probe 47) in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zur Beseitigungsanlage, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.			
1.6.2.14	Auffüllung + Schlacke_Abfallschlüssel 19 01 11*	9,680 t		
	Abfall ist gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 190111* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, schadstoffbelastet, Die in der Materialprobe D-17-09-2041 erfolgte			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Radionuklidanalyse ergab auffällige Werte (vgl. Anlage IAF). Es wurden spezifische Aktivitäten von über 0,2 Becquerel/Gramm (Bq/g) gemessen. (Probe 10 und 7) in geschlossenen Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN zur Beseitigungsanlage, vorgesehene Annahmestelle ist vom Bieter im Entsorgungskonzept einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.			
	Summe 1.6.2.	Entsorgung gefährlicher Stoffe		
	Summe 1.6.	Entsorgung		
	Summe 1.	Gefahrstoffsanierung		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 0306107E0601
LV: 18O30119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.	Gefahrstoffsanierung	
1.1.	Gewerkespezifische Baustelleneinrichtung	
1.2.	Abbrucharbeiten KG300- 400	
1.3.	Gefahrstoffsanierung KG 300	
1.4.	Gefahrstoffsanierung KG 400	
1.5.	Gefahrstoffsanierung KG 500	
1.6.	Entsorgung	
Summe 1. Gefahrstoffsanierung		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 0306107E0601

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8

LV: 18030119

Gefahrstoffsanierung

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.1.	Gewerkespezifische Baustelleneinrichtung	
1.1.1.	Allgemeine Baustelleneinrichtung	
1.1.2.	Baustelleneinrichtung für Abschottungen / Demontagebe..	
Summe 1.1. Gewerkespezifische Baustellenei..		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.2.	Abbrucharbeiten KG300- 400	
1.2.1.	Abbruch KG300	
1.2.2.	HLS Demontagen KG400	
1.2.3.	ELT Demontagen KG400	
Summe 1.2. Abbrucharbeiten KG300- 400		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.3.	Gefahrstoffsanierung KG 300	
1.3.1.	Freilegen von Bereichen mit gefährlichen Abfällen	
1.3.2.	Rückbau gefährlicher Abfälle	
	Summe 1.3.	Gefahrstoffsanierung KG 300

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18O30119 **Gefahrstoffsanierung**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.4.	Gefahrstoffsanierung KG 400	
1.4.1.	Demontagen ELT	
1.4.2.	Demontagen HLS	
Summe 1.4. Gefahrstoffsanierung KG 400		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 0306107E0601 **Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8**
LV: 18030119 **Gefahrstoffsanierung**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.5.	Gefahrstoffsanierung KG 500	
1.5.1.	Abbrucharbeiten	
	Summe 1.5.	Gefahrstoffsanierung KG 500

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 0306107E0601
LV: 18030119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.6.	Entsorgung	
1.6.1.	Entsorgung nicht gefährlicher Stoffe	
1.6.2.	Entsorgung gefährlicher Stoffe	
Summe 1.6. Entsorgung		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 0306107E0601
LV: 18O30119

Grundsanierung Amtsgericht/PR FG, Beethovenstr. 8
Gefahrstoffsanierung

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
LV	18O30119	
1.	Gefahrstoffsanierung	
Summe LV		18O30119 Gefahrstoffsanierung

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

Bruttosumme **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 107

Die Vortexte zum LV wurden gelesen und beachtet.

Die Unterschrift ist auf beiliegendem
Formblatt "**ANGEBOT**" zu leisten!