



Planverfasser ...
Stadtverwaltung Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen

Tel.: 02651 / 88 - 3002
Fax: 02651 / 88 - 53000

sarah.swierczek@mayen.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

H-2021-08

Abriss eines Wohngebäudes in Alzheim

Bauvorhaben

Abbrucharbeiten

An der Kirche 1

56727 Mayen-Alzheim

-

Leistung (LV)

01

Abbruch und Freilegungsarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

**Stadtverwaltung Mayen
Rosengasse 2 - Vergabestelle Raum 323
56727 Mayen**

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis (mit Kopfinformation bis LV-Ebe

Leistungsverzeichnis

Projekt (H-2021-08)

Abriss eines Wohngebäudes in Alzheim

Leistung (LV)

01 Abbruch und Freileigungsarbeiten

Bauvorhaben

Abbrucharbeiten An der Kirche 1 56727 Mayen-Alzheim

Bauherr

Stadtverwaltung Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen

Telefon 02651 / 88 - 3002
Fax 02651 / 88 - 5300

sarah.swierczek@mayen.de

Ansprechpartner...
Frau Sarah Swierczek

Planverfasser / Ausschreibung

Stadtverwaltung Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen

Telefon 02651 / 88 - 3002
Fax 02651 / 88 - 53000

sarah.swierczek@mayen.de

Ansprechpartner: ...
Frau Sarah Swierczek

Bauleitung

Stadtverwaltung Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen

Telefon 02651 / 88 - 3002
Fax 02651 / 88 - 53000

sarah.swierczek@mayen.de

Ansprechpartner: ...
Frau Sarah Swierczek

Ansprechpartner / Bemerkung

Bei Fragen rund um das LV wenden Sie s...
die Vergabestelle, Herrn Marvin Krechel, ...
erläutern Ihr Anliegen über Subreport

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (sarah.swierczek@mayen.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Abriss eines Wohngebäudes in Alzheim (H-2021-08)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: -
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettb...

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

Abriss eines Wohngebäudes in Alzheim (H-2021-08)

01	LV	Abbruch und Freilegungsarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Vorbemerkungen, Vertragsbedingungen und technische Vorschriften	5
10	Titel	Abbrucharbeiten	7
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	10

Leistungsverzeichnis

Abriss eines Wohngebäudes in Alzheim (H-2021-08)

01	LV	Abbruch und Freilegungsarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen, Vertragsbedingungen und technische Vorschriften		
Allgemeine Vorbemerkungen		
1. Maßgebend für die nachstehend ausgeschriebenen Arbeiten sind: VOB/A, B und C 2019 VOB-DIN 18382 Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen VOB C, DIN 18459 2. Als selbstverständlich wird vorausgesetzt, dass sich die Anbieter vor der Preisermittlung mit allen Vertragsbedingungen, Plänen, Zeichnungen sowie den Bau- und örtlichen Verhältnissen vertraut gemacht haben. Die Teilnahme am Ortstermin am XX.XX.XXXX um XX:XX Uhr ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Ausschreibung. Angebote, bei denen der Bieter nicht an diesem Termin teilgenommen hat, werden vom Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen. Der Bieter verpflichtet sich dazu, die abzubrechenden Gebäude beim Ortstermin in Augenschein zu nehmen und sich ein Bild über die Herausforderungen der Maßnahme zu machen. Fragen dürfen und sollen gestellt werden. Diese werden ausschließlich über Subreport seitens des Auftraggebers beantwortet, wegen der Chancengleichheit. Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebots zu klären. Nachträgliche Preisnachforderungen jeglicher Art werden nicht anerkannt. Der Bieter hat sich mit der Örtlichkeit vertraut zu machen. Ein Anspruch auf Nachforderung wegen Unkenntnis der Örtlichkeit wird ausgeschlossen. 3. Die folgenden Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei: - Bericht der Gebäudeschadstoffuntersuchung - Grundrisse - Lageplan 4. Die Rechnungen sind 2-fach im Original an die Stadtverwaltung Mayen zur Prüfung zu übersenden. 5. Der Auftragnehmer ist vor Ausführung seiner Arbeiten verpflichtet, die Maße der Rohbauarbeiten mit den Maßen der Ausführungszeichnungen zu vergleichen. Vorhandene Mängel und fachliche Fehler der Vorarbeiten - soweit diese durch Sinneswahrnehmung überprüfbar sind und die Güte der anschließenden Arbeiten beeinträchtigen können - sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. 6. Strom, Wasser und Toilettenanlagen sind auf der Baustelle vorhanden und werden dem Auftragnehmer zur Nutzung zur Verfügung gestellt. 7. Für die sichere Lagerung seiner Gerätschaften und für die Unterbringung der Handwerker muss der Auftragnehmer selbst sorgen. 8. Nachbargebäude und -grundstücke sind gegen Verunreinigungen und vor Schaden zu schützen. Entstandene Schäden an Nachbargrundstücken sowie -gebäuden gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Schäden, die bei der Lagerung, beim Umladen oder Transport durch den Auftragnehmer außerhalb der Arbeitsfläche oder des Flurstücks verursacht werden, gehen zulasten des Auftragnehmers. Sämtliche durch Arbeiten verursachten Verunreinigungen von Wegen, Straßen und allen anderen Bereichen außerhalb des Flurstücks sind arbeitstäglich und unaufgefordert zu beseitigen. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet. 9. Die Einheitspreise umfassen die Lieferung und den Abtransport des gesamten Materials und die Ausführung aller Arbeiten einschließlich aller Nebenleistungen, sowie die erforderlichen Gerüste. 10. Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB. - Teil C 2019. 11. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle in einem ordentlichen Zustand zu halten. Arbeitsmaterialien und Maschinen sind geordnet zu lagern. Anfallender Schutt ist auf eine vom Auftragnehmer zu wählende öffentliche Bauschutt - Deponie abzufahren. Das Erleichtern außerhalb der		

Leistungsverzeichnis

Abriss eines Wohngebäudes in Alzheim (H-2021-08)

01	LV	Abbruch und Freilegungsarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen, Vertragsbedingungen und technische Vorschriften		
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Toilettenanlagen ist untersagt – die dafür zur Verfügung gestellten Toilettenanlagen sind zu verwenden. 12. Die Baustellensprache ist Deutsch. 13. Das beigefügte Schadstoffgutachten ist Vertragsbestandteil und zu beachten. Den im Schadstoffgutachten benannten Anweisungen mit den festgestellten Schadstoffen ist Folge zu leisten. Des Weiteren sind die Regeln für Gefahrstoffe "Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten", die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), sowie die Abfall- und Reststoffüberwachungs-Verordnung (AbfRestüberwV) beachten und einzuhalten. 14. Die Gebäude sind inklusive Fundamente, Sohlen, Kellersohlen, Kellerfundamente, etc. abzurechen. Das gesamte Gelände ist nach erfolgter Abbruchmaßnahme von allen Schuttresten zu säubern, zu füllen und zu sichern. 15. Der Auftragnehmer hat für die Dauer der Ausführung seiner Baustelle diese entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften, der Straßenverkehrsordnung etc. zu sichern. Des Weiteren sind berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsbestimmungen und die Arbeitsschutzvorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten und einzuhalten. Die hierfür erforderlichen Einrichtungen sind zu liefern, für die Dauer der Baumaßnahme vorzuhalten und nach der Fertigstellung zu beseitigen. 16. Die abzurechenden Materialien müssen entsprechend ihrer Deponie und Entsorgungsrichtlinien sortiert, in Containern gelagert und abtransportiert werden. Der kalkulierte Preis enthält alle Kosten einschließlich der Entsorgung auf der Deponie. 17. Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken usw. sind durch den Auftragnehmer zu sichern. 18. Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabel, Dränen, Kanälen und dergleichen beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern anhand von Bestandsplänen, Ortsterminen und den dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten. Er trägt die Verantwortung dafür, dass die Leitungen nicht beschädigt werden. Nicht mehr benötigte Leitungen sind fachgerecht zu entsorgen. Versorgungsleitungen der öffentlichen Hand sind mit höchster Sorgfalt zu behandeln und dürfen - falls noch in Betrieb - nicht zu Schäden kommen. Für eventuelle Schäden an öffentlichen Leitungen, die noch in Gebrauch sind, trägt der Auftragnehmer die volle Verantwortung und Kosten. 19. Gas, Wasser, Telefon und Strom werden vom Auftraggeber abgeklemmt. Der Auftragnehmer hat dies vor Aufnahme seiner Tätigkeit zu überprüfen. 20. Zum Schutz unserer Umwelt ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, den anfallenden Bauschutt, die Bodenaushubmaterialien und weitere abgebrochene Materialien gemäß ihrer jeweiligen Vorschriften zur Entsorgung und gemäß des Abfallbeseitigungsgesetzes (AbfG) sowie des Landesabfallgesetzes (LAbfG) zu entsorgen. Der Auftragnehmer hat außerdem zu bescheinigen, dass das anfallende Abbruchgut auf einer dazu gesetzlich zugelassenen Deponie entsorgt wird. Ebenso sind eingereichte Rechnungen zusammen mit Bescheinigungen vorzulegen, die belegen, dass die Deponie- und Containergebühren seitens des Auftragnehmers bezahlt wurden. 21. Das Entzünden von Holz oder Feuer generell ist auf der Baustelle untersagt. 22. Die Baustelle ist nach Abschluss schnellstmöglich zu räumen. Geht der Auftragnehmer einer entsprechenden Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach, so kann der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten des Auftragnehmers räumen lassen. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze, Zu- und Abfahrtswege sind nach der Räumung im ursprünglichen Zustand zurückzugeben, wenn keine andere Regelung vorgesehen ist. Wenn nichts		

Leistungsverzeichnis

Abriss eines Wohngebäudes in Alzheim (H-2021-08)

01	LV	Abbruch und Freileigungsarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen, Vertragsbedingungen und technische Vorschriften		
anderes bestimmt ist, müssen die Arbeiten zur Baustellenräumung spätestens zwei Wochen nach Abnahme der Bauleistungen abgeschlossen sein. 23. Die Baustelle ist vor Beginn der Abbrucharbeiten entsprechend zu sichern, sodass Unbefugte keinen Zugang zur Baustelle erhalten. Bauzäune, Absperrungen, Gerüste und sonstige Sicherheitsmaßnahmen sind vor Beginn der Tätigkeit bis nach Abschluss und endgültiger Räumung der Baustelle nach Beendigung der Abbrucharbeiten aufzustellen bzw. durchzuführen. Montagekosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Im Falle von Umleitungen ist das Ordnungsamt rechtzeitig vom Auftragnehmer zur Abstimmung mit einzubeziehen. 24. Eine Auskunft zu dem betreffenden Grundstück bezüglich des staatlichen Kampfmittelräumdienstes ist vom Auftragnehmer selbständig einzuholen, da die Stadt Mayen während des 2. Weltkrieges stark betroffen war. Sollten Kampfmittel während der Abbrucharbeiten gefunden werden oder ein Verdacht auf Kampfmittel bestehen, sind sämtliche Arbeiten unverzüglich einzustellen. Die Bauleitung, das Ordnungsamt und der Kampfmittelräumdienst sind in diesem Falle sofort vom Auftragnehmer in Kenntnis zu setzen. 26. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Bieter, dass er sich mit den Gegebenheiten umfassend befasst hat, dass er die Vorbemerkungen und alle damit einhergehenden Bedingungen akzeptiert, dass er sich ausgiebig mit der Örtlichkeit der Maßnahme beschäftigt hat und dass keine Unklarheiten bestehen.		
10 Titel Abbrucharbeiten		
10.1	Baustelleneinrichtung und Kennzeichnung der Baustelle Der Bieter hat sich an Ort und Stelle über die Möglichkeiten der Baustelleneinrichtung zu unterrichten. Vor Einrichtung der Baustelle ist der Arbeitsablauf mit der Bauleitung zu koordinieren. <u>Baustelleneinrichtung</u> Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben - Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. vorhalten und unterhalten. <u>Kennzeichnung der Baustelle</u> Baustelle im Innenstadtbereich und alle zugehörigen Baustellenteile nach den Vorschriften der StVO mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen kennzeichnen oder absperren (einschl. vorübergehendem Entfernen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen und Leuchteinrichtungen). Hierfür benötigtes Gerät vorhalten und beleuchten, einschl. der Betriebskosten für die gesamte Bauzeit bis zur	
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Abriss eines Wohngebäudes in Alzheim (H-2021-08)

01	LV	Abbruch und Freilegungsarbeiten		
10	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verkehrsfreigabe. Die benötigten Flächen sind anschließend in den geplanten oder Originalzustand zu versetzen. Das Aufstellen eines Beschilderungsplanes und die Abstimmung mit den Behörden sind einzurechnen, ebenso die laufende Ergänzung und Änderung im Zuge des Baufortschritts.			Übertrag:
		1 Psch		GP
10.2	Totalabbruch, Entsorgung und verfüllen <u>Totalabbruch:</u> Der Abbruch der gesamten auf dem befindlichen Gebäude des Grundstück, erfolgt wie in den allgemeinen Vorbemerkungen beschrieben. Die Gebäude wurden vorab entrümpelt. Die Maße der abzubrechenden Gebäude sind dem beiliegenden Grundrissplan zu entnehmen. Die auf den Plänen angegebenen Maße sind vor Abgabe des Angebots vom Bieter zu prüfen und für seine Kalkulation zu berücksichtigen. Abzubrechen sind das Hauptwohnhaus, die daran angebaute Scheune mit Stall und das separate Stall-Gebäude. Das Haupthaus hat einen Kaminschacht, in dem Ruß vorhanden ist. Dies ist zwingend zu beachten und mit einzukalkulieren. Das beiliegende Schadstoffgutachten ist zu beachten und einzuhalten. Die daraus resultierenden Kosten sind im Pauschalpreis mit einzukalkulieren. Sämtliche weitere Kostenfaktoren können bei dem gemeinsamen Ortstermin am XX.XX.XXXX um XX:XX Uhr begutachtet werden und sind in dem Pauschalpreis mit einzukalkulieren. Nachträgliche Preisaufschläge werden nicht akzeptiert. <u>Entsorgung:</u> Sämtliche abgebrochenen Materialien sind zu sammeln, nach Stoffen zu trennen und fachgerecht zu entsorgen. Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren. Das beiliegende Schadstoffgutachten ist zu beachten und einzuhalten. Die daraus resultierenden Kosten sind im Pauschalpreis mit einzukalkulieren. Sämtliches Material wird nach dem Begleitscheinverfahren und der Nachweisverordnung abtransportiert. Die Erstellung der Begleitscheine und Entsorgungsnachweise sind in dem Pauschalpreis mit einzurechnen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Abriss eines Wohngebäudes in Alzheim (H-2021-08)

01	LV	Abbruch und Freilegungsarbeiten		
10	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Des Weiteren sind alle Kosten wie z.B. evtl Mautgebühren, evtl. gesonderte Transportmaßnahmen ,evtl. Gebühren für die Verwertung oder Entsorgung (Deponiegebühren) und evtl. Aufwand für separierung in den Pauschalpreis mit einzukalkulieren. Die Entsorgungsstellen sind durch den Auftragnehmer vorzuschlagen Der Auftragnehmer haftet für alle Folgen, die durch eine nicht vertragsgemäße Entsorgung entstehen. Der Auftragnehmer übernimmt die Pflichten als Erzeuger, Transporteur und Entsorger bis zur Übernahme durch den Betreiber der Entsorgungsanlage. <u>Verfüllen:</u> Verfüllung der Baugrube mit Recyclingmaterial Liefern und verfüllen Material: frostsicher Körnung: 0-45 / 0-80 Verdichtungsgrad: 98 % Oberboden ist zu liefern und anzudecken Rasensat mit Regelsaatgutmischung (RSM 7.1.1) inkl. Einigeln und Abwalzen inklusive. Saatgutmenge: 20 g/m²			Übertrag:
		1 Psch		GP
Summe Titel 10			Abbrucharbeiten, Netto:	

LV-Zusammenfassung

Abriss eines Wohngebäudes in Alzheim (H-2021-08)

01	LV	Abbruch und Freilegungsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR	
10	Titel	Abbrucharbeiten	7	
Summe LV 01 Abbruch und Freilegungsarbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				