

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Gewerk 5 - Abbruch- Rohbauarbeiten II -

BAUVORHABEN: Umbau und Modernisierung Regelschule Eisfeld

BAUORT: Kirchplatz 6
98673 Eisfeld

AUFTRAGGEBER: Landratsamt Hildburghausen
Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen

SUBMISSION: 16.07.2018, 10:40 Uhr

AUSFÜHRUNGSTERMIN: 01.08.2018 - 04.05.2019

Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Tag der Eröffnung des Angebotes. Bis zum Ablauf der Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden. Der Zuschlag wird durch den Auftraggeber erteilt.

Der Unterzeichnete erachtet sich, aufgrund genauer Prüfung der Verhältnisse den Vertragsgegenstand nach unterschrieblicher Anerkennung aller Vertragsbestandteile, unter Bindung bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist, zu den in diesem Leistungsverzeichnis angebotenen Einheitspreisen um die voraussichtliche

Gesamtsumme von EUR

in Worten:

(Euro)
auszuführen.

..... den,
Bieter, Stempel und Unterschrift

Projekt- u. Leistungsbeschreibung

Das Landratsamt Hildburghausen plant die Sanierung und Modernisierung des Schulstandortes Eisfeld mit der dazugehörigen Grundschule, Regelschule und Freianlagen zu einem campusartigen Schulstandort.

Die Baumaßnahmen sollen zeitgleich ausgeführt werden.

Das Gebäude der Regelschule Eisfeld steht unter Denkmalschutz und die bauliche Hülle befindet sich in wesentlichen Teilen noch im Zustand der ursprünglichen Errichtung. Den Belangen des Denkmalschutzes ist bei der Sanierung besonders Rechnung zu tragen.

Verschiedene Teilmodernisierungen wurden ab den 1990-er Jahren durchgeführt. Grundlegende Verbesserungen wurden jedoch nicht erreicht.

Mit der geplanten Sanierung und Modernisierung sollen die vorhandenen Defizite beseitigt bzw. deutlich reduziert werden.

Sanierungsziel:

- Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude

- Einbau eines Aufzuges

- Angleichung des Bodenniveaus

- Bautechnische Sanierung und Modernisierung

- Sanierung der Räumlichkeiten vom KG bis zum DG

- Sanierung der Dachkonstruktion und Dacheindeckung, Dachklempner

- Sanierung der Außenfassade, Klinker-u. Naturstein

- Energetische Verbesserung von Bauteilen

- Verbesserung des Schallschutzes

- Einbau einer Pelletheizung

- Erneuerung der gesamten haustechnischen Ver- u. Entsorgungsleitungen

- Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen

- Baulicher Brandschutz

- Brandschutztechnische Ertüchtigung nach Vorgabe des BSK

Planung:

Der AG beauftragte für die Baumaßnahme die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes.

Gebäudedaten:

Bruttogrundfläche Untergeschoss ca. 820 m²

Bruttogrundfläche Erdgeschoss: ca. 696 m²

Bruttogrundfläche 1.Obergeschoss: ca. 696 m²

Bruttogrundfläche 2.Obergeschoss: ca. 696 m²

Bruttogrundfläche Dachgeschoss: ca. 696 m²

Gebäudelänge: ca. 58 m

Gebäudebreite: ca. 14 m

Gebäudehöhe: ca. 18 m Traufe

Gebäudehöhe: ca. 20,50 m First

Hauptgebäude, 4- geschossig + Dachboden

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten

Die Baustelle befindet sich im Altstadtkern der Stadt Eisfeld, Kirchplatz 6. Erschlossen durch das innerstädtische Straßennetz, Justus-Jonas-Straße - Wallgasse - Kirchberg.

Die Zufahrt über dieses Straßennetz ist beengt.

Es wird angeraten, die örtlichen Gegebenheiten vor Angebotsabgabe zu besichtigen, um alle Einflussfaktoren abwägen und einkalkulieren zu können.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immission udgl.

- keine -

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Das Baufeld ist fast ebenerdig und wird 3-seitig von Gebäuden begrenzt.

Die Baustelle liegt unmittelbar an der Straße.

- Siehe Projektbeschreibung -

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Gegebenenfalls ist mit Schülerverkehr zu rechnen.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

- Siehe Baustelleneinrichtungsplan, beigelegt -

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit Transporteinrichtungen

- keine -

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie, Abwasser

Die Hauptanschlüsse für Wasser und Strom werden vom AG bereitgestellt.

Erforderliche Unterverteilungen sind in eigener Zuständigkeit in der erforderlichen Anzahl und Dimensionierung durch den AN selbst zu installieren.

Dies ist mit einzukalkulieren.

Einbehalte durch den AG für

Bauwasser: 0,1 % der Nettoschlussrechnungssumme

Baustrom: 0,1 % der Nettoschlussrechnungssumme

WC- Nutzung: 0,1 % der Nettoschlussrechnungssumme

Bauwesenversicherung: 0,3 % der Nettoschlussrechnungssumme

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume

Flächen für die Baustelleneinrichtung werden vom AG im abgesperrten Bereichen im begrenzten Maße zur Verfügung gestellt.

Baustelleneinrichtungsflächen und Arbeitsflächen -

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund

- Siehe Baugrundgutachten-

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern

- Siehe Baugrundgutachten -

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

- keine -

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung

- keine -

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle

In unmittelbarer Umgebung der Baustelle befinden sich Wohngebäude.

Hinsichtlich der Lärmbelastungen ist hierauf Rücksicht zu nehmen.

Lärmintensive Arbeiten dürfen nach 20:00 Uhr nur in Ausnahmefällen, nach Zustimmung durch den AG, ausgeführt werden. Das Gesetz gegen Baulärm hat volle Gültigkeit und ist einzuhalten.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Grenzsteine

- keine-

0.1.15 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen

Leitungsbestand im Gehwegbereich/ Hofbereich Wasser, Strom,

Abwasser, Gas - Telekom: Telefonleitungen

0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle

- Siehe Punkt 0.1.15 -

Sonst nicht bekannt.

0.1.18 Gegebenenfalls gem. Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen

- keine -

0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer von Leitungen, Kabel udgl.

Freigelegte Kabel und Leitungen sind gegen Beschädigungen zu schützen.

Überfahrbare öffentliche Flächen sind zu schützen und gegebenenfalls wie im Ursprung

herzustellen. Öffentliche Flächen sind ständig sauber zu halten.
Anschlusspunkte für Bekämpfung von Gefahren(Hydranten, Schieber udgl.) müssen dauerhaft ungehindert zugänglich sein.

0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen

- Siehe Punkt 0.1.12 -

0.1.21 Art und Zeit der vom AG veranlassten Vorarbeiten

- Keine -

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Mit Beginn der Abbruch-u. Rohbauarbeiten werden auch Bauarbeiten anderer Gewerke ausgeführt. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgen zeitversetzt..

Der Bauablauf erfordert technologisch bedingte Unterbrechungen der einzelnen Gewerke, was zu mehrmaligen Anfahrten auf die Baustelle führt. Diese Unterbrechungen sind in den Einheitspreisen der jeweiligen Gewerke mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen

Der AN hat für die Dauer seiner Leistungen einen detaillierten Bauablaufplan, unter Einhaltung der vorgegebenen Ausführungsfrist zu erstellen, aus dem auch ersichtlich ist, wann Vorleistungen erforderlich sind, die für die Ausführung seiner Leistungen benötigt werden.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Leistungen ohne Stillstandszeiten, in Abstimmung mit den anderen Gewerken durchgängig ausgeführt werden können.

Die Ausführung der Rohbauarbeiten erfolgt in mindestens drei Bauabschnitten, die zeitlich voneinander getrennt sind.

Dies ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Verlängerungen der Ausführungsfristen wegen Unterbrechungen der Ausführung und Behinderungen begründen keine Ansprüche auf besondere Vergütung.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung

- keine -

0.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen

- keine -

0.2.4 Besondere Anforderungen an die BE

Beseitigung von Schäden, die der AN durch Nutzung an Straßen, Plätzen, Gehwegen und öffentlichen Flächen verursacht hat und Reinigung derselben bei verursachter Verschmutzung.

0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherheit des Verkehrs

- keine -

0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf-u. Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten

- entfällt -

0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste

- entfällt -

0.2.8 Vorhaltung von Gerüsten, Hebezeugen, Lagerflächen udgl. für andere Unternehmen

- entfällt -

0.2.9 Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen

- entfällt -

0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereiteten Stoffen und nicht genormten Stoffen

- entfällt -

0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit von Stoffen

- keine -

0.2.12 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs-u. Gütenachweise

Eignungs-u. Gütenachweise sind in eigener Zuständigkeit des AN nach den geltenden Vorschriften zu erbringen und dem AG vorzulegen. Siehe auch hierzu Positionen im LV.

0.2.13 Bedingungen und Verwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen

- entfällt -

0.2.14 Art, Zusammensetzung und Mengen der zu entsorgenden Böden, Stoffe

- entfällt -

0.2.15 Art, Anzahl und Menge der Stoffe, die vom AG beigestellt werden

- keine -

0.2.16 Abladen, Lager und Transport von Stoffen durch den AG

- entfällt -

0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer

- keine -

0.2.18 Mitwirkung beim Einstellen von Anlagenteilen

- entfällt -

0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

- keine -

0.2.20 Übertragung der Wartung

- entfällt -

0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Die Abrechnung erfolgt nach örtlichen Aufmaß.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Abweichungen von den ATV DIN 18299 bis ATV DIN 18459

- entfällt -

0.3.2 Abweichende Regelungen von der ATV DIN 18299

- entfällt -

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen

- entfällt -

0.4.2 Besondere Leistungen

- entfällt -

0.5 Abrechnungseinheiten

Förderungen für die Baumaßnahme

Für die Baumaßnahme werden staatliche Fördermittel bereitgestellt.

Dokumentationen

Unabhängig von denen in dem Leistungsverzeichnis geforderten Nachweisen ist bis zur Bauabnahme vorzulegen:

- Schriftliche Bestätigung, dass die Arbeiten/ Leistungen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden
 - Bauleitererklärung
 - Materiallieferscheine
 - Bautagebuch
 - Nachweise zum Brandschutz der eingesetzten Materialien und Bauteile
-

Versicherung

Der AG hat für die Baumaßnahme eine Bauwesensversicherung abgeschlossen.
Die anteiligen Kosten des AN hierfür betragen 0,3% der Nettoschlussrechnungssumme.

Für die Ausschreibung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung sind maßgebend die Vorschriften der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Ausgabe 2016).

- VOB Teil A DIN 1960, Ausgabe 2016
- VOB Teil B DIN 1961, Ausgabe 2016
- VOB Teil C DIN 18299 ff, Ausgabe 2016

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen DIN 18300 Erdarbeiten

Die Abschnitte 0 - 5 der ATV umfassen den sachlichen Geltungsbereich.
Ergänzend hierzu wird:

- keine -

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen DIN 18306 Entwässerungskanalarbeiten

Die Abschnitte 0 - 5 der ATV umfassen den sachlichen Geltungsbereich.
Ergänzend hierzu wird:

- keine -

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen DIN 18330 Maurerarbeiten

Die Abschnitte 0 - 5 der ATV umfassen den sachlichen Geltungsbereich.
Ergänzend hierzu wird:

- keine -

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen DIN 18331 Betonarbeiten

Die Abschnitte 0 - 5 der ATV umfassen den sachlichen Geltungsbereich.
Ergänzend hierzu wird:

- keine -
-

**Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
DIN 1836 Abdichtungsarbeiten**

Die Abschnitte 0 - 5 der ATV umfassen den sachlichen Geltungsbereich.
Ergänzend hierzu wird:

- keine -

**Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
DIN 18459 Abbruch- u. Rückbauarbeiten**

Die Abschnitte 0 - 5 der ATV umfassen den sachlichen Geltungsbereich.
Ergänzend hierzu wird:

- keine -

**Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
DIN 18451 Gerüstbauarbeiten**

Die Abschnitte 0 - 5 der ATV umfassen den sachlichen Geltungsbereich.
Ergänzend hierzu wird:

- keine -

Baubeginn: 01.08.2018

Bauende: 04.05.2019

Zur Beachtung !

Im gesamten Gebäude ist die Verwendung von offenen Flammen jeglicher Art, Schweiß- und Lötarbeiten, Trennschleifarbeiten etc. nur unter vorheriger Beantragung einer gesonderten Schweißerlaubnis/ Erlaubnis für Trennschleifen möglich.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Baustelleneinrichtung				
1.1	Baustelleneinrichtung Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Baustraße, Bauweg - Lager- und Arbeitsplatz - Lagerraum, Werkstatt, Magazin, Unterkunft/ Aufenthaltsraum für Beschäftigte - Maschinen, Geräte, Hilfsmittel - Kranaufstellung, Vorhaltung, Abbau, incl. Einzäunung - Einholen der erforderl. Erlaubnisscheine für Erdarbeiten (Schachtscheine) aller Ver- und Entsorgungsträger für das gesamte Grundstück - Baustellenbeleuchtung - Material - Vorhaltekosten - Lohnkosten - Personalkosten - Schützen der Grenzen zu Nachbargrundstücken - Sicherungsmaßnahmen, insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, auf Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. der Säuberung. Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.				
			psch		
1.2	WC- Kabine bereitstellen WC- Kabine antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen. Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen. Regelmäßige Ver- und Entsorgung, Säuberung und Vorhaltung. Nutzungsdauer: 8 Monate August 2018- September 2018 April 2019- September 2019				
		2	St		
1.3	Sanitär- Container Sanitär- Container, für die Nutzung der am Bau beteiligten Unternehmen, antransportieren, aufstellen, betriebsfertig anschließen, incl. heranführen der Ver- u. Entsorgungsmedien und nach Beendigung der Bauarbeiten abtransportieren. Ausstattung: 2 x WC- Anlagen, 2 x Urinal, 2 x Waschbecken, einschl. Beleuchtung und Beheizung. Grundvorhaltung : 4 Wochen vorhalten und unterhalten Nutzungsdauer: Oktober 2018 bis März 2019				
		1	St		
1.4	Sanitär- Container Sanitär- Container, für die Nutzung der am Bau beteiligten Unternehmen, antransportieren, aufstellen, betriebsfertig anschließen, incl. heranführen der Ver- u. Entsorgungsmedien und nach Beendigung der Bauarbeiten abtransportieren. Ausstattung: 2 x WC- Anlagen, 2 x Urinal, 2 x Waschbecken, einschl. Beleuchtung und Beheizung.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Grundvorhaltung : 4 Wochen vorhalten und unterhalten Nutzungsdauer: Oktober 2019 bis Februar 2020	1	St		
1.5	Sanitär- Container, vorhalten Sanitär- Container für die Nutzung der am Bau beteiligten Unternehmen vorhalten und unterhalten. Kosten für Strom und Wasser trägt der AG. Vorhaltdauer: Oktober 2018 bis März 2019, 6 Monate	6	Mt		
1.6	Sanitär- Container, vorhalten Sanitär- Container für die Nutzung der am Bau beteiligten Unternehmen vorhalten und unterhalten. Kosten für Strom und Wasser trägt der AG. Vorhaltdauer: Oktober 2019 bis Februar 2020, 5 Monate	5	Mt		
1.7	Bauwasseranschluß Bauwasseranschluss herstellen, vorhalten, auch für Fremdfirmen nutzbar, nach Fertigstellung des Bauwerks abbauen. Die behördlichen Anträge für die Einrichtung und Beseitigung der Anlage sind ohne Mitwirkung des AG zu stellen. Ausführung wie folgt: - ausreichend dimensioniert für die Versorgung des gesamten Baustellenbetriebs - mit Wasseruhr - Entnahmestellen in genügender Anzahl, Abgang 1/2 " und 3/4 ", 4 Stück	1	St		
1.8	Bautafel, Grundgerüst Bautafel- Grundgerüst liefern und aufstellen, incl. statischer Berechnungen in folgender Ausführung: - Holz- oder Metallkonstruktion (rostfrei) gestrichen - aus Pfosten, Verbindungsteilen und Streben - stabil und verwindungsfrei - standsicher in den Boden einbauen Die Befestigung des gesamten Bautafelgerüsts hat nach Anweisung der Bauleitung zu erfolgen und ist in den Preis einzurechnen. - Abmessung b / h: ca. 6,00 / 2,00 m - Vorhaltdauer: gemäß den vorgesehenen Ausführungsterminen, 16 Monate - Unterkante Einzelbauschilder: ca. 1,80 m über Gelände	1	St		
1.9	Bautafel komplett, 4,00 / 2,00 m Bautafel komplett, mit glatter Oberfläche incl. Grundkonstruktion und Aussteifung sowie Lackierung, Beschriftung und Bildmontage(nach Angabe AG, Bereitstellung Bild durch AG) mehr/einfarbig, auf Grundgerüst liefern und montieren und später wieder abbauen. Größe: 4,00 / 2,00 m Standzeit ca. 16 Monate	1	St		
1.10	Bautafel / Firmenliste				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Bautafel / Firmenliste je nach Baufortschritt passend zum Bautafel-Grundgerüst, beschriften lassen und montieren. Größe: 2,00 x 0,30 m	15	St		
1.11	Deckenöffnung behelfsmäßig umwehren Decken- und Bodenöffnung behelfsmäßig Umwehren, durch Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Trag- und Unterkonstruktion sowie der erforderl. Aussteifungen entsprechend Unfallverhütungsvorschrift. Höhe: 1,10 m Vorhaltedauer: 4 Monat	45	m		
1.12	Deckenöffnungen abdecken Deckenöffnungen einschl. erforderl. Abstützungen, unverschiebbar, begehbar, abdecken, auch Kleinflächen. Vorhaltedauer: 4 Monat	30	m²		
1.13	Bautür behelfsmäßig verschließbar Behelfsmäßige Bautür, einbauen, vor- und unterhalten, beseitigen, incl. erforderlicher Unterkonstruktionen und Anpassung an bestehendes Öffnungsmaß. Schloß: PZ- Schloß mit Profilzylinder, jeweils 6 Schlüssel Lichte Weite: ca. 1,10 m Höhe: ca. 2,00 m	2	St		
1.14	Öffnungen verschließen Öffnungen, wie Durchgänge udgl., mit Seekieferplatten und Unterkonstruktion, dauerhaft verschließen, nach Abschluss der Arbeiten demontieren und entsorgen.	22	m²		
1.15	Folienrahmen Folienrahmen in unterschiedlichen Größen für Abdeckung von Türen und Fenstern in Fassadenflächen udgl. einbauen, unterhalten und wieder abbauen. Unterkonstruktion Holzrahmen. Vorhaltung: 2 Monate Öffnungsgrößen: von 1,5 m² bis 6,00 m²	34	m²		
1.16	Bauzaun, Stahlr. (mobil), h=2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüßen aus Beton, incl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen, Beleuchtung / Warnleuchten, etc. aufstellen und nach Abschluß aller Bauarbeiten abbauen. Zaunanlage mehrfach umbauen/ umstellen. Zaunhöhe: 2,0 m Vorhaltung für die Dauer der Rohbauarbeiten.	65	m		
1.17	Schuttcontainer Schuttcontainer für anfallenden Bauschutt für die am Bau beteiligten Unternehmen bereitstellen und Beseitigung auf zugelassener Deponie, incl. Deponiegebühr .				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Containerinhalt: 7 m ³				
	Aufstellung Container erst nach Anweisung durch die Bauleitung.	2	St		
1.18	Sicherung Gehweg/ Straße Sicherung des Gehweg und Straße im Ein- u. Ausfahrbereich des Baufeldes wie folgt: - Verlegen eines Mattenvlieses über die Pflasterflächen des Gehweges - Überschüttung der Fläche mit Kalkschotter, 8/32 mm, Dicke 20 cm incl. Vor- u. Unterhaltung für die Dauer der Arbeiten.	20	m ²		
1.19	Abdeckungen Fußböden Abdeckungen von Fußböden aus stakt, durchschlagfestes, atmungsaktives und saugfähiges Material aus Textilresten und Altpapier, Stöße überlappt verkleben, verlegen und wieder entfernen der Abdeckung. angebotenes Fabrikat:.....	55	m ²		
1.20	Abdeckung von Treppenstufen Treppenstufen schützen durch das Abdecken mit einer Lage PE- Folie, 0,5 mm, und daraufliegenden Holzspanplatten. Platten sind entsprechend der Stufengröße einzuschneiden, gegen abrutschen dauerhaft zu sichern und nach Beendigung der Arbeiten wider zu entfernen. Treppenbreiten von 0,30 m bis 0,50 m Treppenlängen von 2,00 m bis 3,00 m Anzahl der Stufen: 10 Stück	12	m ²		
1 Baustelleneinrichtung					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2	Entwässerungsarbeiten				
2.1	Bodenplatte mit Belägen Bodenplatte mit Belägen für die Verlegung von Entwässerungsleitungen wie folgt aufbrechen: Bodenplatte bestehend aus: - Fliesenbelag in Mörtelbett, d = 6 cm - Estrich, d = 7 cm - Dämmung , d = 6 cm - Bitumenbahn - Folie - Stahlbetonbodenplatte, d = 25 cm - beidseitiges Einschneiden in Bodenplatte mit Oberbelägen, L = 20 m - Lösen, laden und entsorgen der Betonabbruchflächen Breite des Aufbruchstreifens: ca. 70 cm Länge: ca. 10 m Gesamtlänge, Einzellängen bis 1,0 m Abbruch und Transport von Hand ! Kellergeschoss	7	m ²		
2.2	Rohrgrabenaushub Rohrgraben- und Schachtaushub; Aushub lösen, laden und abfahren und Deponiegebühr. Aushub im Innenbereich des Gebäudes, Kellergeschoss Grabenbreite: bis ca. 0,60 m Bodenklasse : 3 - 5 Rohrgrabentiefe: von 0,60 bis 0,80 m Aushub von Hand ! Kleinflächen Rohrgrabenaushub für Schmutzwasserleitungen,	5	m ³		
2.3	Kernbohrungen Kernbohrungen für das Verlegen von Entwässerungsleitungen udgl. durch Natursteinfundamente herstellen. Bohrkerne entsorgen, incl. Deponiegebühr. Durchmesser: DN 200 Außenwand: Naturstein, d = 120 cm	3	St		
2.4	Kernbohrungen Kernbohrungen für das Verlegen von Entwässerungsleitungen udgl. durch Natursteinfundamente herstellen. Bohrkerne entsorgen, incl. Deponiegebühr. Durchmesser: DN 150 Außenwand: Naturstein, d = 120 cm	2	St		
2.5	Bodenaushub für Kopflöcher Bodenaushub für Kopflöcher zur Verlegung von Entwässerungsleitungen, durch Fundamentflächen, innerhalb des Gebäudes. Nach Verlegung wieder verfüllen. Abmessung Kopfloch: ca. 80 x 80 x 80 cm	5	St		
2.6	Rückbau Oberbeläge, Außenbereich				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Rückbau Oberbeläge aus Natursteinpflaster/ Betonstein im Bereich der Parkflächen/ Gehweg für den Aushub zur Neuverlegung Regenentwässerung, Material auf Baufeld für Wiedereinbau zwischenlagern. Rückbaubreite ca. 1,0 m, Länge ca. 5,0 m, 5 x Anschlüsse Kleinflächen Ausführungsort: Gehweg/ Parkfläche/ Straße, Ostseite des Gebäudes	25	m²		
2.7	Rückbau Oberbeläge, Außenbereich Rückbau Oberbeläge aus Beton/ im Bereich der Parkflächen/ Gehweg für den Aushub zur Neuverlegung Regenentwässerung, incl. schneiden der Betonfläche, ca. 8 m, d = 20 cm, und Entsorgung Rückbaubreite ca. 1,0 m, Länge ca. 5,0 m Kleinflächen Ausführungsort: Gehweg/ Parkfläche/ Ostseite des Gebäudes	5	m²		
2.8	Rückbau Oberbeläge, Außenbereich Rückbau Oberbeläge aus Bitumen im Bereich des Gehweg für den Aushub zur Neuverlegung Regenentwässerung, incl. schneiden der Bitumenfläche, ca. 8 m, d = 15 cm, und Entsorgung Rückbaubreite ca. 1,0 m, Länge ca. 2,0 m Kleinflächen Ausführungsort: Gehweg, Ostseite des Gebäudes	2	m²		
2.9	Rückbau Oberbeläge, Außenbereich Rückbau Oberbeläge aus Bitumen im Bereich der Straße für den Aushub und Anschluss zur Neuverlegung Regenentwässerung, incl. Entsorgung. Abmessung ca. 1,5 m x 1,5 m Anzahl der Anschlüsse: 5 Stück Kleinflächen Ausführungsort: Straße, Ostseite des Gebäudes	11	m²		
2.10	Rückbau Oberbeläge, Außenbereich Rückbau Oberbeläge aus Natursteinplattenbelag (Splittbett) im Bereich der Hofflächen für den Aushub zur Neuverlegung Regenentwässerung/ Schmutzwasserleitung Material auf Baufeld für Wiedereinbau zwischenlagern. Rückbaubreite ca. 1,0 m, Länge ca. 9,0 m, 4 x Anschlüsse Kleinflächen, Plattenabmessung ca. 30 x 30 cm Ausführungsort: Podestfläche, Hofseite des Gebäudes	17	m²		
2.11	Rückbau Oberbeläge, Außenbereich Rückbau Oberbeläge aus Betonsteinplattenbelag (Splittbett) im Bereich der Hofflächen für den Aushub zur Neuverlegung Regenentwässerung/ Schmutzwasserleitung Material auf Baufeld für Wiedereinbau zwischenlagern. Rückbaubreite ca. 1,0 m, Länge ca. 225,0 m, Kleinflächen, Plattenabmessung in verschiedenen Formaten und Verlegung Ausführungsort: Pflasterflächen, Hofseite des Gebäudes	245	m²		
2.12	Rückbau Oberbeläge, Außenbereich Rückbau Oberbeläge aus Bitumen in Zufahrtsfläche Hof für den Aushub zur Neuverlegung Regenentwässerung, incl. Entsorgung				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Rückbaubreite ca. 1,0 m, Länge ca. 13,0 m Kleinflächen Ausführungsort: Zufahrt, Hofseite des Gebäudes	14	m ²		
2.13	Bitumen schneiden Bitumenfläche der Vorposition schneiden. Bitumendicke: ca. 18 cm	52	m		
2.14	Bordsteine aufnehmen Granitbordsteine als Abgrenzung zwischen Straße und Gehweg für Anschluss- arbeiten Regenwasserleitungen einzeln aufnehmen, zwischenlagern und nach Verlegung der Entwässerungsleitungen wieder mit Rückenstütze versetzen. Abmessung: ca. 1,0 x 0,20 x 0,25 m 5 Anschlüsse, Kleinflächen jeweils ca. 1,0 m	7	m		
2.15	Granitstufe aufnehmen Granitstufe aufnehmen, zwischenlagern und nach Verlaegung der Regenwas- serleitungen wieder in Beton und Mörtelbett verlegen. Einzellängen bis 1,5 m Abmessung: 1,50 m x 0,30 m x 0,20 m	8	m		
2.16	Rasenkantensteine aufnehmen Verlegte Rasenkantensteine als Traufstreifenabgrenzung rückbauen und ent- sorgen.	6	m		
2.17	Rasenkantensteine setzen Rasenkantensteine ,neu, als Traufstreifenabgrenzung mit Betonrückenstütze als Einzelstücke wieder versetzen. Abmessung: 100 x 80 x 250 mm	6	m		
2.18	Rollkies aufnehmen Rollkies aufnehmen, seitlich zwischenlagern und nach Verlegung der Entwässe- rungsleitungen wieder einfüllen. Dicke: 15 cm Kleinflächen	6	m ²		
2.19	Rohrgrabenaushub Rohrgraben- und Schachtaushub, sowie bestehende Abwasserleitungen im Aushubbereich, Aushub lösen, laden und abfahren und Deponiegebühr. Der Mehraushub im Bereich der Schächte und der Arbeitsräume für Rohrver- bindungen sind einzurechnen. Rohrgrabensohle mit Gefälle. Grabenbreite: bis ca. 0,70 m Verdichtungsgrad: DPr. 100 % Bodenklasse : 3 - 5 Rohrgrabentiefe: von 0,60 bis 1,20 m Auch Klein- u. Einzelflächen Rohrgrabenaushub für Schmutz- u. Regenwasserleitungen in Hof,- Gehweg- u. Straßenflächen				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
		230	m³		
2.20	Rohrgrabenaushub Rohrgraben- und Schachtaushub, sowie bestehende Abwasserleitungen im Aushubbereich, incl. Verbau der Rohrgrabenwände nach Wahl AN, innen Gefälle herstellen; Aushub lösen, laden und entsorgen, incl. Deponiegebühr . Grabensohle nachverdichten. In den Einheitspreisen sind alle Nebenarbeiten wie zusätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle, die Abfuhr des überschüssigen Aushubmaterials sowie der Mehraushub im Bereich der Schächte und der Arbeitsraum für Rohrverbindungen einzurechnen. Rohrgrabenaushub für Schmutz- u. Regenwasserleitungen Grabenbreite: 1,50 m Rohrgrabentiefe: bis 2,0 m Bodenklasse: 3 - 5 Verbaulänge: ca. 15 m	45	m³		
2.21	Mauerwerkshindernisse abbrechen Hindernisse aus Mauerwerk und Beton im Aushubbereich abbrechen, Abbruchmaterial entsorgen, incl. Deponiegebühr, auch Kleinmengen.	4	m³		
2.22	Natursteinhindernisse abbrechen Hindernisse aus Naturstein im Aushubbereich abbrechen, Abbruchmaterial entsorgen, incl. Deponiegebühr, auch Kleinmengen.	4	m³		
2.23	Abbruch Bestandsschächte Abbruch von Bestandsschächten, bestehend aus Betonfertigteilen und Mauerwerk, komplett, incl. Entsorgung Durchmesser bis 1,20 m Tiefe: bis 1,80 m	4	St		
2.24	Sandbettung Sandbettung für Rohraufleger und Rohrummantelung einbauen. Auflagerdicke: 10 cm Ummantelung: 20 cm Überdeckung: 10 cm Außen- u. Innenbereich.	87	m³		
2.25	Kabelkreuzungen, bis 5 St., als Zulage Kabelkreuzungen von Fernmelde-, Strom- und sonstigen Kabeln, als Zulage zum Rohrgrabenaushub. Die einzelnen Spartenträger sorgfältig sichern und im Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem Material wieder umhüllen. Größe: bis 5 Kabelstränge	3	St		
2.26	Handschachtung Kanalanschluß				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Handschachtung für Anschlußleitungen öffentlicher Kanal, Tiefe bis 2,0 m, auf Baufeld.	4	m³		
2.27	PP- Abwasserkanal, KG 2000 Abwasserkanalleitung PP- DIN EN 1610 mit Rohren aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, Rohrverbindungen mit Steckmuffen, Dichtung Gummiring DN 110. Verlegung im Gefälle in vorhandenen Rohrgraben, Grabentiefe bis 1,20 m. Verlegeort: Außenbereich und Innenbereich Angebotenes Fabrikat:	35	m		
2.28	PP- Abwasserkanal, KG 2000 Abwasserkanalleitung PP- DIN EN 1610 mit Rohren aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, Rohrverbindungen mit Steckmuffen, Dichtung Gummiring DN 125. Verlegung im Gefälle in vorhandenen Rohrgraben, Grabentiefe bis 1,20 m. Verlegeort: Außenbereich und Innenbereich Angebotenes Fabrikat:	140	m		
2.29	PP- Abwasserkanal, KG 2000 Abwasserkanalleitung PP- DIN EN 1610 mit Rohren aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, Rohrverbindungen mit Steckmuffen, Dichtung Gummiring DN 150. Verlegung im Gefälle in vorhandenen Rohrgraben, Grabentiefe bis 1,20 m. Verlegeort: Außenbereich Angebotenes Fabrikat:	25	m		
2.30	PP- Abwasserkanal, KG 2000 Abwasserkanalleitung PP- DIN EN 1610 mit Rohren aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, Rohrverbindungen mit Steckmuffen, Dichtung Gummiring DN 200. Verlegung im Gefälle in vorhandenen Rohrgraben, Grabentiefe bis 2,00 m. Verlegeort: Außenbereich Angebotenes Fabrikat:	70	m		
2.31	PP- Abwasserkanal, KG 2000 Abwasserkanalleitung PP- DIN EN 1610 mit Rohren aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, Rohrverbindungen mit Steckmuffen, Dichtung Gummiring DN 250. Verlegung im Gefälle in vorhandenen Rohrgraben, Grabentiefe bis 2,00 m. Verlegeort: Außenbereich Angebotenes Fabrikat:	55	m		
2.32	PP- Bogen, KG 2000				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Bogen mit Steckmuffe und Dichtung, als Zulage für Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610, aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, DN 110 Bögen aller Grade. Angebotenes Fabrikat:	23	St		
2.33	PP- Bogen, KG 2000 Bogen mit Steckmuffe und Dichtung, als Zulage für Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610, aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, DN 125 Bögen aller Grade. Angebotenes Fabrikat:	50	St		
2.34	PP- Bogen, KG 2000 Bogen mit Steckmuffe und Dichtung, als Zulage für Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610, aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, DN 150 Bögen aller Grade. Angebotenes Fabrikat:	5	St		
2.35	PP- Bogen, KG 2000 Bogen mit Steckmuffe und Dichtung, als Zulage für Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610, aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, DN 200 Bögen aller Grade. Angebotenes Fabrikat:	5	St		
2.36	PP- Bogen, KG 2000 Bogen mit Steckmuffe und Dichtung, als Zulage für Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610, aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, DN 250 Bögen aller Grade. Angebotenes Fabrikat:	3	St		
2.37	PP- Abzweige, KG 2000 Abzweige mit Steckmuffe und Dichtung, als Zulage für Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610, aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, Abzweige: 110/110; 110/125				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Angebotenes Fabrikat:				
		5	St		
2.38	PP- Abzweige, KG 2000 Abzweige mit Steckmuffe und Dichtung, als Zulage für Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610, aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, Abzweige: 125/ 150; Angebotenes Fabrikat:				
		3	St		
2.39	PP- Abzweige, KG 2000 Abzweige mit Steckmuffe und Dichtung, als Zulage für Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610, aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, Abzweige: 125 / 200 Angebotenes Fabrikat:				
		7	St		
2.40	PP- Abzweige, KG 2000 Abzweige mit Steckmuffe und Dichtung, als Zulage für Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610, aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, Abzweige: 125 / 250, Hof u. Straße Angebotenes Fabrikat:				
		10	St		
2.41	Reduzierung Reduzierung mit Steckmuffe und Dichtung, als Zulage für Abwasserkanal/- leitung DIN EN 1610, aus Polypropylen, DIN EN 1852, Mindest-Ringsteifigkeit DIN EN ISO 9969, KG 2000, Abzweige: 125 / 110 Angebotenes Fabrikat:				
		5	St		
2.42	Kontrollschacht, DN 1000 Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm, Schachtunterteil aus Ortbeton, Bodenplatte aus Beton C20/25 (mit erhöhtem Wassereindringwiderstand), mind. 20 cm dick, Wand aus Beton C20/25 (mit hohem Wassereindringwiderstand), Dicke ", Höhe Unterteil mind. 25 cm über Rohr- scheitel, Auftritt in Höhe des Rohrscheitels, Schachtoberenteil aus Betonfertigteilen Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, gleicher Innendurchmesser wie Unterteil,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	bestehend ggf. aus Schachtringe, Schachthals, Auflagerring, Fugendichtung Falz mit Mörtel MG III und Dichtstoff, Außenwände mit Voranstrich und zwei Deckanstrichen aus Bitumenemulsion. Steigeisen DIN 1211-A, Steigmaß 333 mm, Gerinne gerade, Auskleidung Gerinne und Auftritt mit Halbschalen DIN 1230, incl. Anschluß von bis zu 6 Leitungen, Öffnungsherstellung und Eindichten 4 Stück Zulauf, DN 125//200 und einen Ablauf, DN 250 lichte Schachttiefe bis zu 1,80 m.	4	St		
2.43	Kanalanschluß herstellen Anschluss an bestehenden Abwasserkanal auf dem Grundstück herstellen, einschl. Anschlußmaterial sowie aller erforderl. Nebenleistungen. Kanal: DN 300 mm Rohrmaterial: Steinzeug Anschluß: KG 2000,DN 250, Hof	2	St		
2.44	Kanalanschluß herstellen Anschluss an bestehenden Abwasserkanal auf dem Grundstück herstellen, einschl. Anschlußmaterial sowie aller erforderl. Nebenleistungen. Kanal: DN 300 mm Rohrmaterial: Steinzeug Anschluß: KG 2000,DN 125, Straße	5	St		
2.45	Grundleitungen durchspülen Alle neu verlegten Grundleitungen durchspülen. Vorlage Spülprotokoll. psch				
2.46	Dichtigkeitsprüfung Dichtigkeitsprüfung aller verlegter Abwasser- und Regenwasserkanalleitungen, Anfertigen des Prüfprotokolls und Übergabe dieses an den AG. psch				
2.47	Schottereinbau Rohrgrabenverfüllung, maschinell, mit geliefertem Kalkschotter, Verfüllung schichtweise ,lagenweise Verdichtung Grabenbreite: bis ca. 0,60 m Verdichtungsgrad: DPr. 100 % Bodenklasse : 3 - 5 Rohrgrabentiefe: über 0,60 bis 2,0 m Schotter: 0/50 mm	175	m³		
2.48	TOK- Band TOK- Band an Schnittstelle Bitumen einbauen.	55	m		
2.49	Bituminöse Tragschicht herstellen Bituminöse Tragschicht herstellen für Straßen Bauklassen IV bis VI				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Mischgutart CS, Körnung 0/22 mm, Bindemittel 70/100 (DIN EN 12951). Schichtdicke 14 cm. die Mitverwendung von Asphaltgranulat ist bis zu 25 Gew.% zulässig. Einbau von Hand. Schichtdicke: 14 cm Einbauort: Straße, Gehweg, Hof Alles Kleinflächen	35	m²		
2.50	Asphaltbeton 0/8, B 80, Fahrbahn Asphaltfeinbelag als Deckschicht auf gefräste Bestands- oder neue Tragschichtoberfläche herstellen, Einbau von Hand. Bereich: Straße, Gehweg, Hof Bindemittel: B 80 Asphaltbeton: 0 / 8 Einbaudicke: 4 cm im verdichteten Zustand Alles Kleinflächen	35	m²		
2.51	Oberbeläge einbauen Auf dem Baufeld zwischengelagertes Naturstein-und Betonpflaster der Pos.2.6 transportieren und auf Splittbettung verlegen, Splittbettung höhen- u. fluchtgerecht einbauen incl. aller erforderl. Anpassungs- und Schnittarbeiten. Steinqualität gemäß DIN 18501 Ausführung von Parkflächen, Anschlüssen udgl. Einbau und Herstellung des Verbundes mit dem verlegten Bestandspflaster Kleinflächen, Straßenseitig	30	m²		
2.52	Oberbeläge einbauen Auf dem Baufeld zwischengelagerte Natursteinplatten, 30 x 30 cm der Pos.2.10 transportieren und auf Splittbettung verlegen, Splittbettung höhen- u. fluchtgerecht einbauen incl. aller erforderl. Anpassungs- und Schnittarbeiten. Steinqualität gemäß DIN 18501 Ausführung von Flächen, Anschlüssen udgl. Einbau und Herstellung des Verbundes mit dem verlegten Bestandsplattenbelag Kleinflächen	20	m²		
2.53	Oberbeläge einbauen Auf dem Baufeld zwischengelagertes Betonpflaster der Pos.2.11 transportieren und auf Splittbettung verlegen, Splittbettung höhen- u. fluchtgerecht einbauen incl. aller erforderl. Anpassungs- und Schnittarbeiten. Steinqualität gemäß DIN 18501 Ausführung von Hofflächen, Anschlüssen udgl. Einbau und Herstellung des Verbundes mit dem verlegten Bestandspflaster Kleinflächen, Hoffläche				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
		250	m²		
2.54	Kastenrinne Bestehende Kastenrinne wieder anschließen.	1	St		
2.55	Betonbettung C 16 / 20 Beton für Betonaufleger für Teil- oder Vollummantelung ohne Schalung, Einfassungen, Abgrenzungen udgl. einbauen. Auflager-, Ummantelungsdicke: bis 10 cm Beton: C 20 / 25 Kleinflächen	3	m³		
2.56	Chemische Analytik Chemische Analytik gemäß Annahmekriterien, Mischprobe Boden mit Bau- schutt. Probeentnahme und Bodenuntersuchung des Bodens aus der Baugrube auf Grundlage der LAGA M20 . Zusammenstellung der Bewertung der Ergebnisse in einem Prüfbericht. Bestimmung und Zuordnung des Abfallschlüssels gem. AVV und Einstufung in gefährlichen bzw. nicht gefährlichen Abfall.	2	St		
2.57	Rohrdurchführungen, DN 110 Rohrdurchführungen mit Dichtflansch für drückendes Wasser, für Rohre in die Aussparung der Kellerwände. Größe des abzudichtenden Rohres: DN 110 mm Angebotenes Fabrikat:	3	St		
2.58	Rohrdurchführungen, DN 125 Rohrdurchführungen mit Dichtflansch für drückendes Wasser, für Rohre in die Aussparung der Kellerwände. Größe des abzudichtenden Rohres: DN 125 mm Angebotenes Fabrikat:	2	St		
2 Entwässerungsarbeiten					<u>.....</u>

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
3	Erdarbeiten				
3.1	Abbruch Bodenplatte Abbruch Bodenplatte mit Oberbelägen im Bereich neuer Aufzug und WC- Anlagen. Bodenplatte bestehend aus: - Fliesenbelag/Beton im Mörtelbett - Estrich - Folie - Dämmung, Polystyrol, 8 cm - Bitumenbahn - Stahlbetonbodenplatte , d = 22 cm Gesamtaufbaustärke: ca. 38 cm Bodenplatte mit Aufbau komplett abbauen, entsorgen, incl. Deponiegebühr. Alles Handarbeit Arbeitsort: Neuer Aufzug, Teilbereich Lehrküche, KG	70	m ²		
3.2	Abbruch Fußbodenaufbau Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Bodenplatte mit Oberbelägen Fußbodenaufbau bestehend aus: - Fliesenbelag/Beton im Mörtelbett - Estrich - Folie - Dämmung, Polystyrol, 8 cm - Bitumenbahn Gesamtaufbaustärke: ca. 18 cm Komplett abbauen, entsorgen, incl. Deponiegebühr. Alles Handarbeit Arbeitsort: KG	50	m ²		
3.3	Kellerböden tieferlegen Kellerböden durch Aushub des anstehenden Bodenmaterials tieferlegen, incl. Herausheben aus dem Gebäude, alles Handarbeit. Aushubmaterial entsorgen, incl. Deponiegebühr. Aushubtiefe: bis 50 cm	8	m ³		
3.4	Bodenaushub für Aufzug / Unterfangung Fundamentaushub ab Kellersohle für Einzelfundament / Bodenplatte Aufzugschacht, profilgerecht ausheben, Kleingerät/ Hand, Aushubmaterial entsorgen, incl. Deponiegebühr. Abmessung: ca. 3,0 m x 4,0 m Aushubtiefe: von - 0,20 bis - 0,80 Bodenklasse: 3 - 5	12	m ³		
3.5	Bodenaushub für Unterfangungen Bodenaushub für Unterfangungen von Fundamenten, an Außen- u. Innenwänden des Gebäudes, in abschnittswisen Teilstücken von ca. 1,20 m, versetzt ausheben. Aushubmaterial lösen, laden und entsorgen, incl. Deponiegebühr. Alles Handarbeit. Aushubtiefe unter Bestandsfundament: bis 1,0 m Bodenklasse: 3 - 5 Arbeitsort: Kellergeschoss	11	m ³		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
3.6	Fundamentaushub, Aufzugsschacht Fundamentaushub für Streifen- und Einzelfundamente, Aushubmaterial entsorgen, incl. Deponiegebühr. Aushubtiefe: bis 1,2 m Breite: 0,60 m Bodenklasse: 3 - 5 Arbeitsort: Außenbereich, neben Treppe Hof	5	m³		
3.7	Kalkschotterpackung Kalkschotterpackung unter der Bodenplatte einbauen und verdichten. Material: Kalkschotter Körnung: 5 / 30 mm Schotterdicke: 20 cm - 50 cm Arbeitsort: Kellergeschoss/ Außenbereich ehem. Zugang	25	m³		
3 Erdarbeiten					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
4	Maurerarbeiten				
4.1	Abbruch Kamin Abbruch von Kaminmauerwerk (Lüftungsschächte) aus Vollziegel, 2 / 4 Lüftungsrohre, Außenflächen verputzt, abbrechen, entsorgen, incl. Deponiegebühr. Abmessung: ca. 1,00 x 1,10 m Abbruchhöhe: ca. 17 m Anzahl: 4 Stück Mauerwerk 3- seitig Gesamtvolumen: 75 m³, davon 46 m³ feste Steinmasse Arbeitsort: vom Dachboden bis Erdgeschoss	75 m³			
4.2	Putz abschlagen Putz mit Tapeten an Wandflächen komplett abschlagen, entsorgen, incl. Deponiegebühr. Auch Kleinflächen wie Leibungen , Anschläge udgl. Wandhöhen bis 3,90 m Putz: Zementputz, Kalk-Zementputz, Gipsputz, Kalkputz Stärken von 2 cm bis 5 cm Arbeitsort: Kellergeschoss bis Dachgeschoss	95 m²			
4.3	Bodenplatte schneiden Bodenplatte mit Oberbelägen im KG für Abbruch schneiden Bodenplatte bestehend aus: - Fliesen/ Beton, d = 6 cm - Estrich, d = 6 cm - Dämmung, d = 6 cm - Bitumenbahn - Stahlbetonbodenplatte, d = 20 cm Gesamtstärke der zu schneidenden Platte: ca. 38 cm.	40 m			
4.4	Bodenplatte entsorgen Geschnittene Bodenplatte der Vorposition entsorgen, incl. Deponiegebühr. Breite: 50 cm Länge: 20 m Gesamtstärke: 38 cm	11 m²			
4.5	Fußbodenkanal herstellen Fußbodenkanal im KG für die erdverlegte Verlegung von Heizungsrohren wie folgt herstellen: - Erdstoff mit Hand ausheben, entsorgen, incl. Deponiegebühr - Auf Sohle Planum herstellen Länge: 20 m Tiefe: 40 cm Breite: 50 cm	4 m³			
4.6	Sauberkeitsschicht herstellen				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Sauberkeitsschicht aus Beton, C 16/20, auf Kanalsohle einbauen. Dicke: 5 cm Breite: 50 cm	20	m		
4.7	Verfüllung Kanal Verfüllung des Kanal nach Rohrverlegung mit Sand. Stärke: 40 cm	3	m³		
4.8	Betonverguß Einbau Beton, C 20/25 in Kanalquerschnitt als obere Abdeckung. Oberfläche planeben abgerieben. Stärke: 20 cm Breite: 50 cm Länge: 20 m	2	m³		
4.9	Wände abbrechen Abbruch von nichttragenden Innenwänden aus Mauerwerk, beidseitig geputzt, und zum Teil tapeziert bzw. gefliest, incl. Deponiegebühr. Abbruch abschnittsweise ausführen ! Wandstärke: 16 - 26 cm Raumhöhen bis 3,80 m Arbeitsort: Kellergeschoss- Erdgeschoss	25	m²		
4.10	Schlitze herstellen Wandschlitze für Ver- u. Entsorgungsmedien herstellen. Abbruchmaterial entsorgen, incl. Deponiegebühren. Abmessung. 15 cm x 10 cm Raumhöhe: bis 3,80 m Arbeitsort: Erdgeschoss bis Dachgeschoss	60	m		
4.11	Decke abbrechen Stahlbetondecke mit Fußbodenaufbau, über Kellergeschoss, für Einbau neues Aufzug, bestehend aus - 4 cm Fliesenbelag - 3 cm Mörtelbett - 5 cm Estrich - 1 Lage Bitumenpappe - 20 cm FR- Stahlbetonbalken mit Deckenfüllkörpern in Teilbereichen, abschnittsweise abbrechen, entsorgen, incl. Deponiegebühr. Abbruchfläche mit Schneidgerät Trennen Schalung unter Decke in gesonderter Position. Raumhöhe: 2,90 m Abbruchfläche: ca. 24 m² Arbeitsort: Kellergeschoss	24	m²		
4.12	Decke abbrechen Holzbalkendecke mit Fußbodenaufbau, über Obergeschoss, für Einbau neues Aufzug, bestehend aus - 3 cm Dielung - 3 cm Holzunterkonstruktion - Schüttung aus Kies/ Lehm/ Sand, d = 12 -14 cm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	- Fehlboden - Putzlatten mit Streckmetall und Deckenputz - Deckenbalken, Holz, 28/19 cm, Abstand ca. 75 cm in Teilbereichen, abschnittsweise einschneiden, ausbauen, abbrechen, entsorgen, incl. Deponiegebühr. Deckenbalken gesondert für Wiedereinbau ausbauen und zwischenlagern. Schalung unter Decke in gesonderter Position. Abbruchfläche: ca. 24 m² Raumhöhe: 4,00 m Arbeitsort: 1. Obergeschoss	24	m ²		
4.13	Decke schneiden Holzbalkendecke mit Fußbodenaufbau, über Obergeschoss, für Einbau neues Aufzug, bestehend aus - 3 cm Dielung - 3 cm Holzunterkonstruktion - Schüttung aus Kies/ Lehm/ Sand, d = 12 -14 cm - Fehlboden - Putzlatten mit Streckmetall und Deckenputz - Deckenbalken, Holz, 28/18 cm, Abstand ca. 75 cm in Teilbereichen, abschnittsweise einschneiden, ausbauen, abbrechen, entsorgen, incl. Deponiegebühr. Deckenbalken gesondert für Wiedereinbau ausbauen und zwischenlagern. Schalung unter Decke in gesonderter Position. Abbruchfläche: ca. 24 m² Raumhöhe: 4,00 m Arbeitsort: 2. Obergeschoss	24	m ²		
4.14	Decke freilegen Deckenfläche zwischen den Holzbalken über 2.Obergeschoss, bestehend aus - 3 cm Dielung - 3 cm Holzunterkonstruktion - Schüttung aus Kies/ Lehm/ Sand, d = 12 -14 cm - Fehlboden - Putzlatten mit Streckmetall und Deckenputz für die Ausführung von Betonierarbeiten der Aufzugsdecke rückbauen und auf Bodenfläche zwischenlagern. Nach Fertigstellung Flächen wieder verschließen. Restmaterialien entsorgen. Abmessung: ca. 3,00 m x 3,60 m	11	m ²		
4.15	Öffnungen in Decke Öffnungen in Stahlbetondecken herstellen und wieder verschließen: Stahlbetondecke bestehend aus: - 4 cm Fliesenbelag/ PVC- Belag - 3 cm Mörtelbett - 5 cm Estrich - 1 Lage Bitumenpappe - 20 cm FR- Stahlbetonbalken mit Deckenfüllkörpern Abmessung der Öffnung: ca. 0,70 m x 0,40 m				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Ausbruchmaterial entsorgen, incl. Deponiegebühr				
	Nach Verlegung der Ver-u. Entsorgungsleitungen Fläche von unten verschalen und mit Beton ausgießen Raumhöhe: 2,90 m Arbeitsort: Decke über Kellergeschoss Anzahl der Öffnungen: 20 Stück	20	St		
4.16	Öffnungen in Decke Öffnungen in Holzbalkendecken herstellen und wieder verschließen: Holzbalkendecke bestehend aus: - 3 cm Dielung - 3 cm Holzunterkonstruktion - Schüttung aus Kies/ Lehm/ Sand, d = 12 -14 cm - Fehlboden - Putzlatten mit Streckmetall und Deckenputz - Deckenbalken, Holz, 28/18 cm, Abstand ca. 75 cm Abmessung der Öffnung: ca. 0,70 m x 0,40 m Ausbruchmaterial entsorgen, incl. Deponiegebühr Nach Verlegung der Ver-u. Entsorgungsleitungen Fläche von unten verschalen und mit Beton ausgießen. Raumhöhe: 4,00 m Arbeitsort: Decke über Erdgeschoss- Decke über 2. Obergeschoss Anzahl der Öffnungen: 50 Stück	50	St		
4.17	Verguß Verguß von Deckenöffnungen mit Beton C 20/25 , Kleinflächen Arbeitsort: KG bis DG Einzelflächen von 0,20 x 0,20 m bis 0,60 m x 0,80 m Betondicke: von 0,20 m bis 0,30 m Anzahl: 20 Stück	1,5	m³		
4.18	Betonplatte abbrechen Betonplatte im Außenbereich, Zugang Straßenseitig, abbrechen, entsorgen, incl. Entsorgungsgebühr. Betondicke: 20 cm	6	m²		
4.19	Stahlbetonmauer abbrechen Stahlbetonmauer im Außenbereich mit Stahlgeländer, Zugang Straßenseitig, bis auf halber Höhe abbrechen, entsorgen, incl. Deponiegebühr. Mauerbreite: 30 cm Mauerlänge: ca. 5 m Abbruchhöhe: ca. 80 cm	1,5	m³		
4.20	Abdichtung Bitumen- Dickbeschichtung, KMB, 2-komponentig , für Abdichtung gegen aufstauendes und drückendes Sickerwasser nach DIN 18195 - 6 zugelassen, an Fundament-, Wand-, und Sockelflächen, 2-lagig mit Voranstrich, inkl. Herstellung einer Hohlkehle am Übergang Bodenplatte / Aussenwände Schichtdicke: 5 mm, mit Gewebeeinlage,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

nach Herstellervorschrift verarbeiten.

Anwendung: Wandfläche KG

Angebotenes Fabrikat:

Vorlage bauaufsichtliche Zulassung!

8 m²

4.21

Noppenbahn

Vlieskaschierte Noppenbahn mit PE -Schaumrücken und Gleitfolie, als Schutz der Bitumendickbeschichtung der erdberührten Stahlbetonwände, als Drainage- u. Schutzplatte, Gleitschicht nach KMB- Richtlinie.

Drainagewirkung vor Wänden nach DIN 4095 und Schutzlage Nach DIN 18195.

Angebotenes Fabrikat:

12 m²

4.22

Abbruch Fensteröffnung

Vermauerte Fensteröffnung ausbrechen, entsorgen, incl. Deponiegebühr.

Öffnungsfläche: ca. 1,10 x 0,90 m

Mauerwerksdicke: 24 cm

Arbeitsort: oberer Abschluss Treppenhaus

2 St

4.23

Öffnungen in Decke

Deckenschott aus Beton im Bereich der Decken für Lüftungsschächte wie folgt herstellen:

- Nach Installation der Lüftungskanäle im Bereich der Geschossdecken, Restfläche zwischen Wand und Lüftungskanälen mit Beton, C 20/25 vollflächig ausbetonieren
- Betonbedarf je Deckenschott ca. 0,5 m² mit einer Dicke von 20 cm

Raumhöhe: 3,80 m

Arbeitsort: Decke EG bis DG

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
		16	St		
4.24	Abbruch Spaltklinker Spaltklinker an Wandflächen des Treppenhauses halbhoch verlegt, komplett abschlagen, entsorgen, incl. Deponiegebühr.	110	m²		
4.25	Deckenfeld freilegen Deckenfeld zwischen Deckenbalken ausbauen, entsorgen - Parkettboden , d = 24 mm ausbauen, abnehmen - Holzunterkonstruktion , d = 10 cm ausbauen - Blindboden mit Kiesgemisch / Lehm-Stroh, d = 12-14 cm ausbauen - seitliche Holzstärken/ Holzleisten ausbauen - Putzplatten mit Deckenputz abnehmen und entsorgen Raumhöhe: 4,00 m Deckenfeld zwischen den Deckenbalken komplett frei räumen, entsorgen, incl. Deponiegebühr Arbeitsort: Decke Treppenhaus Dachgeschoss	10	m²		
4.26	Fenster ausbauen Fenster mit Alurahmen und Festverglasung in Flurwand/ WC komplett ausbauen und entsorgen Abmessung: ca. 0,60 m x 1,00 m Wandstärke: 17,5 cm	3	St		
4.27	Fenster ausbauen Holzfenster ausbauen und zwischenlagern. Abmessung: 0,90 x 1,50 m Arbeitsort: KG	2	St		
4.28	Terrazzobelag rückbauen Terrazzoplattenbelag und Sockel in Mörtelbett verlegt auf Stahlbetonstufen, mit Stahlkante komplett rückbauen und entsorgen, incl. Deponiegebühr Stufenbreite: 30 cm Stufenlänge : ca. 2,0 m	7	m²		
4.29	Mauerwerksanschlussschienen Maueranschlussschienen, 28/15, liefern und einbauen. Angebotenes Fabrikat:	45	m		
4.30	Betonpolster herstellen Betonpolster für Auflager herstellen, incl. erforderlicher Schalung.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Beton: C 25/30 Größe: 0,40 m x 0,24 m x 0,25 m	5	St		
4.31	KS- Mauerwerk Bewehrtes Kalksandsteinmauerwerk für tragende und nichttragende Innenwände, lot-u. fluchtgerecht herstellen. Wandanschluss in Stumpfstoßtechnik mit Flachankern aus V4A- stahl Stein: Kalksandstein, Normalformat Rohdichteklasse: 1,4 Festigkeitsklasse: 20 Wandstärke: 24 cm Wandhöhe: bis 2,80 m Auch Kleinflächen Einlage von MURFUR- Bewehrung in jeder 2. Fuge, Breite 150 mm, Durchmesser 5 mm / 3,75 mm oder gleichwertiges Arbeitsort: Kellergeschoss , Heizung, Fenstervermauerung Angebotenes Fabrikat Steine : Angebotenes Fabrikat Bewehrung:	1,5	m³		
4.32	KS- Mauerwerk Kalksandsteinmauerwerk für nichttragende Innenwände lot-u. fluchtgerecht herstellen. Wandanschluss in Stumpfstoßtechnik mit Flachankern aus V4A- stahl Stein: Kalksandstein, Normalformat Rohdichteklasse: 1,2 Festigkeitsklasse: 14 Wandstärke: 20 cm Wandhöhe: bis 1,60 m Auch Kleinflächen Arbeitsort: Kellergeschoss, Pelletslager Angebotenes Fabrikat Steine :	10	m²		
4.33	KS- Mauerwerk Kalksandsteinmauerwerk für tragende und nichttragende Innenwände, lot-u. fluchtgerecht herstellen. Wandanschluss in Stumpfstoßtechnik mit Flachankern aus V4A- stahl Stein: Kalksandstein, Normalformat Rohdichteklasse: 1,4 Festigkeitsklasse: 20 Wandstärke: 24 cm Wandhöhe: bis 2,80 m Auch Kleinflächen Arbeitsort: Kellergeschoss, Angebotenes Fabrikat Steine :	4,5	m³		
4.34	KS- Mauerwerk				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Kalksandsteinmauerwerk für tragende und nichttragende Innenwände, lot-u. fluchtgerecht herstellen. Wandanschluss in Stumpfstoßtechnik mit Flachankern aus V4A- stahl Stein: Kalksandstein, Normalformat Rohdichteklasse: 1,4 Festigkeitsklasse: 20 Wandstärke: 11,5 cm Wandhöhe: bis 3,70 m Auch Kleinflächen Arbeitsort: Kellergeschoss bis Obergeschoss	65	m²		
4.35	KS- Mauerwerk, Aufzug Bewehrtes KS- Innenmauerwerk, tragend, mit Plansteinen, inkl. Anlegen von glatten Leibungen und Anschlägen für Türöffnungen , Mauern im Verband. Einlage von MURFUR- Bewehrung in jeder 2. Fuge, Breite 150 mm, Durchmesser 5 mm / 3,75 mm oder gleichwertiges Steinart: Kalksandstein, KS-R Planstein, 16 DF, 8 DF Festigkeitsklasse: 20 Rohdichte: 2,2 Mörtelgruppe: Mörtel Wanddicke: 24 cm Einbauort: Innenwände KG bis OG, Aufzugsschacht Raumhöhe: 3,70 m Angebotenes Fabrikat Steine : Angebotenes Fabrikat Bewehrung: 29	m³			
4.36	Mauerwerksanker Mauerwerksanker für den Verbund zwischen Alt-u. Neumauerwerk, fachgerecht eindübeln. Mauerwerksanschlussanker mit Schlagdübel. Angebotenes Fabrikat: 30	St			
4.37	KS- Stürze Flachsturz nach Zulassung, Kalksandstein aus Hintermauersteinen zur Überdeckung von Öffnungen im Mauerwerk nach Angaben Statik/Ausführungsplanung. Wanddicke: 24 cm lichte Öffnungsweite: 0,90 m bis 1,02 m Einbauort: Innenwände KG 2	St			
4.38	KS- Stürze Flachsturz nach Zulassung, Kalksandstein aus Hintermauersteinen zur Überdeckung von Öffnungen im Mauerwerk nach Angaben Statik/Ausführungsplanung.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Wanddicke: 11,5 cm lichte Öffnungsweite: 0,90 m bis 1,02 m Einbauort: Innenwände KG	4	St		
4.39	Stahlbetonsturz Stahlbeton- Fertigteilsturz, tragend, nach allgem. bauaufsichtlicher Zulassung, im Innenbereich, für späteren Putzauftrag, zur Überdeckung von Öffnungen im Mauerwerk nach Angaben Statik/Ausführungsplanung. Wanddicke: 24 cm Sturzhöhe: 24 cm Beton: C 25/30 ; XC1 lichte Öffnungsweite: 1,30 m Einbauort: KG bis 2. OG, Türen Aufzugsschacht	5	St		
4.40	Stahlbetonsturz Stahlbeton- Fertigteilsturz, tragend, nach allgem. bauaufsichtlicher Zulassung, im Innenbereich, für späteren Putzauftrag, zur Überdeckung von Öffnungen im Mauerwerk nach Angaben Statik/Ausführungsplanung. Wanddicke: 24 cm Sturzhöhe: 24 cm Beton: C 25/30 ; XC1 lichte Öffnungsweite: 1,00 m Einbauort: KG bis 2. OG, Türen/ Öffnungen	4	St		
4.41	Abfangekonstruktion 1 Abstützungen, Sicherungen im Bereich von Abbrucharbeiten <u>Konzeption der Abfangekonstruktionen:</u> <i>Im Gebäude werden im Zuge der Abbruch-u. Umbauarbeiten erhebliche temporäre Abfangekonstruktionen erforderlich.</i> <i>Die Abfangekonstruktionen werden in diesem Baubereich nach den Anweisungen der Tragwerksplaner erstellt, die Einzelpositionen erfaßt und separat vergütet.</i> <i>Im Wesentlichen werden drei verschiedene Konstruktionen gem. nachfolgender Positionen vergütet.</i> <i>In den EP sind grundsätzlich Montage, Vorhaltung, Umbau / Umsetzen sowie Demontage und Abtransport einzurechnen.</i> <i>Nebenleistungen für die Ergänzung, Ertüchtigung oder Anpassung der nachfolgend ausgeschriebenen Abfangekonstruktion sowie andere Einzelabstützungen, welche zur Erfüllung der Vertragsleistungen erforderlich sind, werden nicht zusätzlich vergütet und sind in die hier angegebenen EP einzurechnen.</i> Abfangekonstruktion 1 für die Abstützung von Deckenkonstruktionen, sowie anderen Bauteilen - Stahlrohr - Rüststützen, verstellbar, in Reihe mit Abstand von 80 cm gestellt				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	- Kantholzschwelle ca. 12 x 12 cm am Boden zur Lastverteilung - Unterzug ca. 12 x 24 cm an der Decke zur Lastverteilung, Putzflächen im Auflagerbereich komplett bis UK - Holzbalkendecke abschlagen - Einbauhöhe: 3,00 m bis 4,50 m - Einbauort: KG , EG, OG, DG Abrechnung der Abfangekonstruktion nach Einbaulänge in "lfm". Die Kalkulation der Abrechnungsbasis "lfm" ist so vorzunehmen, dass eine lfm Kantholzschwelle, der darüberliegende lfm Kantholzunterzug und anteilig 1,5 Stück Rüststütze als ein "lfm" abgerechnet wird. Einsatz auch in Kleinmengen Trägfähigkeit Rüststütze mindestens 1 to.				
		40 m			
4.42	Abfangekonstruktion 2 <i>Abfangekonstruktion 2</i> für die Abfangung von Wandbauteilen bestehend aus: - Träger als Stahlprofil HEB 140-200 in verschiedenen Einzellängen nach Wanddicke ca. -Wanddicke plus 2 x 40 - 60 cm zur kraftschlüssigen Montage in Wandaussparungen. Abstand der Träger nach Statik ca. 0,6 m. Die Ablastung erfolgt über <i>Abfangekonstruktion 1</i> (welche separat vergütet werden). Mehrfachverwendung der Stahlprofile. In die EP einzurechnen sind folgende Nebenleistungen: - Herstellen der Aussparungen im Mauerwerk incl. Beseitigen der Reststoffe, - Verschließen der Aussparungen mit an den Bestand angeglichenen Baustoffen: Ziegel Rohdichte 1,8; 2 DF; Druckfestigkeit 20; MG II; in kraftschlüssiger Bauweise. Wanddicken bis 45 cm Abrechnung der Abfangekonstruktion nach Einbaulänge in lfm, Einsatz auch in Kleinmengen, Einbauort: KG ,EG, OG				
		30 m			
4.43	Abfangekonstruktion 3 Abfangekonstruktion für die Abfangung von abzubrechenden Decken aus Holz und Beton. - Schalung vollflächig, unter den abzubrechenden Decken einbauen - Abstützung der Schalung - Rückbau				
		75 m²			
4.44	Queraussteifung Queraussteifung, horizontal, der Wände zum Abbruch und Einbau eines neuen Deckenstreifens, mit Stahlrohr- Rüststützen, 2 Stück übereinander und seitlichen Kanthölzern an den Seitenwänden. Abstand 2,00 m .				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	Abrechnung der Queraussteifung nach "Stück": Die Kalkulation der Abrechnungsbasis "Stück" ist so vorzunehmen, daß 2 Kant- hölzer, L = 2,20 m und 2 Stück Rüststützen als ein Stück abgerechnet wird.				
		2	St		
4.45	Quellmörtel Schwindfreier Quellmörtel, Mörtelgruppe III, zum Auspressen und Verfugen von Auflageröffnungshohlräumen zwischen Stahlträgern, Betonträgern, Mauerwerk udgl.				
	Angebotenes Fabrikat:				
		0,5	m³		
4.46	Naturstein schneiden Naturstein der Außenwand schneiden, Abbruchmaterial entfernen, entsorgen, incl. Deponiegebühr.				
	Außenwand bestehend aus Natursteinwand, d = 65 cm, dahinter Ziegelmauerwerk, d = 30 cm Naturstein: Muschelkalkstein Schneidetiefe: 95 cm, Natursteinwand, senkrechte Schnitte zur Vergrößerung der Türöffnung				
		6	m		
4.47	Mauerwerk ausbrechen Freigeschnittenes Mauerwerk der Vorposition ausbrechen, entsorgen, incl. Deponiegebühr. incl. aller erforderlichen Abstützung, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten.				
		2,5	m³		
4.48	Auflagertaschen herstellen Auflagertaschen für Holzbalken/ Stahlträger und sonstige Auflager in Bestandswänden wie folgt herstellen: - Ziegelmauerwerk, verschiedene Ziegelmaterialien, ausstemmen - Abmessung ca. 30 x 30 x 40 cm - anfallendes Material entsorgen, incl. Deponiegebühr - Betonausgleich als Auflagerfläche herstellen - nach Einbau Holzbalken/Stahlträger udgl., Taschen mit Ziegelsteinen wieder vermauern. Ausführungsort: KG bis DG				
		23	St		
4.49	Auflager herstellen Auflager für Stahlstützen und sonstige Auflager auf Bestandswänden wie folgt herstellen: - Fußbodendielung mit Holzunterkonstruktion bis auf Mauerwerk rückbauen, Material lagern - 2 Ziegelmauerwerksschichten abnehmen - anfallendes Material entsorgen, incl. Deponiegebühr - Betonausgleich als Auflagerfläche herstellen, H = 25 cm - nach Einbau Stahlstütze, Höhe ca. 50 cm, offene Flächen mit gelagerten Material wieder verschließen - Abmessung ca. 50 x 50 cm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Ausführungsort: DG			Übertrag:	
		3	St		
4.50	Stahlträger, Innenbereich Stahlträger für Unterzüge, Stützen, Kopf- u. Fußplatten, Aussteifungen udgl. im Innenbereich mit Rostschutzgrundierung, liefern und einbauen, incl. aller erforderlichen Sicherungs-u. Abstützkonstruktionen. Profil: HEB 200 bis 240 , S 235 Länge: bis 6,0 m Raumhöhe: bis 4,00 m Arbeitsort: KG bis DG	6,5	t		
4.51	Deckendurchbruch verschließen Deckenöffnung nach Einbau des Aufzugschachtes mit Balkenwechsel in Holzbalkendecke wie folgt verschließen: - Einbau von zwischengelagerten Deckenbalken, Balkenwechseln, Befestigung mit Balkenschuhen oder gleichwertigen - Einbau eines neuen Fehlbodens mit Rieselschutzpappe - Einbau der neuen Schüttung aus Mineralfaserdämmplatten, d = 200 mm - Schließen der Öffnung durch Einbau eines neuen Oberbodens aus Brettern oder Spannplatten, d = 25 mm, V 100 E1 Lieferung von zusätzlichen Holz für Balkenwechsel in gesonderter Position. Öffnungsgröße: ca. 1,10 m x 6,50 m / 1,10 m x 4,00 m Vorhandene Deckenbalken: 19/ 30 Raumhöhe: 3,70 m Alle einzubauenden Hölzer sind gegen Insekten und Pilze vorbeugend zu schützen. Arbeitsort: 1. Obergeschoss/ 2. Obergeschoss	39	m²		
4.52	KVH Konstruktionsvollholz KVH-Nsi, Sortierklasse S 10, für den nicht sichtbaren Bereich liefern, Deckenbalken, Nadelholz, allseitig auf Fertigmaß gehobelt. Sortierklasse S 10 DIN 4070 Teil 1 Holz: NH C 24, Imprägniert Einschnittart: nach Wahl AN Holzeinbaufeuchte: kleiner 20 % Einzellängen : bis 6,50 m Querschnitt: von 20 /20 cm bis 19/30 cm, Wechsel udgl.	1,5	m³		
4.53	Fundament abbrechen Kesselfundament im Heizungsraum abbrechen und entsorgen, incl. Deponiegebühr. Fundamentstärke: 40 cm	10	m²		
4.54	Abbruch Natursteinmauerwerk Natursteinmauerwerk der vermauerten Fensteröffnungen abbrechen und entsorgen. Mauerwerksdicke: 25 cm Öffnungsgröße: 0,80 x 1,50 m	2	St		
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
4.55	Türöffnung herstellen Türdurchbruch in Ziegelmauerwerk wie folgt herstellen: - beidseitiges Einschneiden in das Mauerwerk, Türabmessung 1,01 m x 2.135 m - Mauerwerk ausbrechen - Sturzaufleger ausbilden - Türsturz aus Stahlbeton einbauen und übermauern incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung. Türöffnung:: 1,01 m x 2,135 m Wandstärke: 65 cm Arbeitsort: EG bis 2. OG	3	St		
4.56	Türöffnung herstellen Türdurchbruch in Ziegelmauerwerk wie folgt herstellen: - beidseitiges Einschneiden in das Mauerwerk, Türabmessung 1,01 m x 2.135 m - Mauerwerk ausbrechen - Sturzaufleger ausbilden - Türsturz aus Stahlbeton einbauen und übermauern incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung. Türöffnung:: 1,01 m x 2,135 m Wandstärke: 45 cm Arbeitsort: EG bis 2. OG	6	St		
4.57	Türöffnung herstellen Türdurchbruch in Ziegelmauerwerk wie folgt herstellen: - beidseitiges Einschneiden in das Mauerwerk, Türabmessung 1,01 m x 2.135 m - Mauerwerk ausbrechen - Sturzaufleger ausbilden - Türsturz aus Stahlbeton einbauen und übermauern incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung. Türöffnung:: 1,01 m x 2,135 m Wandstärke: 25 cm Arbeitsort: 1. OG	1	St		
4.58	Türöffnung herstellen Türdurchbruch in Ziegelmauerwerk wie folgt herstellen: - beidseitiges Einschneiden in das Mauerwerk, Türabmessung 1,30 m x 2.25 m - Mauerwerk ausbrechen - Sturzaufleger ausbilden - Türsturz aus Stahlbeton einbauen und übermauern incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Türöffnung:: 1,30 m x 2,25 m Wandstärke: 65 cm Arbeitsort: KG, Durchgang	1	St		
4.59	Türöffnung herstellen Türdurchbruch in Ziegelmauerwerk wie folgt herstellen: - beidseitiges Einschneiden in das Mauerwerk, Türabmessung 0,89 m x 2,135 m - Mauerwerk ausbrechen - Sturzaufleger ausbilden - Türsturz aus Stahlbeton einbauen und übermauern incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung. Türöffnung:: 0,89 m x 2,135 m Wandstärke: 26 cm Arbeitsort: KG	1	St		
4.60	Türöffnung herstellen Türdurchbruch in Ziegelmauerwerk wie folgt herstellen: - beidseitiges Einschneiden in das Mauerwerk, Türabmessung 1,30 m x 2,25 m - Mauerwerk ausbrechen - Sturzaufleger ausbilden - Türsturz aus Stahlbeton einbauen und übermauern incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung. Türöffnung:: 1,30 m x 2,25 m Wandstärke: 50 cm Arbeitsort: 1. OG, Durchgang; 2. OG, Durchgang	2	St		
4.61	Türöffnung vergrößern bestehende Türöffnung wie folgt vergrößern: - Einschneiden in das Mauerwerk - Mauerwerk ausbrechen und entsorgen - Türsturz ausbauen und Öffnung sichern - Sturzaufleger neu herstellen - Stahlbetonsturz einbauen und übermauern incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung Türöffnung alt: 0,90 m x 2,01 m Türöffnung neu: 1,30 m x 2,25 m Wandstärke: 65 cm Arbeitsort: Kellergeschoss,	2	St		
4.62	Türöffnung vergrößern bestehende Türöffnung wie folgt vergrößern:				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	- Einschneiden in das Mauerwerk - Mauerwerk ausbrechen und entsorgen - Türsturz ausbauen und Öffnung sichern - Sturzaufleger neu herstellen - Stahlbetonsturz einbauen und übermauern incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung Türöffnung alt: 0,90 m x 2,01 m Türöffnung neu: 1,30 m x 2,25 m Wandstärke: 45 cm Arbeitsort: 1. OG	1	St		
4.63	Türöffnung vergrößern bestehende Türöffnung wie folgt vergrößern: - Einschneiden in das Mauerwerk - Mauerwerk ausbrechen und entsorgen - Türsturz ausbauen und Öffnung sichern - Sturzaufleger neu herstellen - Stahlbetonsturz einbauen und übermauern incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung Türöffnung alt: 0,90 m x 2,01 m Türöffnung neu: 1,30 m x 2,25 m Wandstärke: 95 cm Arbeitsort: KG	1	St		
4.64	Türöffnung vergrößern bestehende Türöffnung wie folgt vergrößern: - Einschneiden in das Mauerwerk - Mauerwerk ausbrechen und entsorgen - Türsturz ausbauen und Öffnung sichern - Sturzaufleger neu herstellen - Stahlbetonsturz einbauen und übermauern incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung Türöffnung alt: 0,90 m x 2,01 m Türöffnung neu: 1,01 m x 2,315 m Wandstärke: 80 cm Arbeitsort: KG	1	St		
4.65	Türöffnung vergrößern				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	bestehende Türöffnung wie folgt vergrößern:				
	- Einschneiden in das Mauerwerk - Mauerwerk ausbrechen und entsorgen - Türsturz ausbauen und Öffnung sichern - Sturzaufleger neu herstellen - Stahlbetonsturz einbauen und übermauern				
	incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung				
	Türöffnung alt: 0,90 m x 2,01 m Türöffnung neu: 1,01 m x 2,135 m				
	Wandstärke: 45 cm Arbeitsort: KG				
		1	St		
4.66	Türöffnung vergrößern bestehende Türöffnung wie folgt vergrößern:				
	- Einschneiden in das Mauerwerk - Mauerwerk ausbrechen und entsorgen - Türsturz ausbauen und Öffnung sichern - Sturzaufleger neu herstellen - Stahlbetonsturz einbauen und übermauern				
	incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung				
	Türöffnung alt: 0,90 m x 1,90 m Türöffnung neu: 0,90 m x 2,01 m				
	Wandstärke: 65 cm Arbeitsort: KG				
		1	St		
4.67	Türöffnung vergrößern bestehende Türöffnung wie folgt vergrößern:				
	- Einschneiden in das Mauerwerk - Mauerwerk ausbrechen und entsorgen - Türsturz ausbauen und Öffnung sichern - Sturzaufleger neu herstellen - Stahlbetonsturz einbauen und übermauern				
	incl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie Entsorgung				
	Türöffnung alt: 1,02 m x 2,05 m Türöffnung neu: 1,02 m x 2,135 m				
	Wandstärke: 45 cm Arbeitsort: EG, Klassenzimmer				
		2	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
4.68	Öffnungen vermauern Öffnungen von Fenstern und Türen mit Ziegelmauerwerk vermauern. Ziegel: Hochlochziegel Stärke: 24 cm Kleinflächen von 0,20 m² bis 3,00 m² Innenbereichen, Außenbereich ehem. Seitenzugang	20	m²		
4 Maurerarbeiten				<u>.....</u>	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
5	Betonarbeiten				
5.1	Streifenfundamente Unterfangung von Fundamenten im Gebäude, abschnittsweise, als Ortbeton C 20 / 25, einschl. ein- bzw. zweiseitiger Schalung gem. DIN 4123 mit Abstützung, kraftschlüssiger Verband zwischen Ortbeton und altem Fundament durch Einpressmörtel herstellen. Abschnittsbreite max. 1,20 m Fundamentbreite: ca. 60 cm - 80 cm Höhe der Unterfangung: ca. 1,10 m Kleinflächen. Ort: Innenwände Bestandsgebäude, KG	11	m³		
5.2	Streifenfundamente Vordach Streifenfundamente / Einzelfundamente im Außenbereich, gegen Erdschalung betoniert. Beton: C 25/ 30 Fundamentbreite: ca. 60 cm Fundamenttiefe: ca. 1,00 m Kleinflächen Arbeitsort: Hofffläche, Vordach Treppe/ Aufzug	4,5	m³		
5.3	Bodenplatte Aufzugsschacht Bodenplatte aus Stahlbeton auf verdichtetem Schotterunterbau mit Trennlage, Oberfläche abgezogen, Ausführung eben, Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. Abmessung der Bodenplatte: 2,50 m x 2,95 m Betongüte : C 35/45 (WU) Expositionsklassen : XC4 / XD3 / XF2 / XF3 / (XM1) Plattendicke : 30 cm Einbauort: Bodenplatte Aufzugsunterfahrt	7,5	m²		
5.4	Schalung Plattenränder Schalung, einhäutig, für Plattenränder von Bodenplatten, udgl. Höhe: 30 cm Einbauort: Unterfahrt Aufzug	10	m		
5.5	Stahlbetonwände, glatt, Unterfahrt Stahlbetonwände, Oberfläche glatt durch Einsatz nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren Stößen und Nagelstellen, incl. aller erforderlicher Abstützungs- und Sicherungsmaßnahmen, sowie den Einbau von bauseits gestellten Einbauteilen (wie Halfenschienen, Ösen, Lastharken, Gerüstaufleger udgl.) für den Aufzugsbau. Beton: C 35/ 45, XC3, XD3, XF2, WU- Beton Dicke: 30 cm Ort: Außenwände Fahrstuhlunterfahrt Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.	2,8	m³		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
5.6	Schalung, glatt, Unterfahrt Glatte Schalung, 2-häufig, aus nichtsaugenden Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen, Abfasen der Kanten mit Dreikantleisten, für Stahlbetonwände incl. aller erforderlichen Abstützungen, sowie den Einbau von bauseits gestellten Einbauteilen (wie Halfenschienen, Ösen, Lasthaken, Gerüstauflager udgl.) für den Aufzugsbau. Arbeitsort: Seitenwände Aufzugsunterfahrt, KG	18	m²		
5.7	Schalung Rauhe Schalung für Streifenfundamente, allseitig, inkl. aller erforderlicher Aussteifungen und Abstützungen. Schalungshöhe : bis 0,4 m,	8	m²		
5.8	Blitzschutz / Fundamenterder Fundamenterder, einschl. allem Zubehör, aus feuerverzinktem Stahl St/tZn, als Bandstahl 3,5x30mm, senkrecht mit Abstandshalter im Fundament mit allseitiger Betonabdeckung nach Planvorgabe fertig verlegt Materiale : Bandstahl feuerverzinkt St/tZn Querschnitt: 3,5x30 mm Die Fundamenterderanlage ist eine elektrotechnische Anlage und muss von einer ausgebildeten Fachkraft nach DIN 18014 verlegt werden. Sämtliche Austrittsstellen aus dem Beton müssen gegen Korrosion geschützt werden.	15	m		
5.9	Arbeitsfugenband Kombi - Arbeitsfugenband zur druckwasserdichten Abdichtung von Arbeitsfugen ohne Betonaufkantung, Verbindung Streifenfundament/ Betonwände Einbauort: Bodenplatte / Betonwände / Aufzugsunterfahrt Angebotenes Fabrikat:	14	m		
5.10	Bodenplatte Bodenplatte aus Stahlbeton auf Trennlage, Oberfläche planeben ausgerieben, Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. Betongüte : C 25/30 Expositionsklassen : XC3 / Plattendicke : 20 cm Einbauort: Bodenplatte Kellergeschoss, Teilbereiche	80	m²		
5.11	PE- Folie Trennlage auf vorbereitetem Untergrund, mit PE- Folie, Stöße überlappt. Foliendicke: 0,2mm, 2-lagig Einbauort: unter Bodenplatte KG und Fahrstuhlschacht	90	m²		
5.12	Füllbeton Füllbeton, C 16/20, für Betonauffüllungen, auch Kleinflächen				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Ort: Kellergeschoss				
		3	m³		
5.13	Ringanker Eckstütze aus KS- U- Steinen, stehend, auf KS- Mauerwerk des Aufzugschachtes, je Ecke einbauen und stückweise betonieren. Bewehrung in gesonderter Position. Abmessung: 24 cm x 24 cm Gesamthöhe: ca. 14,80 m Beton: C 20/25	59	m		
5.14	Ringanker Teilringanker auf KS- Mauerwerk des Aufzugschachtes, je Geschoss, incl. Schalung. Einbau an zwei Wandseiten für Halfenschienen / Aufzug. Bewehrung in gesonderter Position. Abmessung: 24 cm x 24 cm Beton: C 25/30 Länge: 2 x 1,50 m, je Geschoss	15	m		
5.15	Halfenschienen, einbauen Bauseits gelieferte Kleinteile wie Halfenschienen, Halterungen udgl. für den Aufzugsbau, in Teilringanker einbauen. Längen bis 1,60 m	9	St		
5.16	Halfenschienen, einbauen Bauseits gelieferte Kleinteile wie Halfenschienen, Halterungen udgl. für den Aufzugsbau, in Teilringanker einbauen. Längen bis 0,60 m	9	St		
5.17	Ankertteile einbauen Bauseits gelieferte Kleinteile wie Gerüsthülsen, Gerüstanker, Lastösen, Schlaufen, Halterungen udgl. für den Aufzugsbau, in Ringanker/ Decke einbauen.	25	St		
5.18	Decke Überfahrt Monolithische Stahlbetondecke, Ortbeton Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. Beton: C 25/30, XF1 Deckendicke: 20 cm Anforderung Decke: F60 - BA Oberfläche: planeben abgezogen Abmessung: 2,10 m x 2,45 m Für den Rauchabzug ist eine Öffnung von 40 x 40 cm zu schalen und auszusparen. incl. Gleitlager Trennstreifen Elastomer und Bitumenpappe auf Mauerwerk . Einbauort: Decke über DG Raumhöhe: 3,90 m				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
Statik und Werkplan durch Deckenhersteller.					
Querkraft-u. Verbundnachweis.					
		5,5	m²		
5.19	Schalung Deckenplatte Schalung Ortbetondecken, vollflächig, glatt, incl. erforderlichen Sicherungs- u. Abstützkonstruktionen. Auch Kleinflächen Raumhöhe: 3,80 m Abmessung: 2,10 m x 2,45 m Arbeitsort: Decke Aufzugsüberfahrt, Decke über 2. OG	5,5	m²		
5.20	Schalung Plattenränder Schalung, einhäutig, für Plattenränder von Deckenplatten, udgl. Höhe: 25 cm Einbauort: Decke Überfahrt, Decke über 2.OG, Raumhöhe: 3,80 m	10	m		
5.21	Ortbetondecken Ortbetondecken aus Stahlbeton, Oberfläche eben abgezogen und rau abgerieben, Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. Erschwerter Einbau im Bestandsgebäude, Deckenanschlüsse im Bereich Aufzug, Ergänzung der abgebrochenen Deckenbereiche Teilbereiche Bestandsdecken udgl. Auch Kleinflächen. Beton: C 20 / 25, XC 1 Dicke: 20 cm Schalung und Bewehrung in gesonderter Position. Ort: Decke über KG	15	m²		
5.22	Schalung Decke Schalung Ortbetondecken, vollflächig, glatt, incl. erforderlichen Sicherungs-u. Abstützkonstruktionen. Auch Kleinflächen Raumhöhe: 3,00 m Arbeitsort: Anschluss Bestandsdecken neuer Aufzug udgl., KG	18	m²		
5.23	Kleineisenteile Liefern und Einbau von Kleineisenteilen, wie Winkel, Platten, Halter, udgl.	100	kg		
5.24	Klebedübel, Bewehrungsanschluß Eingeklebte Edelstahllanker zum zugfesten Anschluss der Decke, bohren und einbauen Durchmesser 14 mm Länge: 60 cm	15	St		
5.25	Bewehrung Bewehrung als Betonstabstahl DIN 488, B 500 (B) Durchmesser von 8 mm bis 18 mm, liefern, schneiden, biegen und verlegen.	2	t		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
5.26	Bewehrung Bewehrung als Lagermatte, Betonstahlmatte DIN 488, liefern, schneiden, biegen und verlegen.	1 t			
5.27	Kern- Dämmplatten Kern- Dämmplatten aus Mineralwolle, nicht brennbar, wasserabweisend, form u- alterungsbeständig als Fülldämmung zwischen Bestandswänden, je nach Baufortschritt lagenweise einbauen und mit Kleber befestigen. Material: Mineralwolle, nicht brennbar WLG: 035 Stärke: 4 cm Angebotenes Fabrikat:	10 m²			
5.28	Kern-Dämmplatten Kern- Dämmplatten aus Mineralwolle, nicht brennbar, wasserabweisend, form u- alterungsbeständig als Fülldämmung zwischen Bestandswänden, je nach Baufortschritt lagenweise einbauen und mit Kleber befestigen. Material: Mineralwolle, nicht brennbar WLG: 035 Stärke: 2 cm Angebotenes Fabrikat:	10 m²			
5.29	Arbeits-u. Schutzgerüste Arbeits-u. Schutzgerüste aus Stahlrohr mehrfach aufbauen, umsetzen, vorhal- ten und abbauen, für die Dauer der Arbeiten. Abgerechnet werden nur Leistungen, die keine Nebenleistungen sind.	200 m²			
5.30	Schützen von Bauteilen Schützen von Bauteilen mit einer PE- Folie, Rückbau und Entsorgung.	80 m²			
5.31	Stundensatz Stundensatz Facharbeiter nach gesonderter Aufforderung durch den AG.	25 h			
5 Betonarbeiten				<u>.....</u>	

Zusammenstellung

1	Baustelleneinrichtung	
2	Entwässerungsarbeiten	
3	Erdarbeiten	
4	Maurerarbeiten	
5	Betonarbeiten	

Summe

zzgl. MwSt %

Gesamtsumme